

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FenIKS)
FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z
EFRR

OGŁOSZENIE nr 2025/01

**Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 12, 57-550 Stronie Śląskie**

ZAPRASZA

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami:

- Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego,
- Zasady konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków

na realizację zamówienia publicznego pn.:

„Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Stronie Śląskie”

Zamówienie realizowane ze środków zewnętrznych, pochodzących ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS).

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Realizacja zadania ma na celu odbudowę sieci ciepłowniczej uszkodzonej w wyniku działania kataklizmu oraz jej przebudowę celem poprawy parametrów hydraulicznych sieci ciepłowniczej i obniżenia strat ciepła spowodowanych przesylem medium.

Zamówienie obejmuje modernizację 1.110,35 km sieci ciepłowniczej, w tym:

1. Odcinek 1 - od kotłowni do komory technicznej nr 1 Średnica: 2xDN200. Długość (2xDn) ok. 159,86 mb.
2. Odcinek 2 - od komory nr 2 do komory nr 9 (zejście z estakady nad rzeką Białą Łądecką) i obok biurowca. Średnica: 2xDN200. Długość (2xDn) ok. 125,94 mb.
3. Odcinek 3 - od komory 5 (ul. Hutnicza 3) wzdłuż ul. Kościuszki. Średnica: 2xDN100. Długość (2xDn) ok. 170,62 mb.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FenIKS)
FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z
EFRR

4. Odcinek 4 - od budynku mieszkalnego ul. Nadbrzeżna 24 do komory nr 12. Średnica: 2xDN150. Długość (2xDn) ok. 304,92 mb. (tutaj nie wiem bo wychodzi z budynku ta sieć a wg projektu go obchodzimy)
5. Odcinek 5 - od komory nr 12 do komory nr 13. Średnica: 2xDn150. Długość (2xDn) ok. 225,85 mb.
6. Odcinek 6 - od komory nr 13 do komory nr 14 (ul. Żeromskiego). Średnica: 2xDN80. Długość (2xDn) ok. 123,16 mb.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej tj. projektu zagospodarowania terenu i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W zakres prac wchodzi między innymi: roboty przygotowawcze, roboty demontażowe, roboty ziemne, rozkop istniejących nawierzchni dróg, chodników, terenów zielonych, podsypki piaskowe, roboty montażowe sieci ciepłej, montaż zaworów, badanie spoin, próba szczelności, zasyp wykopów, odtworzenia nawierzchni zielonych, odtworzenia nawierzchni chodników i jezdni, kontrola jakości.

W ramach robót budowlanych należy wykonać:

- a) Demontaż istniejących estakad i podpór w części nad i podziemnej, po których prowadzone są istniejące sieci ciepłe,
- b) roboty ziemne,
- c) odwodnienie wykopów,
- d) wykonanie podsypki i obsypki, wymianę gruntów i zasypów,
- e) montaż rurociągów ciepłowniczych,
- f) montaż armatury, studni i komór ciepłowniczych,
- g) montaż poduszek kompensacyjnych,
- h) instalację alarmową,
- i) odtworzenie terenu,
- j) utylizację wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji prac.

1.2 Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV:

Kody CPV:

- 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
- 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
- 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FenIKS)
FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z
EFRR

- 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
- 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
- 45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten
- 45314000-1 – Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
- 45320000-6 – Roboty izolacyjne
- 45321000-3 – Izolacja cieplna
- 71300000-1 – Usługi inżynierskie
- 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów

1.3 Wykonawca w ramach świadczonych prac zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa, jeśli takie są wymagane.

1.4 Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2025 roku.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania, zostały opisane w pkt 3 zapytania ofertowego.

3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można pobrać ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach merytorycznych:

1. Daniel Szatan - Prezes Zarządu, zut.stronie@wp.pl, tel. 508 269 692
2. Zbigniew Korek - Pełnomocnik Zarządu, zbigniewkorek@cieplowniezut.pl, tel. 600 973 527

5. Sposób i termin składania ofert został opisany w pkt 2 i 6 zapytania ofertowego.

6. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów zostały opisane w pkt 4 zapytania ofertowego.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FenIKS)
FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z
EFRR

Stronie Śląskie, dnia 13 czerwca 2025 r.