
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dwóch sal lekcyjnych w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie
ADRES INWESTYCJI : ul.Zaulek Zielony 20, 56-100 Wołów
INWESTOR : Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
ADRES INWESTORA : ul.Zaulek Zielony 20, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w konkursie ofert
BRANŻA : Budowlano - remontowa

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT SALI LEKCYJNEJ CHEMII Z ZAPLECZEM			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1		Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia sali (ławki, biurko itp.)	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		KNR 2-02 0925-01			
d.1.1		Oslony okien 171x117cm folią	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		KNR 4-01 0354-04			
d.1.1		Ułożenie rusztowania zewnętrznego wraz ze zsysem na gruz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		KNR 4-01 0354-04			
d.1.1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		KNR 4-04 0504-06			
d.1.1		Rozebranie posadzek z wykładzin	m ²		
		4.86*5.66+2.10*2.9+2.36*0.5	m ²	34.778	
				RAZEM	34.778
6		KNR 9 0501-06			
d.1.1		Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7		KNP 06 0112-07.01			
d.1.1		Demontaż łączników i gniazdek śr. 65 mm	łącz.		
		7	łącz.	7.000	
				RAZEM	7.000
8		KNP 06 0107-01.01			
d.1.1		Demontaż zaworów grzejnikowych termostycznych o śr. 15 mm	zaw.		
		2	zaw.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		KNP 06 0107-01.01			
d.1.1		Demontaż zaworów przelotowych o śr. 15 mm umywalkowych	zaw.		
		2	zaw.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		TZKNBK XVIII IV B-50			
d.1.1		Demontaż grzejników o powierzchni do 2.5 m2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		TZKNBK XVIII II B-102			
d.1.1		Demontaż umywalki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		KNR 4-02 0132-01 analogia			
d.1.1		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		TZKNBK XVIII II B-117			
d.1.1		Wspornik pod zmywak lub zlewozmywak - demontaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14		TZKNBK XVIII II B-106			
d.1.1		Syfon umywalkowy - demontaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		KNR 4-01 1202-09			
d.1.1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- ściany i sufity <sala> (4.86*2+5.66*2)*(2.91-1.2) <zaplecze>(2.1*2+2.9*2)*(2.85-1.2) <sufity>4.86*5.66+2.1*2.9 <wnęka>(2.47*2+2.36)*0.6+2.36*0.5	m ² m ² m ² m ²	 35.978 16.500 33.598 5.560	
				RAZEM	91.636
16		KNR-W 3 0808-02 analogia			
d.1.1		Szlifowanie lamperii wykonanej farbą olejną <sala> (4.86*2+5.66*2)*(1.2) <zaplecze>(2.1*2+2.9*2)*(1.2)	m ² m ² m ²	 25.248 12.000	
				RAZEM	37.248
17		KNR-W 4-01 0353-12			
d.1.1		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.17*4	m m	 4.680	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.680
18 d.1.1	kalk. własna	Podstawienie kontenera na materiałów z rozbiórki (wykładziny, oprawy oświetleniowe, stare wyposażenie itp.) 1	kontener kontener	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Roboty budowlane					
19 d.1.2	kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej dla : pięciu punktów świetlnych, dwóch łączników elektrycznych i pięciu gniazdek 1	kontener kontener	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.2	KNR 4-02 0517-03 analogia	Wymiana rur przyłącznych do grzejników z wymiłą pionu powyżej stropu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł- otwory okienne i drzwiowe oraz wnęka (2*1.71+1.17)*4+2*2.47+2.36	m m	25.660	
				RAZEM	25.660
22 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetu z konglomeratu 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-03	Gruntowanie posadzki poz.5	m ² m ²	34.778	
				RAZEM	34.778
24 d.1.2	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych o wym. 40x40 poz.23	m ² m ²	34.778	
				RAZEM	34.778
25 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów poz.15	m ² m ²	91.636	
				RAZEM	91.636
26 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.25	m ² m ²	91.636	
				RAZEM	91.636
27 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów poz.25	m ² m ²	91.636	
				RAZEM	91.636
28 d.1.2	KNR 0-23 0932-01	Nalóżenie betonkontaktu na lamperię poz.16	m ² m ²	37.248	
				RAZEM	37.248
29 d.1.2	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami lamperia poz.28	m ² m ²	37.248	
				RAZEM	37.248
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice drzwiowa stalowa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.1.2	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, z płyty pełnej MDF 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.1.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe plafoniera, klosz szklany, obręcz stalowa galwanizowana, kolor chrom 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
34 d.1.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu gniazdek	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36 d.1.2		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.2	KNR 4-02 0516-03	Montaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1.2	KNR 4-02 0122-01 analogia	Bateria umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.2	KNR 4-02 0219-04 analogia	Umywalki nablatowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.2	kalk. własna	Dostarczenie szafki podumywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 REMONT SALI LEKCYJNEJ BIOLOGII					
2.1 Roboty rozbiórkowe					
42 d.2.1		Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia sali (ławki, biurko itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.2.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien 171x117cm folią	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44 d.2.1		Ułożenie rusztowania zewnętrznego wraz ze zsypem na gruz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin	m ²		
		5.77*4.87	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
47 d.2.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48 d.2.1	KNP 06 0112-07.01	Demontaż łączników i gniazdek o śr. 65 mm	łącz.		
		5	łącz.	5.000	
				RAZEM	5.000
49 d.2.1	KNP 06 0107-01.01	Demontaż zaworów grzejnikowych termostycznych o śr. 15 mm	zaw.		
		2	zaw.	2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.2.1	TZKNBK XVIII IV B-50	Demontaż grzejników o powierzchni do 2.5 m2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- ściany i sufity <ściany> (5.77*2+4.87*2)*(2.93-1.2) <sufity>5.77*4.87	m ²		
			m ²	36.814	
			m ²	28.100	
				RAZEM	64.914

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.2.1	KNNR-W 3 0808-02 analogia	Szlifowanie lamperii wykonanej farbą olejną (5.77*2+4.87*2)*(1.2)	m ² m ²	 25.536	
				RAZEM	25.536
53 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.17*4	m m	 4.680	
				RAZEM	4.680
54 d.2.1	kalk. własna	Podstawienie kontenera na materiałów z rozbiórki (wykładziny, oprawy oświetleniowe, stare wyposażenie itp.) 1	kontener kontener kontener	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 Roboty budowlane					
55 d.2.2	kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej dla : cztery punktów świetlnych,jeden łączników elektrycznych i czterygniazdek 1	kontener kontener	 1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.2.2	KNR 4-02 0517-03 analogia	Wymiana rur przyłącznych do grzejników z wymiłą pionu powyżej stropu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.2.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł- otwory okienne i drzwiowe oraz wnęka (2*1.71+1.17)*4	m m	 18.360	
				RAZEM	18.360
58 d.2.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetu z konglomeratu 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
59 d.2.2	KNR-W 2-02 1105-03	Gruntowanie posadzki poz.46	m ² m ²	 28.100	
				RAZEM	28.100
60 d.2.2	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych o wym. 40x40 poz.59	m ² m ²	 28.100	
				RAZEM	28.100
61 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów poz.51	m ² m ²	 64.914	
				RAZEM	64.914
62 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.61	m ² m ²	 64.914	
				RAZEM	64.914
63 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów poz.61	m ² m ²	 64.914	
				RAZEM	64.914
64 d.2.2	KNR 0-23 0932-01	Nałożenie betonkontaktu na lamperię poz.52	m ² m ²	 25.536	
				RAZEM	25.536
65 d.2.2	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami lamperia poz.64	m ² m ²	 25.536	
				RAZEM	25.536
66 d.2.2	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice drzwiowa stalowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.2.2	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, z płyty pełnej MDF 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.2.2	KNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe plafoniera, klosz szklany, obręcz stalowa galwanizowana, kolor chrom 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
70 d.2.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu gniazdek 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
72 d.2.2		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.2.2	KNR 4-02 0516-03	Montaż grzejnika stalowego płytowego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.2.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000