

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty malarskie			
1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża przed malowaniem - jednokrotnie	m2		
	1-przyziemie	60,53	m2	60,530	
	2- diagnostyka	15,39	m2	15,390	
	3-B18,17,16, 03	64,53 + 45,4	m2	109,930	
	4- B15,06,05,04	95,16 + 43,68	m2	138,840	
	5-B14,13,10	95,16 + 72,8 + 41,81	m2	209,770	
	6-Poddasze - C13,14,12,11 ,04	95,16 + 18,2 + 27,04 + 154,44	m2	294,840	
	7-Poddasze C18,16,15,09 ,08,07,06,05	95,16 + 125,22	m2	220,380	
				RAZEM	1 049,680
1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m2		
		poz.1.1	m2	1 049,680	
				RAZEM	1 049,680
2		Odgrzybianie			
2.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	pomieszczenie B03	17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2.2	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.2.1	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2.3	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.2.1	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2		
		poz.2.1	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża przed gładzią gipsową	m2		
		poz.2.1	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2.6	KNR 2-02 2009-07 + KNR 2-02 2009-02	Gładzie na podłożu z tynku	m2		
		poz.2.1	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża przed malowaniem	m2		
		poz.2.1	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m2		
		poz.2.1	m2	17,000	
				RAZEM	17,000