TABELA WYNIKÓW OBLICZEŃ TECHNICZNYCH

•

Nr obw	od	Do nr urządzenia	Typ Przewodu /kabla	Dł m;	Pi kW	ki	P szcz kW	Iszcz A	Ib A	K	Iwyłączalny
1	**St. Trafo**	**RZ**	YKXS 1x240	240							
2	RZ	RG									
3	RG	R1	YKY 5x120	60	**44,7**	1	44.7	67	160	5	800
4	R1	1	YDY 5x16	50	15,0	05	7,5	11	16	5	80
	R1	12	YDY5x16	30	3,0	05	1,5	2	6	5	30
5	R1	13	YDY 5x10	60	1,4	05	0,7	0,3	6	5	30
6	R1	15	YKY 5x16	15	35,0	05	17,5	27	32	5	160
7	R1	16	YKY 5x16	15	35,0	05	17,5	27	32	5	160
	R1	Kompresor	YKY5x25						80	5	400
	R1	Kompresor	YKY5x50						120	5	600
	Σ P (R1)						44,7				
	RG	R2	YKY 5x95	30		1	157	238	255	5	1275
8	R2	3	YKY 5x16	50	25,0	05	12,5	20	25	5	125
9	R2	4	YKY 5x70	50	150,0	0,5	75	114	120	5	600
10	R2	6	YKY 5x70	20	130,0	05	65	98	120	5	600
11	R2	14	YDY 5x10	30	10,0	05	5	8	16	5	80
12	R2		YKY5x35						80		
	Σ P (R2)						157				
	RG	R3	YKY 5x150	5		1	192	296	300	5	1500
12	R3	5	YKY 5x50	50	144,0	05	72	109	120	5	600
13	R3	7	YKY 5x25	80	70.0	05	35	53	63	5	315
14	R3	8	YKY 5x25	50	40,0	05	20	30	50	5	300
15	R3	17	YKY 5x50	50	130,0	05	65	98	120	5	600
	R3		YKY 5x35						80		
	Σ P(R3)						192				