

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2,27 * 3 * 0,15 - (1 * 2,05 * 0,15)	m3	0,714	
				RAZEM	0,714
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,27 + 1,5 + 1,5) * 2	m2	10,540	
				RAZEM	10,540
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		(2,27 + 1,5 + 1,5 + 1) * 3	m2	18,810	
				RAZEM	18,810
4 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,42 * (0,51 + 0,87 + 0,82)	m2	5,324	
				RAZEM	5,324
5 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.4	m2	5,324	
				RAZEM	5,324
6 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach - profilowanie spadków	m2		
		poz.4	m2	5,324	
				RAZEM	5,324
7 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
8 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - dla odwodnienia pod prysznicem	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
13 d.1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan w ścianach i posadzce	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty budowlane			
15 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		$(2,27 + 0,15 + 0,82) * 3 * 0,15 - 1 * 2 * 0,15$	m3	1,158	
				RAZEM	1,158
16 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2 * 1,4	m	2,800	
				RAZEM	2,800
17 d.2	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, 100cm	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
19 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.20	m2	34,280	
				RAZEM	34,280
20 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		$(2,27 + 1,5 + 1,5 + 1) * 3 + (2,27 + 2,42 + 0,9 + 0,9) * 3 - 1 * 2 * 2$	m2	34,280	
				RAZEM	34,280
21 d.2	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.20	m2	34,280	
				RAZEM	34,280
22 d.2	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
23 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.4	m2	5,324	
				RAZEM	5,324
24 d.2	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.23	m2	5,324	
				RAZEM	5,324
25 d.2	KNR AT-55 0203-01	Izolacja podpłytkowa z dyspersji polimerowej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 0,5 mm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.2	KNR AT-55 0203-02	Izolacja podpłytkowa z dyspersji polimerowej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa przeciwwilgociowa - dodatek za nałożenie kolejnej warstwy o gr. 1 mm	m2		
		poz.25	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.2	KNR AT-55 0203-03	Izolacja podpłytkowa z dyspersji polimerowej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 0,5 mm	m2		
		poz.24	m2	5,324	
				RAZEM	5,324

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR AT-55 0203-04	Izolacja podpłytkowa z dyspersji polimerowej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pozioma przeciwwilgociowa - dodatek za nałożenie kolejnej warstwy o gr. 1 mm	m2		
		poz.27	m2	5,324	
				RAZEM	5,324
29 d.2	NNRNKB 202 2805-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki antypoślizgowe	m2		
		poz.28	m2	5,324	
				RAZEM	5,324
30 d.2	NNRNKB 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m2		
		(2,42 * 2 + 2,22 * 2) * 2,1 - 2	m2	17,488	
				RAZEM	17,488
31 d.2	NNRNKB 202 2012-01 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 10 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		(2,42 * 2 + 2,22 * 2) * 1,2 + (0,9 + 2,42) * 3	m2	21,096	
				RAZEM	21,096
32 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.31	m2	21,096	
				RAZEM	21,096
33 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.32	m2	21,096	
				RAZEM	21,096
34 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.29	m2	5,324	
				RAZEM	5,324
3		Roboty instalacyjne			
35 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, wyłączniki, gniazdko, oświetlenie, okablowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie przebudowy instalacji wod-kan - podejścia, kratka ściekowa, zawory odcinające,	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie montażu instalacji przyzywowej bezprzewodowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.3	KNR 2-15/G EBERIT 0202-05	Armatura splukująca miski ustępowe elektroniczna na podczerwień	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3	KNR 2-15/G EBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - elektroniczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.3	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
41 d.3	KNR 2-15/G EBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.3	KNR 2-15/G EBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.3	KNR 2-15/G EBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.3	kalk. własna	Lustro uchylne w ramie stalowej dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3	kalk. własna	Krzeselko składane, wiszące, do natrysku, mocowane do ściany	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3	kalk. własna	Uchwyt ruchomy przy umywalce , stal nierdzewna	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.3	kalk. własna	Uchwyt ruchomy przy misce ustępowej , stal nierdzewna	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.3	kalk. własna	Uchwyt przy natrysku , stal nierdzewna	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Uzupełnienie			
49 d.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		$0,714 + 10,51 * 0,04 + 18,18 * 0,03 + 5,324 * 0,03 + 5,324 * 0,05 + 5,324 * 0,05 + 1,2 * 0,04$	m3	2,420	
				RAZEM	2,420
50 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km, wraz z kosztami utylicacji	m3		
		poz.49	m3	2,420	
				RAZEM	2,420