

.....
miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych w ramach projektu pn. *Mama wraca do pracy* o numerze: WND-RPSL.08.01.03-24-0288/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Nazwa Oferenta:

Adres:

Nr telefonu:

e-mail:

Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego podejmujemy się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam ofertę na przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym.

1. Oferta obejmuje wykonanie:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat



Lp.	Nazwa usługi	Szczegółowy opis robót	Cena brutto
1	Praca adaptacyjne sali zabaw 1 o powierzchni 26,81 m ²	Prace adaptacyjne sali zabaw 1 wg projektu o powierzchni 26,81m ² obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż 1 grzejnika o wymiarach 140x80x10 cm, położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju, i położenie tapety szklanej. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32), instalacja oświetlenia spełniającego normy dla żłobka na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 12 szt, połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C. Instalacja nowych, przewodów elektrycznych, gniazdek i włączników światła. Wstawienie drzwi ewakuacyjnych o prześwicie 90 cm na 200 cm. Wstawienie drzwi wejściowych do pomieszczenia wraz z futryną, o prześwicie 100 cm/200 cm. Wykonanie zabudowy grzejników dopasowanej do wymiaru z metalu z otworami koncentrycznymi. Z wykończeniem bezpiecznym dla dzieci.	
2	Prace adaptacyjne sali zabaw 2- o powierzchni 34,47 m ²	Prace adaptacyjne sali zabaw 1 wg projektu o powierzchni 34,47 m ² obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych na jednej stronie pomieszczenia. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wykonanie cokolika z kafla, montaż 2 grzejników, o wymiarach 120x80x10, położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju, położenie tapety szklanej. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32), instalacja oświetlenia spełniającego normy dla żłobka na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów, 9 szt połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C Instalacja nowych, przewodów elektrycznych, gniazdek i włączników światła. Wstawienie drzwi witrynowych 100x200 cm, oraz drzwi wejściowych 100x200 cm Wstawienie okna	

		przeciwpożarowego o wymiarach 80/170 o klasie EI60. Wykonanie zabudowy grzejników dopasowanej do wymiaru z metalu z otworami koncentrycznymi. Z wykończeniem bezpiecznym dla dzieci.	
3	Prace adaptacyjne sali zabaw 3 o powierzchni 51,77 m2	Prace adaptacyjne sali zabaw 1 wg projektu o powierzchni 51,77 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafła, 30x60 z cokolikiem z kafli, montaż 3 grzejników, wymiary: 180x80x10, 45x50x10, 120x80x10, założenie instalacji, położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju, położenie tapety szklanej na ścianach. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32), instalacja oświetlenia spełniającego normy dla żłobka na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów, 9 szt. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C Instalacja nowych, przewodów elektrycznych, gniazdek i włączników światła. Wstawienie drzwi ewakuacyjnych, witrynowych, kolor ciemny zielony, o prześwicie 100 cm na 200 cm. Wstawienie drzwi wejściowych do pomieszczenia wraz z framugą, o wymiarach 100 cm na 200 cm. Demontaż i wstawienie parapetu. Wykonanie zabudowy grzejników dopasowanej do wymiaru z metalu z otworami koncentrycznymi. Z wykończeniem bezpiecznym dla dzieci.	
4	Prace adaptacyjne sali zabaw 4 o powierzchni 54,78 m2	Prace adaptacyjne sali zabaw 1 wg projektu o powierzchni 54,78 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafła, 30x60 z cokolikiem z kafli, montaż 3 grzejników, wymiary: 2szt. 140x30x16, 8x80x60, założenie instalacji, położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju, położenie tapety szklanej na ścianach. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32), instalacja oświetlenia spełniającego normy dla żłobka na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów, 18 szt. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C Instalacja nowych, przewodów	

		elektrycznych, gniazdek i włączników światła. Zabudowa okna oddzielająca pasy ochrony przeciwpożarowej. Wstawienie okna przeciwpożarowego o wymiarach 120x120 o klasie EI 60. Wstawienie okna o wymiarach 145x190 , w kolorze srebnym. Wejściowych do pomieszczenia wraz z framugą, o wymiarach 100 cm na 200 cm. Demontaż i wstawienie parapetu. Wykonanie zabudowy grzejników dopasowanej do wymiaru z metalu z otworami koncentrycznymi. Z wykończeniem bezpiecznym dla dzieci.	
5	Praca adaptacyjne sala zabaw 5 o powierzchni 56,11 m2	Prace adaptacyjne sali zabaw 1 wg projektu o powierzchni 56,11 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60 z cokolikiem z kafla, montaż 3 grzejników, wymiary: 105x60x10, 180x60x10, 120x60x10 założenie instalacji, położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju, położenie tapety szklanej na ścianach. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32), instalacja oświetlenia spełniającego normy dla żłobka na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów, 18 szt. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Instalacja nowych, przewodów elektrycznych, gniazdek i włączników światła. Zabudowa okna oddzielająca pasy ochrony przeciwpożarowej. Wstawienie okna o wymiarach 145x190 , w kolorze dobranym do pozostałej stolarki. Wejściowych do pomieszczenia wraz z framugą, o wymiarach 100 cm na 200 cm. Demontaż i wstawienie parapetu. Wykonanie zabudowy grzejników dopasowanej do wymiaru z metalu z otworami koncentrycznymi. Z wykończeniem bezpiecznym dla dzieci.	
6	Prace adaptacyjne kuchnia (catering) o powierzchni 8,20 m2	Prace adaptacyjne kuchni wg projektu o powierzchni 8,2 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie białych kafla na połowie pomieszczenia pomiędzy blatem a szafkami do wysokości 160 cm. Położenie na pozostałej powierzchni tapety szklanej i pomalowanie zmywalną farbą do wysokości sufitu. Wykonanie sufitów	

		podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32) Instalacja i zakup oświetlenia na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 4 szt. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Instalacja nowych, przewodów elektrycznych, gniazdka pod lodówkę i włączników światła. Instalacja zlewu i umywalki nabołatowej wraz z odpływami, i bateriami. Wstawienie 2 drzwi wejściowych do pomieszczenia wraz z futryną, o prześwicie 100 cm/200 cm.	
7	Prace adaptacyjne: przedsionek do cateringu o powierzchni 4,38 m2	Prace adaptacyjne przedsionku kuchni wg projektu o powierzchni 4,38 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ściany tapety szklanej i pomalowanie niezmywalną farbą do wysokości sufitu. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32) Instalacja i zakup oświetlenia na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 2 szt. Wstawienie drzwi przeciwpożarowych o prześwicie 94x200 cm,	
8	Prace adaptacyjne: pomieszczenie porządkowe o powierzchni 9,92 m2	Prace adaptacyjne pomieszczenia porządkowego wg projektu o powierzchni 9,92 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ścian tapety szklanej i pomalowanie niezmywalną farbą do wysokości sufitu. Wykonanie sufitów podwieszanych na profilach metalowych z położeniem izolacji cieplnej. Instalacja i zakup oświetlenia na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 3 szt. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Montaż zlewów 2 szt. z odpływami i bateriami. Sztuki , jeden na wysokości 30 cm. Montaż drzwi wejściowych 80x200 cm.	
9	Prace adaptacyjne: zaplecze socjalne o powierzchni 7,26	Prace adaptacyjne pomieszczenia socjalnego wg projektu o powierzchni 4,38	

	m2	m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ściany tapety szklanej i pomalowanie nieczywalną farbą do wysokości sufitu. Kafelkowanie pasa z białych kafli między szafkami a blatem. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32) Instalacja i zakup oświetlenia na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 4 szt. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Montaż zlewu 1 szt. z odpływami i bateriami. Montaż drzwi wejściowych 100x200 cm. Montaż instalacji elektrycznej, 3 gniazdka, wyłącznik światła.	
10	Prace adaptacyjne : zmywalnia o powierzchni 8,11 m2	Prace adaptacyjne zmywalni wg projektu o powierzchni 8,11 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ścian tapety szklanej i pomalowanie nieczywalną farbą do wysokości sufitu. Kafelkowanie pasa z białych kafli między szafkami a blatem. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32) Instalacja i zakup oświetlenia na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 3 szt. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Montaż zlewu 1 szt. z odpływami i bateriami, montaż umywalki nablutowej. Montaż drzwi wejściowych 100x200 cm. Montaż instalacji elektrycznej, 3 gniazdka, wyłącznik światła.	
11	Prace adaptacyjne: szatnia dla personelu o powierzchni 10,19 m2	Prace adaptacyjne szatni dla personelu wg projektu o powierzchni 10,19 m2 obejmują: Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem. Położenie na ścian tapety szklanej i pomalowanie nieczywalną farbą do wysokości sufitu. Montaż drzwi wejściowych 90x200 cm. Montaż instalacji	

		elektrycznej.	
12	Prace adaptacyjne: rozdzielnia elektryczna o powierzchni 1,85 m2	Prace adaptacyjne rozdzielni elektrycznej wg projektu o powierzchni 1,85 m2 obejmują: Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem. Położenie na ścian tapety szklanej i pomalowanie niezmywalną farbą do wysokości sufitu. Wykonanie strefy przeciwpożarowej w całym pomieszczeniu o klasie RE Montaż drzwi przeciwpożarowych 80x200 cm REI 120 Montaż instalacji elektrycznej. wyUtworzenie strefy przeciwpożarowej o klasie REI 120 na terenie całego pomieszczenia. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznikapądu. , sygnalizacji optycznej napięcia zasilanego- lampki kontrolnego, ogranicznik przepięć B+C	
13	Prace adaptacyjne: komunikacja wraz szatnią po 75,50 m2	Prace adaptacyjne korytarza wg projektu o powierzchni 4,38 m2 obejmują: Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ścian tapety szklanej i pomalowanie 2 krotnie farbą. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32) Instalacja i zakup oświetlenia na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 30 sztpołączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Montaż 2 drzwi ewakuacyjnych witrynowych, przeszklonych w kolorze pasującej do pozostałej stolarki do połowy o wymiarach 200x140	
14	Prace adaptacyjne: toaleta ogólnodostępna o powierzchni7,49m2	Prace adaptacyjne toalety ogólnodostępnej wg projektu o powierzchni 17,96 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek antypoślizgowych, o wymiarze jednego kafla, 20x20, montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ściany kafelek do wysokości sufitu w kolorze białym. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32) Instalacja i zakup oświetlenia plafony 6 szt. połączonych z instalacją elektryczną	

		łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Montaż umywalki 1 szt. z odpływami i bateriami. Montaż 1 szt. toalety. Montaż drzwi wejściowych 100x200 cm z samozamykaczem Montaż instalacji elektrycznej, 2 gniazdka, wyłącznik światła. Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy toalecie i umywalce.	
15	Prace adaptacyjne: toaleta dla dzieci o powierzchni 17,96 m2	Prace adaptacyjne toalety dla dzieci wg projektu o powierzchni 17,96 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek antypoślizgowych, o wymiarze jednego kafla, 20x20, montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ściany kafelek do wysokości 2,40 wymiary kafelek 20x20. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32) Instalacja i zakup oświetlenia na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 9 szt. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Montaż umywalk 4 szt. z odpływami i bateriami. Montaż 4 toalet. Montaż drzwi wejściowych 100x200 cm z samozamykaczem Montaż instalacji elektrycznej, 2 gniazdka, wyłącznik światła. Zakup i montaż brodzika utworzonego ze spadku bez progu i odpływu, zasłonka prysznicowa. Zakup i montaż zlewu do mycia nocników. Montaż 4 luster nad umywalkami. Zakup i montaż grzejnika łazienkowego. Wykonanie kabin pomiędzy toaletami do wysokości 2 m. Drzwi o wymiarach 80 cm x 120 cm. 2 szt.	
16	Prace adaptacyjne: toaleta dla dzieci o powierzchni 11,9 m2	Prace adaptacyjne toalety dla dzieci wg projektu o powierzchni 11,9 m2 obejmują: Postawienie ścianek działowych na stelażach metalowych. Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek antypoślizgowych, o wymiarze jednego kafla, 20x20, montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ściany kafelek do wysokości sufitu wymiary kafelek 20x20. Wykonanie sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych na atestowanych systemach metalowych w tym elementy mocujące do stropu z atestem ognioodpornym, z położeniem izolacji cieplnej (minimum 15 cm Lambda 0,32) Instalacja i zakup oświetlenia na panelach ledowych o wymiarach 60x60 do kasetonów 6 sztuk. połączonych z instalacją elektryczną łącznikiem pożarowym do 1000 stopni C, Montaż	

		umywalek 3 szt. z odpływami i bateriami. Montaż 2 toalet. Montaż drzwi wejściowych 100x200 cm z samozamykaczem. Montaż instalacji elektrycznej, 2 gniazdka, włącznik światła. Montaż 3 luster nad umywalkami. Zakup i montaż grzejnika łazienkowego. Wykonanie kabin pomiędzy toaletami do wysokości 2 m. Drzwi o wymiarach 80 cm x 120 cm. 4 szt.	
17	Prace adaptacyjne: przedsionek do wejścia ewakuacyjnego	Prace adaptacyjne korytarza wg projektu o powierzchni 3,19 m2 obejmują: Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju. Położenie na ścian tapety szklanej i pomalowanie 2 krotnie farbą. Wykonanie sufitów podwieszanych na profilach metalowych z położeniem izolacji cieplnej. Montaż drzwi ewakuacyjnych 120x200 cm.	
18	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	Wyposażenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń pobytu dzieci (5 pomieszczeń + komunikacja) w oświetlenie ewakuacyjne, o minimalnym natężeniu 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej zgodnie z PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. Wraz z wykonaniem pomiaru oraz wystawieniem zaświadczenia o zgodności.	
19	Wykonanie pasów ochrony przeciwpożarowej	Wykonanie pasów ochrony przeciwpożarowej wokół strefy pożarowej o powierzchni 130 m2 Polegającej na zdjęciu istniejącej izolacji ze styropianu, zastąpieniem go wełną skalną i ponownym wykończeniu elewacji w kolorze i strukturze pasującej do całości.	
20	Zakup gaśnic i oznakowanie terenu żłobka	Zakup i umieszczenie gaśnic, a także oznakowania przeciwpożarowego zgodnie z normami: PN-EN ISO 7010, PN-01256/04, PN-N-01256/05	
21	Prace adaptacyjne: sala doświadczenia świata	Prace adaptacyjne sali doświadczenia wg projektu o powierzchni m2 obejmują: Wyrównanie posadzki z wykonaniem izolacji cieplnej, ułożenie kafelek, drewnopodobnych o wymiarze jednego kafla, 30x60, wraz cokolikiem montaż 1 grzejnika o wymiarach 140x80x10 cm instalacji materiał - położenie okładziny z płyt gipsowych na kleju, i położenie tapety szklanej. Wykonanie sufitów podwieszanych na profilach metalowych z położeniem izolacji cieplnej, instalacja oświetlenia spełniającego normy dla żłobka na panelach ledowych o wymiarach	

		60x60 do kasetonów 12 szt. Instalacja nowych, przewodów elektrycznych, gniazdek i włączników światła. Wstawienie drzwi ewakuacyjnych o prześwicie 90 cm na 200 cm. Wstawienie drzwi wejściowych do pomieszczenia wraz z futryną, o prześwicie 100 cm/200 cm. Przygotowanie instalacji elektrycznej i wgłębienia w suficie podwieszanym do instalacji magicznego dywanu. Wykonanie zabudowy grzejników dopasowanej do wymiaru z metalu z otworami koncentrycznymi. Z wykończeniem bezpiecznym dla dzieci. Wymiana kafelek w istniejącej przyległej toalecie, wymiana, umywalki, toalety.	
--	--	---	--

2. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

.....netto

.....VAT

.....brutto

słownie:brutto.

3. Długość oferowanego okresu gwarancji wynosi.....miesięcy.

4. Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia wynosi.....% wartości całego zamówienia tj. kwoty brutto.

5. Zamówienie będzie zrealizowane dor.

6. Termin płatności podawany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte.

8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Oferta ważna 30 dni od terminu otwarcia wyznaczonego przez Zamawiającego.

.....
data i podpis Oferenta