

Przedmiar robot

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ		
1	Element	KORYTARZ		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		58,00	58,000	
		RAZEM:	58,000	m2 58,000
2	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		58,00	58,000	
		173,00	173,000	
		RAZEM:	231,000	m2 231,000
3	KNR 401/701/1 analogia	Usunięcie tynku mozaikowego, inaczej gemalitu	m2	90,000
4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		58,00	58,000	
		RAZEM:	58,000	m2 58,000
5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		173,00	173,000	
		RAZEM:	173,000	m2 173,000
6	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku	m2	90,000
7	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - kolor ścian do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		58,00+173,00	231,000	
		RAZEM:	231,000	m2 231,000
8	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztalatu r LAKIEROWANIE pow. ścian - H=1,50 m	m2	90,000
2	Element	KĄCIK WYCISZEŃ		
9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie stolarki i elementów wyposażenia folią	m2	14,000
10	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	14,000
11	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	14,000
12	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod panele Akustyczne, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	56,034
13	KNNR 2/1003/1	Zaprawy wyrównujące z masy wyrównującej grubość 5 mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach)		
	Wyliczenie ilości robót:		m2	10,000

		0,50*0,50*40	10,000	
		RAZEM:	10,000	
14	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż paneli akustycznych na ścianach o podwyższonej klasie odporności ogniowej B-s1, d0	m2	10,000
15	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	14,000
3	Element	STOLARKA DRZWIOWA		
16	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	23,000
17	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,00+0,90+2,00)*0,30*7	10,290	
		(2,00+0,80+2,00)*0,30*1	1,440	
		(2,00+0,90+2,00)*0,50*5	12,250	
		(2,00+0,90+2,00)*0,15*1	0,735	
		RAZEM:	24,715	m2 24,715

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe	szt	9,000
19	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z klamką z szyldem i zamkiem (kolor należy uzgodnić z Inwestorem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2,00*3	4,800	
		0,90*2,00*20	36,000	
		RAZEM:	40,800	m2 40,800
20	KNNR 3/602/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,90*0,3*9	13,230	
		RAZEM:	13,230	m2 13,230
21	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,60+3,00)*2*1,50	13,800	
		RAZEM:	13,800	m2 13,800
22	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	13,230
4	Element	BEZSTRESOWY DZWONEK		
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bezstresowego dzwonka (1 szt. centrala z uniwersalnym sterowaniem, 10 szt. głośników)	szt	1,000

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ				
1	Element	KORYTARZ				
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią	m2	58,000		
2	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	231,000		
3	KNR 401/701/1 analogia	Usunięcie tynku mozaikowego, inaczej gemalitu	m2	90,000		
4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	58,000		
5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	173,000		
6	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	90,000		
7	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - kolor ścian do uzgodnienia z Inwestorem	m2	231,000		
8	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. ścian - H=1,50 m	m2	90,000		
2	Element	KĄCIK WYCISZEŃ				
9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie stolarki i elementów wyposażenia folią	m2	14,000		
10	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	14,000		
11	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	14,000		
12	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłóża pod panele Akustyczne, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	56,034		
13	KNNR 2/1003/1	Zaprawy wyrównujące z masy wyrównującej grubość 5 mm (na gotowym suchym podłóżu na ścianach)	m2	10,000		
14	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż paneli akustycznych na ścianach o podwyższonej klasie odporności ogniowej B-s1, d0	m2	10,000		
15	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	14,000		
3	Element	STOLARKA DRZWIOWA				
16	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	23,000		
17	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	24,715		
18	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe	szt	9,000		
19	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z klamką z szyldek i zamkiem (kolor należy uzgodnić z Inwestorem)	m2	40,800		
20	KNNR 3/602/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	m2	13,230		
21	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	13,800		
22	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	13,230		
4	Element	BEZSTRESOWY DZWONEK				

23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bezstresowego dzwonka (1 szt. centrala z uniwersalnym sterowaniem, 10 szt. głośników)	szt	1,000		
----	-------------------------	--	-----	-------	--	--

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ	
1	KORYTARZ	
2	KĄCIK WYCISZEŃ	
3	STOLARKA DRZWIOWA	
4	BEZSTRESOWY DZWONEK	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ netto	