WYKAZ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ – OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PVC
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
SCHEMAT	150	175	150	150	150	150	265	150	175	175	175	55
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE	120	120	140	140	80	100	240	300	120	80	80	120
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE	120	120	210	210	150	150	240	300	120	80	80	120
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3	1	1
PARTER	7	6	7	9	2	1	–	–	–	–	–	2
I PIĘTRO	–	–	6	9	–	–	1	1	–	–	–	–
II PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UWAGI	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB	OKNO PVC, 5-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY, SZYBA ZESPOLONA 4/16/4/16/4 ARGON, U=0,8 W/M2K NADPROŻE PRZED ZABUDOWĄ STOLARKI SZYBA ZESPOLONA Rw 35(-1;-3)dB

UWAGI:
1. PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I ZGŁOSIĆ ZAUWAŻONE NIEŚCISŁOŚCI.
2. WSZYSTKIE OKNA PRZYJĘTE W RAMACH NINIEJSZEGO PROJEKTU MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
3. WSZYSTKIE OKNA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZABEZPIECZENIA PRZED NIEKONTROLOWANYM OTWARCIEM LUB UPADKIEM DZIECKA Z WYSOKOŚCI.

PROFE
PROJEKTOWANIE

mgr inż. Paulina Kowalska-Fijałkowska, MARTA Tarnów

ul. Tarnowskich Herbów 1, 33-100 Tarnów
tel. 14 688 00 00, 14 688 00 01

Temat	WYKAZ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ– OKIENNEJ
Data	2022-12-01
Faza	WYKONAWCZA
Adres budowy	Działka nr ew. 1999/2 w m. Szczucin Dwa, Gmina Szczucin, powiat dąbrowski, województwo małopolskie
Skala	1:100
Format	A4
Nr arch.	15
Inwestor	Pan Jakub Tkacz-Kania
Projektant	mgr inż. Paulina Kowalska-Fijałkowska

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu należą do autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.