WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

D1 STROPODACH HALI NRO	
PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS W SYSTEMIE DWUKROTNEGO KRYCIA 2x0,5cm	1cm
WARSTWA POŚLIZGOWA– FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2mm	0,2mm
IZOLACJA TERMICZNA: WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 2x10cm, WARSTWY UKŁADANE W MIJANKĘ Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANKĘ KOLANKOWĄ	20cm
PAROIZOLACJA: FOLIA PE gr. 0,2mm KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
BLACHA TRAPEZOWA T50P	50mm
DŹWIGARY STALOWE WG. PROJ. KONSTRUKCYJNEGO	

D1' STROPODACH HALI NRO	
PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS W SYSTEMIE DWUKROTNEGO KRYCIA 2x0,5cm	1cm
WARSTWA POŚLIZGOWA– FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2mm	0,2mm
IZOLACJA TERMICZNA: WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 2x10cm, WARSTWY UKŁADANE W MIJANKĘ Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANKĘ KOLANKOWĄ	20cm
PAROIZOLACJA: FOLIA PE gr. 0,2mm KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
BLACHA TRAPEZOWA T50P	50mm
BELKI STALOWE WG. PROJ. KONSTRUKCYJNEGO	

D1" STROPODACH HALI NRO	
PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS W SYSTEMIE DWUKROTNEGO KRYCIA 2x0,5cm	1cm
WARSTWA POŚLIZGOWA– FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2mm	0,2mm
IZOLACJA TERMICZNA: WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 2x10cm, WARSTWY UKŁADANE W MIJANKĘ Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANKĘ KOLANKOWĄ	20cm
PAROIZOLACJA: FOLIA PE gr. 0,2mm KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
BLACHA TRAPEZOWA T50P	50mm
DŹWIGARY STALOWE WG. PROJ. KONSTRUKCYJNEGO	
PŁYTA WARSTWOWA gr. 16cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY), WG KOLORYSTYKI W CZ. GRAFICZNEJ	15cm

D1''' STROPODACH HALI NRO	
PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS W SYSTEMIE DWUKROTNEGO KRYCIA 2x0,5cm	1cm
WARSTWA POŚLIZGOWA– FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2mm	0,2mm
IZOLACJA TERMICZNA: WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 2x10cm, WARSTWY UKŁADANE W MIJANKĘ Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANKĘ KOLANKOWĄ	20cm
PAROIZOLACJA: FOLIA PE gr. 0,2mm KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
BLACHA TRAPEZOWA T92P	92mm
BELKI STALOWE WG. PROJ. KONSTRUKCYJNEGO	

D2 STROPODACH CZ. BIUROWO-SOCJALNEJ	
PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS W SYSTEMIE DWUKROTNEGO KRYCIA 2x0,5cm	1cm
SZLICHTA BETONOWA DYLATOWANA	5cm
WARSTWA SPADKOWA (WEŁNA MINERALNA– KLINY)	2–30, 6cm
IZOLACJA TERMICZNA: WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 2x10cm, WARSTWY UKLADANE W MIJANKĘ Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANKĘ KOLANKOWĄ	20cm
PAROIZOLACJA: FOLIA PE gr. 0,2mm, ZAKŁADY SPAWANE LUB KLEJONE SZCZELNIE	0,2cm
STROP ŻELBETOWY DYLATOWANY Z BETONU C25/30 WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO– NA GŁADKO– RE15	16cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (ZGODNIE Z OPISEM POMIESZCZEŃ)	1,0cm
MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI I STROP PODWIESZANY RASTROWY (ZGODNIE Z OPISEM POMIESZCZEŃ)	

D3 PRZEKRYCIE Z PŁYT WARSTWOWYCH	
PŁYTA WARSTWOWA GR. 15cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY), WG KOLORYSTYKI W CZ. GRAFICZNEJ/ PŁYTA WARSTWOWA DLA OBIEKTÓW CHŁODNICZYCH GR. 15cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY)	15cm
KONSTRUKCJA WSPORCZA ZE SŁUPKÓW STALOWYCH 10x10cm, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM (WG WYKAZU POMIESZCZEŃ I OPISU TECHNICZNEGO)	2cm
PODŁOŻE BETONOWE DYLATOWANE ZAGRUNTOWANE	15cm
FOLIA PE KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY	5cm
FOLIA PE KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
PODŁOŻE BETONOWE C8/10 DYLATOWANE	10cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI (2x10cm)	20cm
GRUNT RODZIMY NOŚNY	

P1' PODŁOGA NA GRUNCIE	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM (WG WYKAZU POMIESZCZEŃ I OPISU TECHNICZNEGO)	2cm
PODŁOŻE BETONOWE DYLATOWANE ZAGRUNTOWANE	10cm
FOLIA PE KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY	5cm
FOLIA PE KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
PODŁOŻE BETONOWE C8/10 DYLATOWANE	10cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI (2x10cm)	20cm
GRUNT RODZIMY NOŚNY	

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM (WG WYKAZU POMIESZCZEŃ I OPISU TECHNICZNEGO)	2cm
TRADYCYJNY JASTRYCH BETONOWY (C16/20) ZDYLATOWANY OD ŚCIAN	6cm
FOLIA PE KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
STYROPIAN min. EPS 100 036	5cm
FOLIA PE KLEJONA LUB SPAWANA Z ZAKŁADAMI MIN. 10cm	0,2mm
STROP ŻELBETOWY DYLATOWANY Z BETONU C25/30 WG PROJ. KONSTR.– REI30	18cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY	1cm
MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI LUB STROP PODWIESZANY RASTROWY (WG WYKAZU POMIESZCZEŃ)	

P3 SPOCZNIK ŻELBETOWY	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM (WG WYKAZU POMIESZCZEŃ I OPISU TECHNICZNEGO)	2cm
STROP ŻELBETOWY Z BETONU C25/30 WG PROJ. KONSTR.	
TYNK CEM.– WAP. MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI	1cm

P4 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM (WG WYKAZU POMIESZCZEŃ I OPISU TECHNICZNEGO)	2cm
STROP ŻELBETOWY DYLATOWANY Z BETONU C25/30 WG PROJ. KONSTR.– REI30	15cm
TYNK CEM.– WAP. MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI	1cm

S1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
POWYŻEJ POZIOMU TERENU WYKOŃCZENIE OKŁADZINĄ Z PŁYTEK GRESOWYCH/ TYNK MOZAIKOWY– SIATKA ZBROJ. x2	1,5cm
WARSTWA OCHRONNA – FOLIA KUBEŁKOWA (PONIŻEJ POZIOMU TERENU)	6cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY MOCOWANY KLEJEM NIE POWODUJĄCYM DESTRUKCJI POLISTYRENU (MASY KLEJĄCE)+ MOCOWANIE MECHANICZNE CO 10cm PONAD POZIOMEM TERENU	10cm
IZOLACJA PIONOWA POWŁOKOWA NA ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU	
ŚCIANA ŻELBETOWA, BETON WODOSZCZELNY W8, BETON C25/30	25cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm
WYKOŃCZENIE WG WYKAZU POMIESZCZEŃ	

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
OKŁADZINA Z PŁYT WŁÓKNO– CEMENTOWYCH, NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ ALUMINIOWEJ, WG KOLORYSTYKI W CZ. GRAFICZNEJ– ELEWACJA WENTYLOWANA	3,5cm
WIATROIZOLACJA	
WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA, MOCOWANA MECHANICZNIE	16cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ– REI30	25cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
PŁYTA WARSTWOWA GR. 15cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY), WG KOLORYSTYKI W CZ. GRAFICZNEJ	15cm
KONSTRUKCJA STALOWA HALI (SŁUPY STALOWE) WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO	

S3' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
PŁYTA WARSTWOWA GR. 15cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY), WG KOLORYSTYKI W CZ. GRAFICZNEJ	15cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ	25cm

S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
PŁYTA WARSTWOWA DLA OBIEKTÓW CHŁODNICZYCH GR. 15cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY), WG KOLORYSTYKI W CZ. GRAFICZNEJ	15cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ	25cm

S5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
PŁYTA WARSTWOWA GR. 15cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY), WG KOLORYSTYKI W CZ. GRAFICZNEJ	15cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ– REI60	25cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm

S6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
PŁYTA WARSTWOWA GR. 15cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY), WG KOLORYSTYKI W CZ. GRAFICZNEJ	15cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ– REI120	25cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA KONSTRUKCYJNA REI30	
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ	25 cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm

Sw1' ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA DZIAŁOWA	
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ	12cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm

Sw1" ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA DZIAŁOWA	
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ	8cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ– REI60	12–25 cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm

Sw2' ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ– REI120	25 cm
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY I GIPSOWY (WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WYKAZEM POMIESZCZEŃ: MALOWANIE FARBAMI I PŁYTKI CERAMICZNE)	1cm

Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA/ DZIAŁOWA PŁYTY WARSTWOWE	
PŁYTA WARSTWOWA GR. 10cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY)	10cm
KONSTRUKCJA WSPORCZA ZE SŁUPÓW STALOWYCH IPE100/ 10x10cm, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	

Sw4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA/ DZIAŁOWA DOCIEPLONA PŁYTY WARSTWOWE	
PŁYTA WARSTWOWA DLA OBIEKTÓW CHŁODNICZYCH GR. 15cm Z RDZENIEM POLIIZOCYJANUROWYM (PIR) W UKŁADZIE POZIOMYM (ZAMEK UKRYTY)	15cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ	25cm

UWAGA: WSZYSTKIE PODŁOGI WYKONAĆ W TECHNOLOGII PODŁOGI PŁYWAJĄCEJ

■	PRZEGRODA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE15
🟦	PRZEGRODA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
🟧	PRZEGRODA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
🟩	PRZEGRODA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI30

PROFIL
ROK ZAŁOŻENIA1987
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO „PROFIL" Sp.z.o.o.
15- 879 Białystok, ul. Stołeczna 15
tel./ Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl
konto:Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020

Rysunek:	**WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH**			
Obiekt:	BUBUDYNEK PIEKARNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: MURAMI OPOROWYMI, UKŁADEM DROGOWYM WRAZ Z SZESNASTOMA MIEJSCAMI PARKINGOWYMI ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: DOZIEMNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU.	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Lokalizacja:	ul. Lawendowa, Białystok	Branża:	ARCHITEKTURA	
Nr. ewid. gruntu:	DZIAŁKA NR 174/2, OBRĘB NR 06 - Starosielce Płd.	Skala:	Data:	Nr rysunku:
Inwestor:	Adam Ołów ul. Północna 20a 16-400 Suwałki	-	??.2020	8
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Lizurej BŁ-73/87	Podpis:		
Współpraca:	mgr inż. arch. Paula Kołos	Podpis:		
Sprawdzający:	inż. Jerzy Jaworowski BŁ 185/1975	Podpis:		

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM – zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E.

Dokumentację opracowano w Biurze Projektów BOiP PROFIL
przy użyciu programu Auto CAD R14, nr licencji 640–00188044