

KOSZTORYS INWESTORSKI (ŚLEPY) - PRAC REMONTOWO KONSERWATORSKICH KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W GŁOGÓWKU.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442110-1 Malowanie budynków
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo-konserwatorskie kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku .
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościelna 2; 48-250 Głogówek dz. nr 528 k. m. 6
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Głogówku
ADRES INWESTORA : 48-250 Głogówek ul. Kościelna 2
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w konkursie ofert /przetargu/
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Drózd
DATA OPRACOWANIA : 2021-01-12

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Data opracowania
2021-01-12

OPRACOWAŁ
mgr inż. Jan Drózd
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewidencyjny 69/84/Op/259/88/Op.
48 304 Wyż. zatwierdzenia 12/5, tel. 602 475 589

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace remontowe elewacji zachodniej kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Głogówku objęte niniejszym kosztorysem obejmują:

1. Odbicie istniejących i uszkodzonych tynów,
2. Wzmocnienie, impregnanę wątków ceglanych muru,
3. Wkonanie tynków renowacyjnych wg zatwierdzonego programu konserwatorskiego,
4. Wymanę istniejących okien i drzwi.
5. Wymianę istniejącego pokrycia pomiędzy rzutem prostokątnym a sześciokątnym z porucia dachowk na płyty z łupka naturalnego,
6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ELEAWACJA WIEŻ.	1	29
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE. CPV 4511000-1		
1.2	ROBOTY TYNKARSKIE. CPV 45410000-4	1	17
1.3	ROBTY DEKARSKIE. SST 6 CPV 45261320-3	18	22
1.4	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. SST3 CPV 45420000-7	23	25
1.5	RENOWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH. SST 4 CPV 45262522-6	26	27
1.6	INSTALACJA ODGROMOWA.SST CPV 45312310-3	28	29

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont elewacji wież wraz ze ścianami zachodnimi kaplic Św. Józefa i Św. Kandydy.						
1		ELEAWACJA WIEŻ.				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE. CPV 4511000-1				
1.2		ROBOTY TYNKARSKIE. CPV 45410000-4				
1	KNR 19-01 d.1. 0639-03 2 SST 2 CPV 45111000-1	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m ²	1690,37	0,00	0,00
2	ZKNR C-2 d.1. 0416-02 2 SST 4 CPV 45111000-1	Impregnacja muru ceglanego i wzmocnienie powierzchni zewnętrznych porowatych preparatem czyszczącym parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.od	m ²	1690,00	0,00	0,00
3	TZKNBK VIII d.1. 02-25 2 SST 4 CPV 45410000-4	Tynk strukturalany zewn.ścian z zaprawy systwmo-wej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich z zaprawy cementowo wapiennej o paramet-rach niegorszych niż dla wyrobu wymieninego z na-zwy. .	m ²	1131,71	0,00	0,00
4	TZKNBK VIII d.1. 02-32 2 SST 4 CPV 45410000-4	Tynk zewn.strukturalny kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów,wnękach z zaprawy cementowo wapiennej o parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.	m ²	79,42	0,00	0,00
5	TZKNBK VIII d.1. 01-18 2 SST 4 CPV 45410000-4	Podkład pod tynki renowacyjne z zaprawy cemento-wo wapiennej o parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy,	m ²	49,44	0,00	0,00
6	TZKNBK VIII d.1. 02-32 2 SST 4 CPV 45410000-4	Tynk zewn.strukturalny attyk kat. IV z przygotowa-niem zaprawy na ościeżach otworów,wnękach z za-prawy cementowo wapiennej o parametrach niegor-szych niż dla wyrobu wymieninego z nazwy.	m ²	49,44	0,00	0,00
7	TZKNBK VIII d.1. 02-32 2 SST 4 CPV 45410000-4	Tynk zewn.strukturalny cokołów kat. IV z przygoto-waniem zaprawy na cokolach z zaprawy cementowo wapiennej lub równoważej o parametrach niegor-szych niż dla wyrobu wymieninego z nazwy.	m ²	34,25	0,00	0,00
8	TZKNBK VIII d.1. 03-80 2 SST 4 CPV 45410000-4	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy lub rownoważny o parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienio-nego z nazwy.	m	61,06	0,00	0,00
9	TZKNBK VIII d.1. 03-84 2 SST 4 CPV 45410000-4	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy run rwnoważny o pa-metrach nie gorssych niż dla wyrobu wymienione-go z nazwy.	m	103,09	0,00	0,00
10	TZKNBK VIII d.1. 04-126 2 SST 4 CPV 45410000-4	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tyn-ku zwykłym o szer. pow. 4 cm liczone jako prpfle ciagnione. wykonane z tynku z zaprawy cementowo wapiennej lub równoważne o parametrach nie gor-szych niż materiału wymienionego z nazwy.	m	348,84	0,00	0,00
11	KNR-W 2-02 d.1. 0902-01 z.o. 2. 2 11. z.sz. 5.7. 9911-03 SST 4 CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na boni na wieżach wykonywane ręcznie - bud.o wysokości 50.00 m - wykonanie na powierzchni do 5 m2	m ²	69,50	0,00	0,00
12	KNR-W 2-02 d.1. 0909-01 2 SST 4 CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane systemo-we na ścianach płaskich wykonywane ręcznie z za-prawy cementowo wapiennej z dodatkiem kruszywa kamiennego o uziarnienie do 8 mm lub o parame-trach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	m ²	112,60	0,00	0,00
13	ZKNR C-2 d.1. 0416-02 2 SST 4 CPV 4545262522-6	Impregnacja (hydrofobizacja) tynków poziomych wnęk i parapetów preparatem imprgnacyjnym lub równoważnym. oparametrach parametrach niegor-szych niż materiał wymieniony z nazwy. .	m ²	79,42	0,00	0,00
14	KNR AT-32 d.1. 0601-04 2 SST 4 CPV 45410000-4	Wyprawy tynkarskie renowacyjne z zaprawy reno-wacyjnej wykonywany na ścianach sposobem ręcz-nym; tynk dwuwarstwowy grubości 30 mm, obie warstwy z tego samego tynku lub z zaprawy o para-metrach niegorszych niż materiał wymieniony z na-zwy.	m ²	82,32	0,00	0,00
15	KNR-W 2-02 d.1. 1519-01 z.sz. 2 5.1. 9917 SST 4 CPV 4542110-1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą siikatową - wysokość ponad 20 m farbami emulsyjnymi sylika-towymi do wymalowań zewnętrznych o parame-trach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	m ²	1408,95	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.1. 1519-01 z.sz. 2 5.1. 9917 SST 4 CPV 4542110-1	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową - wysokość ponad 20 m lub równoważne o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	m ²	69,50	0,00	0,00
17 d.1. 1610-05 analogia RYCZAŁT 2 SST 1 CPV 452622110-5, SST 1 CPV 45262120-8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30.	m ²	1,00	0,00	0,00
1.3 ROBOTY DEKARSKIE. SST 6 CPV 45261320-3						
18 d.1. KNNR-W 2 W0501-09 3 SST-6 CPV 45261320-3	KNNR-W 2	Rury spustowe z blachy miedzianej	m	60,45	0,00	0,00
19 d.1. KNR 4-04 0507-02 3 SST 8 CPV 45261210-9	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki na połączeniach rzutu kwadratu i sześciokąta wież kościelnych.	m ²	54,86	0,00	0,00
20 d.1. KNR 4-01 0430-03 3 SST 2 CPV 45111000-1	KNR 4-01	Rozebranie elementów ołocenie dachu o odstępie 16 cm	m ²	54,86	0,00	0,00
21 d.1. KNR-W 4-01 0419-03 z.o.2. 3 7. 9901 SST 3 CPV 45420000-7	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie 16 cm - roboty na wysokości 30 m	m ²	54,86	0,00	0,00
22 d.1. TZKNBK VI - 28 3 SST 8 CPV 45261210-9	TZKNBK VI - 28	Krycie dachu taflami łupkowymi na sposób niemieccki: pojedynczo, prosto lub ukośnie gotowymi taflami o wymiarach 21 x 21 cm	m ²	54,86	0,00	0,00
1.4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. SST3 CPV 45420000-7						
23 d.1. KNR 0-19 0928-03 z.sz. 4 2.2. analogia RYCZAŁT SST 4 CPV 45420000-7.	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien jednodzielnych - odzysk okien	kpl.	16,00	0,00	0,00
24 d.1. RYCZAŁT SST 3 CPV 45421100-5 kalk. warsztatu	RYCZAŁT	Renowacja okna witrażowego za organami jako witraż gomółkowy.	kpl.	1,00	0,00	0,00
25 d.1. RYCZAŁT kalk. warsztatu 4 towa SST 4 CPV 45420000-7	RYCZAŁT	Renowacja drzwi wejściowych w elewacji zachodniej drewnianych.	kpl.	1,00	0,00	0,00
1.5 RENOWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH. SST 4 CPV 45262522-6						
26 d.1. RYCZAŁT kalk. warsztatu 5 towa SST 4 CPV 45262522-6	RYCZAŁT	Renowacja sterczyn krzyża attyki.	kpl.	1,00	0,00	0,00
27 d.1. RYCZAŁT kalk. warsztatu 5 towa SST 4 CPV 45420000-7	RYCZAŁT	Rozebranie i ponowny montaż sterczyn attyki wraz z jej wykonaniem jako elementu nowego zgodnie z detailem i rysunkiem sterczyny istniejącej.	kpl.	2,00	0,00	0,00
1.6 INSTALACJA ODGROMOWA. SST CPV 45312310-3						
28 d.1. TZKNBK XVII 54-10 6 SST CPV 45312310-3	TZKNBK XVII	Zwody na wieżach, kościołach, ratuszu do 80 m wykonane przewodem 10x50 mm	m	110,80	0,00	0,00
29 d.1. KNR-W 2-25 0619-01 6 CPV 45312310-3	KNR-W 2-25	Uziomy rurowe do zwodów instalacji odgromowej.	szt.	2,00	0,00	0,00
Razem dział: ELEAWACJA WIEŻ.						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji wież wraz ze ścianami zachodnimi kaplic Św. Józefa i Św. Kandydy.					
1		ELEAWACJA WIEŻ.			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE. CPV 4511000-1			
1.2		ROBOTY TYNKARSKIE. CPV 45410000-4			
d.1.	1 KNR 19-01 0639-03 2 SST 2 CPV 45111000-1 SST 2 45111000-1	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
		(76,40+17,16+11,45+12,82+16,46+13,07+16,47+13,29+16,44+13,63+16,37+12,02+0,81+1,01+12,57+2,66+1,07+1,37+23,31+69,35+0,17+0,54+0,59+0,42+0,44+0,80+13,76+3,36+0,82+1,64+11,52+1,19+1,06)<wieża północna-ściany>	m ²	384,04	
		(2,26+0,97+0,52+0,49)<wieża północna-wnęki>	m ²	4,24	
		(14,09+3,31+0,88+1,79+2,15+12,61+1,13+13,29+15,04+13,75+16,66+14,02+16,66+13,39+16,66+0,71+87,40+0,57+2,02+17,22+10,81+3,55+0,59+0,49+0,73)<wieża południowa-ściany>	m ²	279,52	
		(7,23+7,93+1,96)<kaplica św. Józefa-ściany>	m ²	17,12	
		2,79<kaplica św. Józefa-cokół>	m ²	2,79	
		(15,40+2,64)<kaplica św. Józefa-wnęki>	m ²	18,04	
		1,67<kaplica św. Józefa-obramienia okien>	m ²	1,67	
		(21,46+33,72+3,83)<klatka schodowa na chór-ściany>	m ²	59,01	
		(1,55+2,95+1,51)<klatka schodowa na chór-cokół>	m ²	6,01	
		(0,68+4,83)<klatka schodowa na chór-wnęki>	m ²	5,51	
		38,54<kaplica św. Kandydy-ściany>	m ²	38,54	
		2,81<kaplica św. Kandydy-wnęki>	m ²	2,81	
		5,90<kaplica św. Kandydy-przypora>	m ²	5,90	
		0,37<daszek przypory>	m ²	0,37	
		(3,56+49,95+22,50)<klatka schodowa na dzwony-ściany>	m ²	76,01	
		(0,51+4,83)<klatka schodowa na chór>	m ²	5,34	
		(0,78+2,22+1,22)<klatka schodowa na chór- cokół>	m ²	4,22	
		(409,46+17,43+11,75+16,53+11,32)<klatka schodowa na chór-ściana zachodnia>	m ²	466,49	
		(0,49+0,56+3,52+0,73+0,51+0,55+3,80+0,74+0,70+7,09+5,11+3,41+6,72+10,00+1,34+0,91+0,55+0,42)<klatka schodowa na chór-wnęki>	m ²	47,15	
		21,23<klatka schodowa na chór- cokół>	m ²	21,23	
		49,44<klatka schodowa na chór-attyka>	m ²	49,44	
		112,60<tylnki cyklinowane na ścianach kaplic>	m ²	112,60	
		82,32<tylnki renowacyjne>	m ²	82,32	
				RAZEM	1.690,37
d.1.	2 ZKNR C-2 0416-02 2 SST 4 CPV 45111000-1 SST 4 CPV 45410000-4	Impregnacja muru ceglanego i wzmocnienie powierzchni zewnętrznych porowatych preparatem czyszczącym parametrami niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.od	m ²		
		1690,00	m ²	1.690,00	
				RAZEM	1.690,00
d.1.	3 TZKNBK VIII 02-25 2 SST 4 CPV 45410000-4 SST 4 CPV 45410000-4	Tynk strukturalany zewn.ścian z zaprawy systwmowej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich z zaprawy cementowo wapiennej o parametrami niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy. .	m ²		
		(76,40+17,16+11,45+12,82+16,46+13,07+16,47+13,29+16,44+13,63+16,37+12,02+0,81+1,01+12,57+2,66+1,07+1,37+23,31+69,35+0,17+0,54+0,59+0,42+0,44+0,80+13,76+3,36+0,82+1,64+11,52+1,19+1,06)<wieża północna-ściany>	m ²	384,04	
		(14,09+3,31+0,88+1,79+2,15+12,61+1,13+13,29+15,04+13,75+16,66+14,02+16,66+13,39+16,66+0,71+87,40+0,57+2,02+17,22+10,81+3,55+0,59+0,49+0,73)<wieża południowa-ściany>	m ²	279,52	
		(7,23+7,93+1,96)<kaplica św. Józefa-ściany>	m ²	17,12	
		(21,46+33,72+3,83)<klatka schodowa na chór-ściany>	m ²	59,01	
		38,54<kaplica św. Kandydy-ściany>	m ²	38,54	
		5,90<kaplica św. Kandydy-przypora>	m ²	5,90	
		(3,56+49,95+22,50)<klatka schodowa na dzwony-ściany>	m ²	76,01	
		(409,46+17,43+11,75+16,53+11,32)<klatka schodowa na chór-ściana zachodnia>	m ²	466,49	
		-112,60<tylnki cęklinowane na ścianach kaplic>	m ²	-112,60	
		-82,32<tylnki renowacyjne>	m ²	-82,32	
				RAZEM	1.131,71
d.1.	4 TZKNBK VIII 02-32 2 SST 4 CPV 45410000-4 SST 4 CPV 45410000-4	Tynk zewn.strukturalny kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów,wnękach z zaprawy cementowo wapiennej o parametrami niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.	m ²		
		(2,26+0,97+0,52+0,49)<wieża północna-wnęki>	m ²	4,24	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(15,40+2,64)<kaplica św. Józefa-wnęki> (0,68+4,83)< klatka schodowa na chór-wnęki> 2,81<kaplica św. Kandydy-wnęki> (0,49+0,56+3,52+0,73+0,51+0,55+3,80+0,74+0,70+7,09+5,11+3,41+ 6,72+10,00+1,34+0,91+0,55+0,42)<klatka schodowa na chór-wnęki> 1,67<kaplica św. Józefa-obramienia okien>	m ² m ² m ² m ² m ²	18,04 5,51 2,81 47,15 1,67	
				RAZEM	79,42
5	TZKNBK	Podkład pod tynki renowacyjne z zaprawy cementowo wapiennej o para-	m ²		
d.1.	VIII 01-18	metrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy,			
2	SST 4 CPV				
	45410000-4	49,44<klatka schodowa na chór-attyka>	m ²	49,44	
	SST 4 CPV				
	45410000-4			RAZEM	49,44
6	TZKNBK	Tynk zewn.strukturalny attyk kat. IV z przygotowaniem zaprawy na	m ²		
d.1.	VIII 02-32	ościeżach otworów,wnękach z zaprawy cementowo wapiennej o para-			
2	SST 4 CPV	metrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.			
	45410000-4	49,44<klatka schodowa na chór-attyka>	m ²	49,44	
	SST-4 CPV				
	45410000-4			RAZEM	49,44
7	TZKNBK	Tynk zewn.strukturalny cokołów kat. IV z przygotowaniem zaprawy na	m ²		
d.1.	VIII 02-32	cokolach z zaprawy cementowo wapiennej lub równoważej o paramet-			
2	SST 4 CPV	trach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.			
	45410000-4	2,79<kaplica św. Józefa-cokół>	m ²	2,79	
	SST 4 CPV	(1,55+2,95+1,51)< klatka schodowa na chór-cokół>	m ²	6,01	
	45410000-4	(0,78+2,22+1,22)<klatka schodowa na chór- cokół>	m ²	4,22	
		21,23<klatka schodowa na chór- cokół>	m ²	21,23	
				RAZEM	34,25
8	TZKNBK	Tynki zewn.profilu ciążnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowa-	m		
d.1.	VIII 03-80	nieniem zaprawy lub równoważny o parametrach niegorszych niż dla wyro-			
2	SST 4 CPV	bu wymienionego z nazwy.			
	45410000-4	2,10+7,60+6,65+5,56+14,75+7,90+2,45+8,05<gzymś elewacja zachod-	m	55,06	
	SST 4 CPV	nia wieże>			
	45410000-4	6,00<gzymś kaplica św. Józefa>	m	6,00	
				RAZEM	61,06
9	TZKNBK	Tynki zewn.profilu ciążnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowa-	m		
d.1.	VIII 03-84	nieniem zaprawy run rwnoważny o parametrach nie gorssych niż dla wyrobu			
2	SST 4 CPV	wymienionego z nazwy.			
	45410000-4	8,20+2,45+2,40+25,46+24,40<gzymś elewacja zachodnia wieże>	m	62,91	
	SST 4 CPV	15,46<gzymś elewacja północna-klatki schodowej strona północna>	m	15,46	
	45410000-4	2,81+2,90<gzymś elewacja północna klatka schodowa strona południo-	m	5,71	
		wa>			
		15,46<gzymś klatka schodowa strona południowa>	m	15,46	
		3,55<gzymś toaleta>	m	3,55	
				RAZEM	103,09
10	TZKNBK	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym o szer.	m		
d.1.	VIII 04-126	pow. 4 cm liczone jako prpfile ciążnione. wykonane z tynku z zaprawy			
2	SST 4 CPV	cementowo wapiennej lub równoważne o parametrach nie gorszych niż			
	45410000-4	materiału wymienionego z nazwy.			
	SST 4 PCV	[(0,33*13+0,33*16)+(0,78*10+0,78*15)]*2*6	m	348,84	
	45410000-4			RAZEM	348,84
11	KNR-W 2-	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na boni na wieżach wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.	02 0902-01	- bud.o wysokości 50.00 m - wykonanie na powierzchni do 5 m2			
2	z.o. 2.11.				
	z.sz. 5.7.				
	9911-03				
	SST 4 CPV				
	45410000-4				
	SST 4 CPV	(0,33*0,39*15+0,33*0,78*15)*2*6	m ²	69,50	
	45410000-4			RAZEM	69,50
12	KNR-W 2-	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane systemowe na ścianach płas-	m ²		
d.1.	02 0909-01	kich wykonywane ręcznie z zaprawy cementowo wapiennej z dodatkiem			
2	SST 4 CPV	kruszywa kamiennego o uziarnienie do 8 mm lub o parametrach niegor-			
	45410000-4	szych niż materiał wymieniony z nazwy.			
	SST 4 CPV	6,83*1,10*3+9,24*1,10*3<kaplica św. Kandydy>	m ²	53,03	
	45410000-4				

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
		8,99*1,10*3+9,06*1,10*3<kaplica św. Józefa>	m ²	59,57	
				RAZEM	112,60
13	ZKNR C-2	Impregnacja (hydrofobizacja) tynków poziomych wnek i parapetów pre-paratem imprgnacyjnym lub równoważnym. oparametrach parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy. .	m ²		
d.1.	0416-02				
2	SST 4 CPV 454526252-6	(2,26+0,97+0,52+0,49)<wieża północna- wneki>	m ²	4,24	
	SST 4 CPV4526252-6	(15,40+2,64)<kaplica św. Józefa- wneki>	m ²	18,04	
		(0,68+4,83)<klatka schodowa na chór-wneki>	m ²	5,51	
		2,81<kaplica św. Kandydy-wneki>	m ²	2,81	
		(0,49+0,56+3,52+0,73+0,51+0,55+3,80+0,74+0,70+7,09+5,11+3,41+6,72+10,00+1,34+0,91+0,55+0,42)<klatka schodowa na chór-wneki>	m ²	47,15	
		1,67<kaplica św. Józefa-obramienia okien>	m ²	1,67	
				RAZEM	79,42
14	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie renowacyjne z zaprawy renowacyjnej wykonywany na ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 30 mm, obie warstwy z tego samego tynku lub z zaprawy o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	m ²		
d.1.	0601-04				
2	SST 4 CPV 45410000-4	82,32	m ²	82,32	
	SST 4 CPV 45410000-4				
				RAZEM	82,32
15	KNR-W 2-	Malowanie tynków zewnętrznych farbą siilkatową - wysokość ponad 20 m farbami emulsyjnymi sylikatowymi do wymalowań zewnętrznych o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	m ²		
d.1.	02 1519-01				
2	z.sz. 5.1. 9917				
	SST 4 CPV 4542110-1	(76,40+17,16+11,45+12,82+16,46+13,07+16,47+13,29+16,44+13,63+16,37+12,02+0,81+1,01+12,57+2,66+1,07+1,37+23,31+69,35+0,17+0,54+0,59+0,42+0,44+0,80+13,76+3,36+0,82+1,64+11,52+1,19+1,06)<wieża północna-ściany>	m ²	384,04	
	SST 4 CPV 45442110-1	(14,09+3,31+0,88+1,79+2,15+12,61+1,13+13,29+15,04+13,75+16,66+14,02+16,66+13,39+16,66+0,71+87,40+0,57+2,02+17,22+10,81+3,55+0,59+0,49+0,73)<wieża południowa-ściany>	m ²	279,52	
		(7,23+7,93+1,96)<kaplica św. Józefa-ściany>	m ²	17,12	
		(21,46+33,72+3,83)<klatka schodowa na chór-ściany>	m ²	59,01	
		38,54<kaplica św. Kandydy-ściany>	m ²	38,54	
		5,90<kaplica św. Kandydy-przypora>	m ²	5,90	
		(3,56+49,95+22,50)<klatka schodowa na dzwony-ściany>	m ²	76,01	
		(409,46+17,43+11,75+16,53+11,32)<klatka schodowa na chór-ściana zachodnia>	m ²	466,49	
		82,32<tynki renowacyjne>	m ²	82,32	
				RAZEM	1.408,95
16	KNR-W 2-	Malowanie tynków zewnętrznych farbą siilkatową - wysokość ponad 20 m lub równoważne.o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	m ²		
d.1.	02 1519-01				
2	z.sz. 5.1. 9917				
	SST 4 CPV 4542110-1	(0,33*0,39*15+0,33*0,78*15)*2*6	m ²	69,50	
	SST 4 CPV 45442110-1				
				RAZEM	69,50
17	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30.	m ²		
d.1.	1610-05				
2	analogia RYCZAŁT				
	SST 1 CPV 452622110-5, SST 1 CPV 45262120-8				
	SST 1 CPV 452622110-5, CPV 45262120-8		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		ROBITY DEKARSKIE. SST 6 CPV 45261320-3			
18	KNNR-W 2	Rury spustowe z blachy miedzianej	m		
d.1.	W0501-09				
3	SST-6 CPV 45261320-3				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SST-6 CPV 45261320-3	10,59+19,44+19,97+10,45	m	60,45	
				RAZEM	60,45
19 d.1. 3	KNR 4-04 0507-02 SST 8 CPV 45261210-9 SST 8 CPV 45261210-9	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki na połączeniach rzutu kwadratu i sześciokąta wież kościelnych. 8,93*0,60*4*2 1,50*4*2	m ² m ² m ²	 42,86 12,00	
				RAZEM	54,86
20 d.1. 3	KNR 4-01 0430-03 SST 2 CPV 45111000-1 SST 2 CPV 45111000-1	Rozebranie elementów ołączenie dachu o odstępie łąt 16 cm 54,86	m ² m ²	 54,86	
				RAZEM	54,86
21 d.1. 3	KNR-W 4-01 0419-03 z.o.2.7. 9901 SST 3 CPV 45420000-7 SST 3 CPV 45420000-7	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm - roboty na wysokości 30 m 54,86	m ² m ²	 54,86	
				RAZEM	54,86
22 d.1. 3	TZKNBK VI -28 SST 8 CPV 45261210-9 SST 8 PCV 45261210-9	Krycie dachu taflami łupkowymi na sposób niemiecki: pojedynczo, prosto lub ukośnie gotowymi taflami o wymiarach 21 x 21 cm 54,86	m ² m ²	 54,86	
				RAZEM	54,86
1.4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. SST3 CPV 45420000-7			
23 d.1. 4	KNR 0-19 0928-03 z. sz. 2.2. analogia RYCZAŁT SST 4 CPV 45420000-7. SST 4 CPV 45420000-7	Demontaż i montaż okien jednodzielných - odzysk okien 16	kpl. kpl.	 16,00	
				RAZEM	16,00
24 d.1. 4	RYCZAŁT SST 3 CPV 45421100-5 kalk. warsztatowa SST 3 CPV 45421100-5	Renowacja okna witrażowego za organami jako witraż gomółkowy. 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1. 4	RYCZAŁT kalk. warsztatowa SST 4 CPV 45420000-7 SST 4 CPV 45420000-7	Renowacja drzwi wejściowych w elewacji zachodniej drewnianych. 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		RENOWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH. SST 4 CPV 45262522-6			
26 d.1. 5	RYCZAŁT kalk. warsztatowa SST 4 CPV 45262522-6 SST 4 CPV 45262522-6	Renowacja sterczyn krzyża attyki. 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 5	RYCZAŁT kalk. warsz- tutowa SST 4 CPV 45420000-7 SST 2 CPV 45111000- 1, SST CPV 45262522-6	Rozebranie i ponowny montaż sterczynu attyki wraz z jej wykonaniem ja- ko elementu nowego zgodnie z daetalem i rysunkiem sterczyny istnieja- cej. 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.6		INSTALACJA ODGROMOWA.SST CPV 45312310-3			
28 d.1. 6	TZKNBK XVII 54-10 SST CPV 45312310-3 CPV 45312310-3	Zwody na wieżach, kościołach, ratuszu do 80 m wykonane przewodem 10x50 mm 55,40*2	m m	 110,80	
				RAZEM	110,80
29 d.1. 6	KNR-W 2- 25 0619-01 CPV 45312310-3 CPV 45312310-3	Uziomy rurowe do zwodów instalacji odgromowej. 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (OP)	r-g	4.230,970	0,00	-0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,110		0,110	0,00	0,00					
2.	Blacha z miedzi o grub. 0,5 - 1,0 mm	kg	139,035		139,035	0,00	0,00					
3.	elektrody	kg	0,111		0,111	0,00	0,00					
4.	farba olejna	kg	0,222		0,222	0,00	0,00					
5.	farba siłkatowa do wymalowań zewnętrznych o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	kg	426,912		426,912	0,00	0,00					
6.	farba siłkatowa do wymalowań wewnętrznych o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	kg	21,059		21,059	0,00	0,00					
7.	gwoździe	kg	0,222		0,222	0,00	0,00					
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	15,909		15,909	0,00	0,00					
9.	gwoździe ocynkowane	kg	9,326		9,326	0,00	0,00					
10.	impregnat o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	dm ³	5,559		5,559	0,00	0,00					
11.	impregnat specjalny z efektem wzmocnienia o parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy..	dm ³	118,300		118,300	0,00	0,00					
12.	listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II	m ³	0,987		0,987	0,00	0,00					
13.	minia	kg	0,166		0,166	0,00	0,00					
14.	plaskownik 10x50 ocynkowany	m	121,880		121,880	0,00	0,00		KNS			
15.	rura ocynkowana śr. 50 mm	m	6,180		6,180	0,00	0,00					
16.	tafle łupkowe	szt.	3. 456,180		3. 456,180	0,00	0,00					
17.	wspornik dachowy do betonu	szt.	110,800		110,800	0,00	0,00					
18.	zaprawa cementowo-wapienna M 2 lub równoważna o podobnych parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy	m ³	2,933		2,933	0,00	0,00					
19.	zaprawa cementowo-wapienna M 7 lub równoważna o podobnych parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	m ³	0,083		0,083	0,00	0,00					
20.	zaprawa cementowo wapienna ' lub równoważna o parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.	kg	610,600		610,600	0,00	0,00					
21.	zaprawa cementowo wapienna lub o podobnych parametrach niegorszych niż materiału wymienionego z nazwy.	kg	784,890		784,890	0,00	0,00					
22.	zaprawa cementowo wapienna o parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.	kg	247,200		247,200	0,00	0,00					
23.	zaprawa cementowo wapienna lub równoważna o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy..	kg	563,000		563,000	0,00	0,00					
24.	zaprawa cementowo wapienna lub równoważna o parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.	kg	515,450		515,450	0,00	0,00					
25.	zaprawa cementowo wapienna o parametrach niegorszych niż dla wrobu wymienionego z nazwy.	kg	397,100		397,100	0,00	0,00					
26.	zaprawa cementowo wapienna o parametrach niegorszych niż wymieniony z nazwy.	kg	247,200		247,200	0,00	0,00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
27.	zaprawa cementowo wapienna o parametrach niegorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy	kg	5.658,550		5.658,550	0,00	0,00					
28.	zaprawa cementowo wapienna o podobnych parametrach nie gorszych niż dla wyrobu wymienionego z nazwy.	kg	171,250		171,250	0,00	0,00					
29.	zaprawa tynkarska renowacyjna lub równoważna o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	kg	2.716,560		2.716,560	0,00	0,00					
30.	zaprawa wapienna M 0.6 lub równoważna o parametrach niegorszych niż materiał wymieniony z nazwy.	m³	0,389		0,389	0,00	0,00					
31.	złącza odgałęźne	szt.	11,080		11,080	0,00	0,00					
32.	materiały pomocnicze	zł					-0,00					
33.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	8,20	m-g	27,022	0,00	0,00
2.	8,26	m-g	12,724	0,00	0,00
3.	betoniarka 150 l	m-g	2,165	0,00	0,00
4.	betoniarka 150 l'	m-g	71,298	0,00	0,00
5.	betoniarka 150 l''	m-g	5,003	0,00	0,00
6.	betoniarka 150 l'''	m-g	2,818	0,00	0,00
7.	betoniarka 150 l''''	m-g	3,115	0,00	0,00
8.	betoniarka 150 l'''''	m-g	2,158	0,00	0,00
9.	betoniarka 150 l''''''	m-g	0,672	0,00	0,00
10.	Samochód skrzyn.z żur10-15t(1)	m-g	0,028	0,00	0,00
11.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,620	0,00	0,00
12.	środek transportowy	m-g	3,844	0,00	0,00
13.	wózek	m-g	0,823	0,00	0,00
14.	wyciąg	m-g	6,372	0,00	0,00
15.	wyciąg	m-g	1,536	0,00	0,00
16.	żurawik okienny	m-g	13,299	0,00	0,00
17.	żurawik okienny'	m-g	162,966	0,00	0,00
18.	żurawik okienny''	m-g	32,165	0,00	0,00
19.	żurawik okienny'''	m-g	13,398	0,00	0,00
20.	żurawik okienny''''	m-g	20,023	0,00	0,00
21.	żurawik okienny'''''	m-g	13,871	0,00	0,00
22.	żurawik okienny''''''	m-g	5,129	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł