

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w części budynku na żłobek - roboty wykończeniowe					
1		Przebudowa ścianek działowych z płyt GK			
1	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.1	2010-03	(3.6+7.56+1.02+1.12+1.27+2.3+3.61)*3.0-3*0.9*2.05-2*0.8*2.05	m ²	52.63	
				RAZEM	52.63
2		Systemowe sufity podwieszane			
2	NNRNB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm, typu np. Armstrong lub równoważny - pom. nr 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 010; 011; 012; 013	m ²		
d.2	202 2702-01	20.09+10.74+4.72+15.24+3.56+19.33+59.5+9.66+2.06+0.9+4.17+12.29+8.32	m ²	170.58	
				RAZEM	170.58
3		Montaż naświetli w ścianie dzielącej korytarz od sali żłobkowej - ramy wielokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe			
3	KNR 0-19	Montaż naświetli (witryn) PCV oszklonych - szyby zespolone jednokomorowe	m ²		
d.3	1024-11	3*1.0*2.05	m ²	6.15	
				RAZEM	6.15
4		Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne			
4	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, okleinowane wraz z ościeżnicą "90"	m ²		
d.4	1020-01	5*0.9*2.05	m ²	9.23	
				RAZEM	9.23
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, okleinowane wraz z ościeżnicą "90" z nawiewem - łazienkowe	m ²		
d.4	1020-01	3*0.9*2.05	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, okleinowane wraz z ościeżnicą "80" z nawiewem - łazienkowe	m ²		
d.4	1020-01	4*0.8*2.05	m ²	6.56	
				RAZEM	6.56
5		Przebudowa instalacji elektrycznej - przewody, puszki, elementy montażowe			
7	KNR-W 5-08	Montaż uchwyty pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym	m		
d.5	0201-01	110	m	110.00	
				RAZEM	110.00
8	KNR-W 5-08	Montaż rur z PCW - osłona kabli	m		
d.5	0115-08	110	m	110.00	
				RAZEM	110.00
9	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych przez przykręcanie	szt.		
d.5	0302-08	62	szt.	62.00	
				RAZEM	62.00
10	KNR-W 5-08	Montaż przewodów elektrycznych - 3x2,5 mm	m		
d.5	0204-05	150	m	150.00	
				RAZEM	150.00
11	KNR-W 5-08	Montaż przewodów elektrycznych - 3x1,5 mm	m		
d.5	0204-05	120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
6		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej			
12	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.6	0112-03	18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
13	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.6	0110-01	21	m	21.00	
				RAZEM	21.00
14	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
d.6	0116-02	14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
15	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.6	0208-01	14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
16	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.6	0211-01	14	podej.	14.00	
				RAZEM	14.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
7		Montaż oświetlenia głównego			
17	KNR 5-08 d.7 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem zawieszanych 4x40W - w sufitach podwieszonych - wszystkie pomieszczenia 42	szt.		
			szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
18	KNR-W 5-08 d.7 0511-11	Montaż na gotowym podłożu kinkietów ściennych 6	kpl.		
			kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
8		Montaż gniazd i wyłączników			
19	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda pojedyncze 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
20	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda podwójne 8	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
21	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda brygoszczelne 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 5-08 d.8 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - jednobiegunowych 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
23	KNR 5-08 d.8 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - dwubiegunowych 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
9		Zakup i montaż osprzętu sanitarnego - umywalki			
24	KNR-W 2-15 d.9 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla dzieci - pom. nr 08 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR-W 2-15 d.9 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - pom. nr 02; 05; 09; 010 4	kpl.		
			kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR-W 2-15 d.9 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
10		Zakup i montaż osprzętu sanitarnego - W.C.			
27	KNR-W 2-15 d.10 0142-01	Montaż konstrukcji do sedesu podwieszonego typu Geberit- pom. nr 05; 08; 010 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR-W 2-15 d.10 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla dzieci - pom. nr 08 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2-15 d.10 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - pom. nr 05; 010 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
30	KNR-W 2-15 d.10 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11		Zakup i montaż brodzika do W.C.			
31	KNR-W 2-15 d.11 0232-02	Brodzik natryskowy + kabina przysznicowa - pom. nr 09 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR-W 2-15 d.11 0137-08	Baterie ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm - do kabiny przysznicowej - pom. nr 09 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12		Zakup i montaż grzejników			
33	KNR-W 2-15 d.12 0418-01	Grzejniki stalowe - C22-50, L=1200 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNR-W 2-15 d.12 0418-01	Grzejniki stalowe - C22-50, L=1400	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
35	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe - C22-90, L=600	szt.		
d.12	0418-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe - C22-90, L=800	szt.		
d.12	0418-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13		Zakup i montaż rekuperatorów			
37	KNR 2-17	Zakup i montaż rekuperatorów okrągłych wewnętrzściennych przeciwradowych	szt.		
d.13	0140-01	fi 150 z wymiennikiem ciepła			
	analogia	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14		Zakup i montaż nawietrzaków fi 110			
38	KNR 2-17	Zakup i montaż zawietrzaków fi 110 z grzałką elektryczną	szt.		
d.14	0156-03				
	analogia	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
15		Zakup i montaż lusterek w łazienkach			
39	KNR-W 2-02	Montaż lusterek w łazience - przyklejenie do ścian - pom. nr 08	m ²		
d.15	0842-03				
	analogia	1.2*2.50	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
16		Montaż płytek ceramicznych na ścianach - łazienki			
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.16	202 1134-02	- przed położeniem glazury - pom. nr 03; 05; 08; 010; 011	m ²	84.08	
		2.3+2.1)*2*2.1-0.9*2.05+(1.76+2.1)*2*2.1-0.8*2.05+(3.6+3.62)*2*2.1-0.9*			
		2.05+0.9*4*2.1-0.8*2.05+(3.6+1.19)*2*2.1-0.8*2.05			
				RAZEM	84.08
41	KNR 2-02	Hydroizolacje poziome i pionowe z folii w płynie - kabina prysznicowa - dwie	m ²		
d.16	0602-01	warstwy - pom. nr 09			
	analogia	1.0*2.6	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
42	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - pom. nr 03; 05;	m ²		
d.16	0829-04	08; 011			
		84.08	m ²	84.08	
				RAZEM	84.08
17		Posadzki - wykładziny PCV			
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.17	202 1134-01	- przed położeniem wylewki samopoziomującej - wszystkie pomieszczenia	m ²	170.58	
		20.09+10.74+4.72+15.24+3.56+19.33+59.5+9.66+2.06+0.9+4.17+12.29+8.32			
				RAZEM	170.58
44	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.17	202 1130-01	bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²			
	+ NNRNKB				
	202 1130-03	170.58	m ²	170.58	
				RAZEM	170.58
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.17	202 1134-01	- przed położeniem wykładziny PVC	m ²	170.58	
		170.58		RAZEM	170.58
46	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PVC jednowarstwowych na przygotowanym	m ²		
d.17	0606-04	podłożu z wywiniciem na ściany 10 cm - wykładzina antypoślizgowa, akus-			
		tyczna	m ²	170.58	
		170.58		RAZEM	170.58
47	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.17	1123-04	wych			
		170.58	m ²	170.58	
				RAZEM	170.58
18		Montaż hydrantów			
48	KNR 2-15	Szafki hydrantowe wężowe DN25 - instalacja przeciwpożarowa Hydrant H25	szt.		
d.18	0120-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19		Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych			
49	KNR 0-19	Zakup i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych	m ²		
d.19	1024-08	1.5*2.1	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
20		Montaż oświetlenia awaryjnego			
50 d.20	KSNR 5 0503-01	Zakup i montaż opraw oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
21		Montaż oświetlenia ewakuacyjnego (piktogram)			
51 d.21	KSNR 5 0503-01	Zakup i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
22		Malowanie wewnętrzne pomieszczeń			
52 d.22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem - pom. nr 01; 06; 07 (22.5+4.18)*2*3.0-1.5*2.1-6*0.9*2.05-0.7*2.0-1.6*2.05-3*1.0*2.1+(18.78+5.29)*2*3.0-3*1.0*2.1-3*0.9*2.05-1.1*2.5-4*2.42*2.1+(3.62+1.67)*2*3.0-0.9*2.05-0.8*2.05-2.4*2.1-1.1*2.5+37.7+7.92+36.27+6.95+13.0+9.16+8.62+31.76	m ² m ²	416.23	
				RAZEM	416.23
53 d.22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - ściany, ościeża - kolor pastelowy	m ² m ²	416.23	
		416.23		RAZEM	416.23