

Załącznik nr 5

Specyfikacja Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty grillowej przy hotelu "Pod Jedłami" zlokalizowanego w Wiśle przy ul. Beskidzkiej 17 na działce nr 3446/53 obręb 2 Wiśla.

Planowana budowa wiaty znajduje się od strony południowej nieruchomości przy głównym wejściu do hotelu.

Zaprojektowano wiatę grillową o wymiarach 8,00m x11,40 m wykonaną w konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy wiaty wynosi 91,20 m²

Wiąta posadowiona zostanie na stopach fundamentowych żelbetowych. Siatka słupów będzie związana podciągami, na których zostanie ułożona podłoga drewniana. W miejscu, gdzie przewidziano punkt przygotowywania i wydania posiłków konstrukcja wiaty została wzmocniona poprzez zwiększenie ilości słupów wsporczych

(rys. PK_Wisła_HPJ_wiata_rzut podestu_wzmocnienie pod grilla_K2_Rev.1,

PK_Wisła_HPJ_wiata_rzut fundamentów_K1-1_Rev.1).

Skarpa w obrębie projektowanej wiaty jest zabezpieczona przed osuwaniem za pomocą murku oporowego wykonanego z gabionów.

(rys. PK_Wisła_HPJ_wiata_murek oporowy z gabionow_przekroj_K6,

PA_Wisła_HPJ_wiata_szkic wcięcia skarpy przy wiacie,

PA_Wisła_HPJ_wiata_szkic wcięcia skarpy+wzmocnienie skarpy_rys A01_rev)

Dach w konstrukcji drewnianej o spadku ok. 30%, pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej na deskowaniu pełnym. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowe kolorystycznie dopasowane do koloru pokrycia dachowego. Konstrukcję wiaty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez jednostkę projektową Michał Ciemniński architekt.

Miedzy słupami części grillowej zaprojektowano balustradę drewnianą o wysokości 1,10m. Balustradę wykonać zgodnie z projektem wizualizacji wnętrz przygotowanym przez biuro TIKa Design

(rys.: 21.02.18_Projekt funkcjonalny wiaty rzut,

Wizualizacja wiaty 1+2).

W części wiaty grillowej znajduje się miejsce na palenisko i miejsce wydawania posiłków. Lokalizacja i wymiary zewnętrzne zgodnie z projektem wizualizacji wnętrz przygotowanym przez biuro TIKa Design.

Budowa i wyposażenie miejsca grillowego i wydawania posiłków – poza zakresem zamówienia

Wiąta grillowa będzie wyposażona w przezroczyste rolety z możliwością zamknięcia ścian bocznych wiaty – poza zakresem zamówienia

Wyposażenie wiaty grillowej w drewniane ławy i stoły – poza zakresem zamówienia.

Pod wiatą oraz w jej obrębie należy wykonać niwelację i odtworzyć istniejące betonowe utwardzenie nawierzchni.

Roboty dodatkowe:

Demontaż istniejącego okna o wymiarach w poziomie projektowanej wiaty – oznaczono kolorem czerwonym na rys. A.04 – Elewacja południowa dokumentacji projektowej opracowana przez jednostkę projektową Michał Ciemniewski architekt oraz замуrowanie otworu z odtworzeniem warstw ściany istniejącej.

Wykonanie okładziny ściennej na istniejącej części elewacji południowej w obrębie wiaty grillowej zgodnie z wytycznymi i projektem wizualizacji wnętrz przygotowanym przez biuro TIKa Design.

Kolorystyka elementów drewnianych wiaty – zgodnie z wytycznymi biura TIKa Design.

Instalacja elektryczna:

Zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez jednostkę projektową Michał Ciemniewski architekt.

Oświetlenie zgodnie z wytycznymi i projektem wizualizacji wnętrz wiaty grillowej przygotowanym przez biuro TIKa Design

Przewidzieć podejścia pod nagłośnienie wiaty.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

Odciąg spalin z miejsca przygotowania i wydawania posiłków (grilla) – poza zakresem zamówienia

Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna:

Zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez jednostkę projektową Michał Ciemniewski architekt.

Miejsce doprowadzenia podejść wod-kan zgodnie z lokalizacją miejsca grillowego i wydawania posiłków zaprojektowanego przez biuro TIKa Design.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące dokumenty zapisane w formacie pdf:

1. Pozwolenie na budowę – decyzja nr 1730 wydania dnia 29.10.2020.
2. Projekt budowlany pn.: *Budowa ogrodu zimowego oraz wiaty dla gości przy budynku hotelu Pod Jedłami *** w Wiśle*, opracowany przez jednostkę projektową Michał Ciemniewski architekt, os. Skolnity 43, 43-460 Wisła, sierpień 2020 w zakresie dotyczącym budowy ogrodu zimowego obejmujący pliki oznaczone:
 - PB – projekt budowlany składany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę
 - IE – projekt instalacji elektrycznych
 - IS – projekt instalacji wod-kan
 - PA – projekt architektury
 - PK – projekt konstrukcji
3. wizualizacja wnętrz dla ogrodu zimowego opracowany przez Tika design obejmujący następujące pliki:
 - 21.02.18_Projekt funkcjonalny wiaty rzut
 - Wizualizacja 1
 - Wizualizacja 2