

|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     |        |               |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| <b>2</b>  |                                  | <b>Termomodernizacja - ściany wschodniej</b>                                                                                                                                             |     |        |               |
| 25<br>d.2 | KNR AT-31<br>0204-05             | Ocieplenie w pełnym systemie z wyprawą tynkarską silikonową barwioną w masie; płyty styropianowe gr. 25 cm na ścianach (współczynnik lambda 0,036W/mK)                                   | m2  |        |               |
|           |                                  | 42,4                                                                                                                                                                                     | m2  | 42,40  |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>42,40</b>  |
| 26<br>d.2 | KNR AT-31<br>0704-02             | Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły - we wcześniej wyfrezowanym otworze wraz z zmontażem korka (zaślepki) ze styropianu grafitowego. | m2  |        |               |
|           |                                  | 42,4                                                                                                                                                                                     | m2  | 42,40  |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>42,40</b>  |
| 27<br>d.2 | KNR AT-31<br>0703-01             | Montaż listwy początkowej                                                                                                                                                                | m   |        |               |
|           |                                  | 10,2                                                                                                                                                                                     | m   | 10,20  |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>10,20</b>  |
| 28<br>d.2 | KNR AT-31<br>0702-01             | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego                                                                                                                           | m   |        |               |
|           |                                  | $(0,7 + 1,2 * 2) * 2 + (2,14 + 1 + 2,14)$                                                                                                                                                | m   | 11,48  |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>11,48</b>  |
| 29<br>d.2 | KNR AT-31<br>0204-08             | Ocieplenie w pełnym systemie ościeży (wyprawa tynkarska silikonowa)                                                                                                                      | m2  |        |               |
|           |                                  | $(1,2 + 0,7 + 1,2) * 2 * 0,25 + (2,15 + 1 + 2,15) * 0,25$                                                                                                                                | m2  | 2,88   |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>2,88</b>   |
| 30<br>d.2 | NNRNKB 202<br>0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm                                                                                                          | m2  |        |               |
|           |                                  | $(0,7 + 0,7) * 0,4$                                                                                                                                                                      | m2  | 0,56   |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>0,56</b>   |
| 31<br>d.2 | KNR 4-01 0509<br>-02<br>analogia | Demontaż i ponowny montaż zadaszienia znajdującego się przy ścianie wschodniej                                                                                                           | m2  |        |               |
|           |                                  | $8,1 * 2$                                                                                                                                                                                | m2  | 16,20  |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>16,20</b>  |
| 32<br>d.2 | KNR 4-01 0430<br>-10<br>analogia | Rozebranie elementów drewnianych zamocowanych na ścianie                                                                                                                                 | m   |        |               |
|           |                                  | 30                                                                                                                                                                                       | m   | 30,00  |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>30,00</b>  |
| 33<br>d.2 | wycena<br>indywidualna           | Rusztowanie + czas pracy                                                                                                                                                                 | kpl |        |               |
|           |                                  | 1                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00   |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>1,00</b>   |
| <b>3</b>  |                                  | <b>Termomodernizacja - ściany zachodniej i północnej</b>                                                                                                                                 |     |        |               |
| 34<br>d.3 | KNR AT-31<br>0204-05             | Ocieplenie w pełnym systemie z wyprawą tynkarską silikonową barwioną w masie; płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach (współczynnik lambda 0,036W/mK)                                   | m2  |        |               |
|           |                                  | $39,7 + 115,9$                                                                                                                                                                           | m2  | 155,60 |               |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                          |     | RAZEM  | <b>155,60</b> |
| 35<br>d.3 | KNR AT-31<br>0704-02             | Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły - we wcześniej wyfrezowanym otworze wraz z zmontażem korka (zaślepki) ze styropianu grafitowego. | m2  |        |               |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                       | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|           |                                  | 39,7 + 115,9                                                                                                                                                                            | m2   | 155,60  |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 155,60 |
| 36<br>d.3 | KNR AT-31<br>0703-01             | Montaż listwy początkowej                                                                                                                                                               | m    |         |        |
|           |                                  | 10,2 + 32                                                                                                                                                                               | m    | 42,20   |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 42,20  |
| 37<br>d.3 | KNR AT-31<br>0702-01             | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego                                                                                                                          | m    |         |        |
|           |                                  | $(1,47 + 2,36 + 1,47) + (2,2 + 1,4 + 2,2) + (1,2 + 0,7 + 1,2 + 0,7 + 1,2) * 9 + (2,2 + 2,5 * 2)$                                                                                        | m    | 63,30   |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 63,30  |
| 38<br>d.3 | KNR AT-31<br>0204-08             | Ocieplenie w pełnym systemie ościeży (wyprawa tynkarska silikonowa)                                                                                                                     | m2   |         |        |
|           |                                  | $(1,47 + 2,36 + 1,47 + 2,36) * 0,25 + (1,4 + 2,2 * 2) * 0,25 + (1,2 + 0,7 + 1,2) * 0,25 * 9 + (2,2 + 2,5 + 2,5) * 0,25$                                                                 | m2   | 12,14   |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 12,14  |
| 39<br>d.3 | NNRNKB 202<br>0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm                                                                                                         | m2   |         |        |
|           |                                  | $(2,36) * 0,4 + (0,7 * 9) * 0,4$                                                                                                                                                        | m2   | 3,46    |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 3,46   |
| 40<br>d.3 | wycena<br>indywidualna           | Rusztowanie + czas pracy                                                                                                                                                                | kpl  |         |        |
|           |                                  | 1                                                                                                                                                                                       | kpl  | 1,00    |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,00   |
| <b>4</b>  |                                  | <b>Termomodernizacja - ściany południowej</b>                                                                                                                                           |      |         |        |
| 41<br>d.4 | KNR AT-31<br>0204-05             | Ocieplenie w pełnym systemie z wyprawą tynkarską silikonową barwioną w masie; płyty styropianowe gr. 20 cm na ścianach (współczynnik lambda 0,036W/mK)                                  | m2   |         |        |
|           |                                  | 117                                                                                                                                                                                     | m2   | 117,00  |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 117,00 |
| 42<br>d.4 | KNR AT-31<br>0704-02             | Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły - we wcześniej wyfrezowanym otworze wraz z montażem korka (zaślepek) ze styropianu grafitowego. | m2   |         |        |
|           |                                  | 117                                                                                                                                                                                     | m2   | 117,00  |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 117,00 |
| 43<br>d.4 | KNR AT-31<br>0703-01             | Montaż listwy początkowej                                                                                                                                                               | m    |         |        |
|           |                                  | 32                                                                                                                                                                                      | m    | 32,00   |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 32,00  |
| 44<br>d.4 | KNR AT-31<br>0702-01             | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego                                                                                                                          | m    |         |        |
|           |                                  | $(1,2 + 0,7 + 1,2 + 0,7 + 1,2) * 14 + (3,16 + 2,94 * 2)$                                                                                                                                | m    | 79,04   |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 79,04  |
| 45<br>d.4 | KNR AT-31<br>0204-08             | Ocieplenie w pełnym systemie ościeży (wyprawa tynkarska silikonowa)                                                                                                                     | m2   |         |        |
|           |                                  | $(1,2 + 0,7 + 1,2) * 0,25 * 14 + (3,16 + 2,94 * 2) * 0,25$                                                                                                                              | m2   | 13,11   |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 13,11  |
| 46<br>d.4 | NNRNKB 202<br>0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm                                                                                                         | m2   |         |        |
|           |                                  | $(0,7 * 14) * 0,4$                                                                                                                                                                      | m2   | 3,92    |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 3,92   |
| 47<br>d.4 | KNR 4-01 0511<br>-01<br>analogia | Demontaż montaż zadaszienia (okładziny) znajdującego się przy ścianie zachodniej                                                                                                        | m2   |         |        |
|           |                                  | 3 * 2                                                                                                                                                                                   | m2   | 6,00    |        |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 6,00   |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                      | j.m. | Poszcz. | Razem       |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| 48<br>d.4 | KNR 4-01 0430<br>-06<br>analogia | Rozebranie elementów konstrukcji drewnianej zadaszenia | m2   |         |             |
|           |                                  | 3 * 2                                                  | m2   | 6,00    |             |
|           |                                  |                                                        |      | RAZEM   | <b>6,00</b> |
| 49<br>d.4 | KNR 7 0506-<br>01<br>analogia    | Odbudowa zadaszenia nad drzwiami                       | m2   |         |             |
|           |                                  | 3 * 2                                                  | m2   | 6,00    |             |
|           |                                  |                                                        |      | RAZEM   | <b>6,00</b> |
| 50<br>d.4 | wycena<br>indywidualna           | Rusztowanie + czas pracy                               | kpl  |         |             |
|           |                                  | 1                                                      | kpl  | 1,00    |             |
|           |                                  |                                                        |      | RAZEM   | <b>1,00</b> |