

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacje sanitarne			
1	TZKBNK	Urządzenia ustępowe - demontaż zbiornika płuczącego	szt.		
d.1	XVIII II B-60				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	TZKBNK	Urządzenia ustępowe - demontaż miski klozetowej	szt.		
d.1	XVIII II B-83				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	TZKBNK	Umywalki - demontaż	szt.		
d.1	XVIII II B-102				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-09				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0341-03				
		{kanalizacja} 2,8 + 1	m	3,800	
		{woda} 2,8 + 1	m	3,800	
				RAZEM	7,600
6	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-03				
		2,8	m	2,800	
				RAZEM	2,800
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-01				
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt". Ustęp dedykowany osobom niepełnosprawnym	kpl.		
d.1	0233-03 analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03				
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-01				
		2,8 + 1	m	3,800	
				RAZEM	3,800
12	KSNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności do 150 dm3	kpl.		
d.1	0113-01				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm. Bateria umywalkowa dedykowana osobom niepełnosprawnym	szt.		
d.1	0137-01 analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem. Umywalka dedykowana osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR-W 2-15 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		2,8 + 1	m	3,800	
				RAZEM	3,800
18 d.1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		2,8 + 1	m	3,800	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,000	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	3,800
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
19 d.1	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 2 * 2	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1	KNR-W 2-15 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR-W 2-15 0418-04	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 0-31 0218-04	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.1	KNR 0-31 0218-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Roboty budowlane - rozbiórkowe			
24 d.2	KNNR-W 3 0301-01 analogia	Rozbiórka ścian z pustaków szklanych	m3		
		1,2 * 0,6 * 0,12	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
25 d.2	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 wraz ze skrzydłem	szt.		
		{drzwi do istniejącego wc} 1	szt.	1,000	
		{drzwi do pozostałych pomieszczeń} 2	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
26 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,2 * 3 + 0,8	m	4,400	
				RAZEM	4,400
27 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		{pod wc dla niepełnosprawnych} 2,37 * 1,81	m2	4,290	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{obecnie istniejąca toaleta} 2,53 * 1,43	m2	3,618	
				RAZEM	7,908
28 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,37 * 2 + 1,43 * 2) * 2,0	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
29 d.2	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru okien PVC o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,2 * 0,55 * 3	szt.	1,980	
				RAZEM	1,980
30 d.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,2 * 0,5 * 3 * 0,4	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
3		Roboty budowlane - adaptacyjne			
31 d.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,2 * 0,6 * 0,12	m3	0,086	
				RAZEM	0,086
32 d.3	KNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		(2,37 + 1,81) * 2,25 - 1,0 * 2,1	m2	7,305	
		1,43 * 2,25	m2	3,218	
				RAZEM	10,523
33 d.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa rurociągów PCV płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01	m2		
		(5,86 * 2 + 2,5) * 0,80	m2	11,376	
				RAZEM	11,376
34 d.3	KNR 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		(2,37 + 1,81) * 2,25 - 1,0 * 2,1	m2	7,305	
		(1,43 * 2,25) * 2 - 1,0 * 2,0 * 2	m2	2,435	
				RAZEM	9,740
35 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		{główne pomieszczenie} (1,43 * 2 + 2,64) * 2,79 - 1,3 * 2,1 - 0,9 * 2,0 - 1,5 * 2,1	m2	7,665	
		(5,86 * 2 + 4,35 * 2) * 2,79 + 0,54 * 2 * 5,86 - 1,5 * 2,1 - 1,2 * 1,0	m2	58,951	
		(4,09 * 2 + 5,86 * 2) * 2,79 - 2,37 * 2,24 - 1,2 * 2,24 - 1,2 * 1,0 * 2 - 0,9 * 2,0	m2	43,324	
		{przyszłe archiwum} (3,94 * 2 + 5,89 * 2) * 2,79 - 0,9 * 2,0 - 1,2 * 0,6	m2	52,331	
		{obecna siłownia} (7,22 * 2 + 4,23 * 2) * 2,79 - 0,9 * 2,0 - 1,2 * 0,6	m2	61,371	
		{komunikacja} (2,76 * 2 + 2,66 * 2) * 2,79 - 0,9 * 2,0 * 3	m2	24,844	
				RAZEM	248,486
36 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		{główne pomieszczenie} 4,09 * 5,86 + 5,86 * 4,35 + 2,64 * 1,43 + 2,53 * 1,43	m2	56,852	
		{przyszłe archiwum} 5,89 * 3,94 + 0,54 * 5,86	m2	26,371	
		{obecna siłownia} 6,0 * 2,99 + 4,23 * 1,22	m2	23,101	
		{komunikacja} 2,66 * 2,76	m2	7,342	
				RAZEM	113,666
37 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.35 + poz.36	m2	362,152	
				RAZEM	362,152
38 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.37	m2	362,152	
				RAZEM	362,152
39 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.36	m2	113,666	
				RAZEM	113,666
40 d.3	NNRNKB 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.35	m2	248,486	
				RAZEM	248,486
41 d.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.36	m2	113,666	
				RAZEM	113,666
42 d.3	KNNR 2 1401-05 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową lateksową odporną na szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		poz.37 + poz.34	m2	371,892	
				RAZEM	371,892
43 d.3	KNR-W 4-01 0709-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		1,2 * 0,5 * 3	szt.	1,800	
				RAZEM	1,800
44 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,37 * 1,81 + 2,53 * 1,43	m2	7,908	
				RAZEM	7,908
45 d.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
		{wc dla niepełnosprawnych} 2,37 * 1,81	m2	4,290	
		{istniejąca toaleta} 2,53 * 1,43	m2	3,618	
				RAZEM	7,908
46 d.3	KNR 0-12 1119-02 z.sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m		
		2,37 * 2 + 1,81 * 2 + 2,53 * 2 + 1,43 * 2 - 1,0 - 0,9	m	14,380	
				RAZEM	14,380
47 d.3	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		(2,37 * 2 + 1,81 * 2 + 2,53 * 2 + 1,43 * 2) * 2,0 - 1,0 * 2,0 - 0,9 * 2,0	m2	28,760	
				RAZEM	28,760
48 d.3	KNR 0-19 1023-08 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2. Profil siedmiokomorowy, pakiet szybowy U=0,7(W/m2*K). Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane o wydajności 30m3/h	m2		
		1,2 * 1 * 3	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.3	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych. Dostarczenie ościeżnic i drzwi D9-CI, wym. 1000 x 2070. Drzwi płytowe, rama skrzydła z drewna klejonego, obłożona płytami prasowanymi HDF, okleina naturalna fornir dębowy, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, ościeżnice drewniane stałe z MDF, w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,222m ²	m ²		
		1,0 * 2,05 * 2	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
50 d.3	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych. Dostarczenie ościeżnic i drzwi D9, wym. 1000 x 2070. Drzwi płytowe, rama skrzydła z drewna klejonego, obłożona płytami prasowanymi HDF, okleina naturalna fornir dębowy, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, ościeżnice drewniane stałe z MDF. Wymiana drzwi istniejących	m ²		
		1,0 * 2,05 * 4	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
51 d.3	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych. Dostarczenie ościeżnic i drzwi D8-CI, wym. 900 x 2070. Drzwi płytowe, rama skrzydła z drewna klejonego, obłożona płytami prasowanymi HDF, okleina naturalna fornir dębowy, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, ościeżnice drewniane stałe z MDF, w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,222m ²	m ²		
		1,0 * 2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
52 d.3	KNNR 7 0503-08 analogia	Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych	m ²		
		1,5 * 2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
53 d.3	KNNR 2 0302-07 analogia	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm,	m		
		1,2 * 3 + 1	m	4,600	
				RAZEM	4,600
4		Instalacje elektryczne			
54 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
55 d.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
56 d.4	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe	wyp.		
		15	wyp.	15,000	
				RAZEM	15,000
57 d.4	KSNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu betonowym	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
58 d.4	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże betonowe	wyp.		
		6	wyp.	6,000	
				RAZEM	6,000
59 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 25W	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
60 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED EW	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED AW	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.4	KNNR 5 0312-09	Podstawy bezpiecznikowe mocy 1-biegunowe S301B16	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000