

OPIS TECHNICZNY



Nazwa inwestycji:	„Wymiana nawierzchni podłogi sceny w amfiteatrze w Ostródzie”
Adres inwestycji:	ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda (dz. nr 84, obręb 5)
Inwestor:	Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
Data:	Marzec 2021

SPIS TREŚCI

A – Część opisowa

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan istniejący
4. Stan projektowany

B – Część graficzna

1. Plan orientacyjny
2. Zdjęcia sceny
3. Rzut sceny
4. System Technomac

A - CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni podłogi sceny w amfiteatrze w ramach programu „Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu”. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Mickiewicza 17A w Ostródzie na dz. nr 84, obręb 5.

2. Podstawa opracowania

Dokument opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji budowlanej
- wizji lokalnej
- dokumentacji projektowej (stara scena)

3. Stan istniejący

Istniejąca scena w amfiteatrze wykonana została z komorowych kompozytowych paneli podłogowych, które obecnie są już mocno zużyte. W podobnym stanie są elementy wykończeniowe: przyściennie, krawędziowe, narożnikowe, itp.

Panele podłogowe są ułożone na legarach drewnianych oraz systemowych. Całość opiera się na monolitowej betonowej posadzce.

4. Stan projektowany

Nową podłogę sceny należy wykonać z desek kompozytowych pełnych na bazie PVC. Deski muszą być wyprodukowane metodą ekstruzji (barwione w masie). Deski muszą charakteryzować się:

- odpornością na działanie czynników atmosferycznych (niska nasiąkliwość, wysoka odporność na UV)
- wysoką klasą palności – klasa B
- wysoką odpornością na niskie temperatury
- niską ścieralnością (ryflowane i szczotkowane)
- wysoką temperaturą mięknięcia.

Wymiary desek to

- | | | |
|-------------|---|---|
| - grubość | - | 25 mm (±2 mm) |
| - szerokość | - | 130-180 mm |
| - długość | - | dostosować do długości sceny
(jak najmniej łączeń) |

Wykonawca przed rozpoczęciem robót będzie musiał dostarczyć Zamawiającemu atest higieniczny PZH, deklarację na klasyfikację palności ITB oraz certyfikaty, karty techniczne lub aprobaty z których wynikać będą parametry techniczne desek.

Kolor paneli brązowy. Przed montażem Wykonawca będzie musiał dostarczyć Zamawiającemu próbki desek w odcieniu brązowego. Na podstawie dostarczonych próbek Zamawiający wybierze kolor.

Zakres robót obejmuje rozbiórkę desek podłogowych i ułożenie nowych. Konstrukcja podbudowy (legary) sceny z paneli kompozytowych pozostaje bez zmian.

W ramach zadania należy wymienić wszystkie elementy wykończeniowe przyściennie, krawędziowe i narożnikowe z profili aluminiowych lakierowanych w kolorze paneli oraz komory do podłączenia instalacji elektrycznej, itp.

Kierunek układania desek zgodny z istniejącym.

Dodatkowo na elewacji od strony jeziora należy wymienić obicie – ten sam kolor co panele na podłogę sceny.

Sposób zagospodarowania materiału z rozbiórki ustalić z Zamawiającym. Przyjąć transport na odległość do 5 km.

Naprawy wymaga również wyprawa fundamentów dźwigarów – wyprawa żywiczna.

Powierzchnia sceny	-	~ 325 m ²
Powierzchnia obicia elewacji	-	~ 6 m ²
Powierzchnia fundamentów dźwigarów	-	~ 30 m ²

Istniejąca podłoga sceniczna została zamontowana zgodnie z systemem TECHNOMAC, który przedstawiony jest w części graficznej.

OPIS TECHNICZNY

„Wymiana nawierzchni podłogi sceny w amfiteatrze w Ostródzie”



OPIS TECHNICZNY

„Wymiana nawierzchni podłogi sceny w amfiteatrze w Ostródzie”



OPIS TECHNICZNY

„Wymiana nawierzchni podłogi sceny w amfiteatrze w Ostródzie”

