



**PROJEKTOWANIE
NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE**

Leon Zuń

72-100 Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3
Tel/Fax (091) 418 36 73, Kom. 0 601 75 80 77
NIP 856-127-07-41
e-mail: biuro@proyel.pl

KOSZTORYS INWESTORSKI

Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WĘZŁA C.O. na
POMIESZCZENIA : CENTRUM ANIMACJI
MŁODZIEŻY, GOLENIOWSKIEGO OŚRODKA
LOKALNEGO i PLACÓWKI WSPARCIA
DZIENNEGO

Zakres: PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Adres: Goleniów, ul. Jana Matejki 3c
Dz. nr 131/7, obr. 7

Branża: Elektryczna – instalacja elektryczna 0,4kV

Inwestor: Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

Opracował: mgr inż. Dariusz Zuń

Opracował: Leon Zuń
upr. nr 299/Sz/83

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WĘZŁA C.O. na POMIESZCZENIA :
CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻY, GOLENIOWSKIEGO OŚRODKA LOKALNEGO I PLACÓWKI
WSPARCIA DZIENNEGO
ADRES INWESTYCJI : Goleniów, ul. Jana Matejki 3c, Dz. nr 131/7, obr. 7
INWESTOR : Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ADRES INWESTORA : ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 04.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r)

WYKONAWCA :

Data opracowania
04.2021

PROJEKTOWANIE
NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE
Lech Zur
72-100 Goleniów ul. Matejki 11B/3
Tel /Fax -91- 418 36 73 Kom 0601 75 80 77
NIP 856-127-07-41

INWESTOR:
PREZES
STOWARZYSZENIA CENTRUM
ANIMACJI MŁODZIEŻY
Data zatwierdzenia
Pracek Nowak

STOWARZYSZENIE
CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻY
ul. Matejki 3C, 72-100 Goleniów
NIP 856-180-91-57, REGON 320618028
KRS: 0000321785
tel. 608 079 705, 733 711 999

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZDZIELNIE			
1		montaż tablicy bezpiecznikowej TE	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur	m		
d.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2		OŚWIETLENIE			
4		puszka PH60	szt.		
d.2		3+2+1+2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		łączniki 1-klawiszowe IP44	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Łączniki świecznikowe IP44	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykrę- cane do betonu	m		
d.2		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10		Rury winidurowe o śr.do 28 mm	m		
d.2		50+70	m	120.000	
				RAZEM	120.000
11		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - Przewód YDYp-450/ 750 V 3x1,5mm ²	m		
d.2		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
12		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - Przewód YDYp-450/ 750 V 4x1,5mm ²	m		
d.2		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13		OPRAWA typ 2	kpl.		
d.2		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
14		OPRAWA typ 3	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15		OPRAWA typ 4	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16		OPRAWA typ kinkiet zewnętrzny z czujnikiem zmierzchu	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		OPRAWA AWARYJNA AW 1	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		OPRAWA AWARYJNA AW3	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19		OPRAWA AWARYJNA AwC	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20		OPR. AWARYJNA KIERUNKOWA - EW	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ZASILANIE + Gniazda wtykowe			
21		puszka PH60	szt.		
d.3		8+2+2	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
22		gniazdo podwójne 2x 2p+z 230V IP20	szt.		
d.3		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23		gniazdo podwójne 2x 2p+z 230V IP44	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24		gniazdo podwójne 2p+z 230V IP44	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykrę- cane do betonu	m		
d.3		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
26		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - Przewód YDYp-450/ 750 V 3x2,5mm ²	m		
d.3		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
4		POMIARY			
27		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.4		3	prób.	3.000	
				RAZEM	3.000
28		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw- szy)	pomiar		
d.4		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
29		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000