

KOSZTORYS BUDOWLANY- Pom PLACÓWKI WSPARCIA

NAZWA INWESTYCJI : Roboty rem.dt-Zmiany spos.użytk.pom.węzła C.O na lokalG.O.Lu i Placówki wsparcia
dziennego
ADRES INWESTYCJI : Goleniów,działka nr-131/7,obręb 7
INWESTOR : Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ADRES INWESTORA : 72-100 Goleniów ul Jana Matejki 3c
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru
ADRES WYKONAWCY : - // -
BRANŻA : Wewnętrzna instal. centralnego ogrzewania
DATA OPRACOWANIA : kwiecień / 2021r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

kwiecień / 2021r

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Jan Pótrolniczak
Upr. bud. Nr 137/Sz/77

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PREZES
STOWARZYSZENIA CENTRUM
ANIMACJI MŁODZIEŻY

Paweł Nowak

STOWARZYSZENIE
CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻY
ul. Matejki 3C, 72-100 Goleniów
NIP 856-180-91-57, REGON 320618028
KRS: 0000321785
tel. 608 079 705. 733 711 999

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebiecie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych w w-wie izol. cieplnej posadzki [5,00+7,50+0,65*2]*2	m		
			m	27.60	
				RAZEM	27.60
3		Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych w w-wie izol. cieplnej posadzki [2,00+10,50+0,65*4]*2	m		
			m	30.20	
				RAZEM	30.20
4		Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach [4,80+2,10]*2	m		
			m	13.80	
				RAZEM	13.80
5		Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm typ 11KV - [900/400 - 2 szt + 600/720 - 1 szt + 600/520 - 1 szt] 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6		Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm 22KV - [600/1600 - 1 szt + 600/1800 - 2 szt] 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7		Zawory grzejnikowe -głowice termoregul - analogia 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
8		Izolacja o grub.10 mm otulinami pianki polietylenowej rurociągów stal (jedna warstwa)- analogia 4,2	m ²		
			m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
9		Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych 27,60+30,20+13,80	m		
			m	71.60	
				RAZEM	71.60
10		Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 10	urz.		
			urz.	10.00	
				RAZEM	10.00