

KOSZTORYS BUDOWLANY- Pom. G.O.Lu

NAZWA INWESTYCJI : Roboty rem.dt-Zmiany spos.użytk.pom.wężła C.O.na lokal G.O.L.u
ADRES INWESTYCJI : msc.Goleniów, działka nr-131/7,obręb 7
INWESTOR : Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ADRES INWESTORA : 72-100 Goleniów ul Jana Matejki 3c
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana - Roboty remontowe

DATA OPRACOWANIA : kwiecień / 2021r

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień / 2021r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE- POM G.O.Lu					
1		Wykucie z muru ościeżnic stal.okien o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1		2,40*2,00*2	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
2		Rozebranie obróbek mur ogniwych + parapetów okien itp. z blachy nie nadającej się	m ²		
d.1		[3,00+6,00]*0,50+2,50*0,18*2	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
3		Wykucie z muru ościeżnic drzwi zewn stal o pow.ponad 2 m2 - demontaż	m ²		
d.1		1,25*2,30	m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
4		Wykucie z muru ram krat studdzien,drzwiczek,obudów kabli	szt.		
d.1		43	szt.	43.00	
				RAZEM	43.00
5		Ręczna rozbiórka elem. beton podłogi -niezbrojonych o grub. do 15 cm	m ³		
d.1		0,52*0,52 *0,15	m ³	0.04	
				RAZEM	0.04
6		Ręczne zasypywanie wnęk studni - kat. gruntu IV, zagęszcz mech.	m ³		
d.1		1,25*1,05*0,50 + 0,55*0,55*0,20*2	m ³	0.78	
				RAZEM	0.78
7		Uzupełnienie podłoża w miejscach studni - beton B15 grub 15 cm	m ³		
d.1		1,25*1,05*0,10 + 0,55*0,55*0,10*2	m ³	0.19	
				RAZEM	0.19
8		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub ponad 1/2 ceg. na zapr.cem-wap dla otworów drzwiowych - drzwi między lokalami nr-0 a nr-1	m ³		
d.1		1,30*2,10*0,29	m ³	0.79	
				RAZEM	0.79
9		Wykucie wnęk o głęb.do 1/4 ceg.w ścianie na zapr.cem-wap dla nadproży drzwi	m ²		
d.1		1,60*0,25*4	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
10		Skucie nierówności betonu na posadzce do 3.0 m2 przy głęb skucia do 5 cm przy otworach drzw	m ²		
d.1		1,60*0,50*2	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
11		Wykonanie przesklepień otworów w śc- obsadzenie belek stal.do I NP 140 mm	m		
d.1		1,50*4	m	6.00	
				RAZEM	6.00
12		Skucie nierówności betonu na pow. do 3.0 m2 przy głęb skucia do 1 cm na posadzce cem	m ²		
d.1		[6,9+44,0]*0,40	m ²	20.36	
				RAZEM	20.36
ROBOTY WYKONCZENIOWE					
13		Montaż okien z kształt PCW o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.2		2,40*2,00*2	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
14		Montaż zewn drzwi wejściowe -1,5 skrzydła 1,20 x 2,20 -plast z PCV utwardz.	m ²		
d.2		1,20*2,20	m ²	2.64	
				RAZEM	2.64
15		Montaż drzwi wewn -1,5 skrzydła 1,20 x 2,10 z PCV z obróbką - typ drzwi p/poż EI 30	m ²		
d.2		1,20*2,10	m ²	2.52	
				RAZEM	2.52
16		Wykon. tynków zwyk wewn. kat.III z zapr cem.-wap. na ościeży szer. do 25 cm drzwi	m		
d.2		[2,20*2+1,30]*2	m	11.40	
				RAZEM	11.40
17		Ścianki dział o grub 18 cm mur. z bloczków komórek o dług 59 cm na zapr kleju - p/sionek wejściowy	m ²		
d.2		3,76*4,02+2,85*3,65-[1,0*2,05+1,3*2,2]	m ²	20.61	
				RAZEM	20.61
18		Tynki (gładzie) jednowarst wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachl. wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym - p/sionek wejściowy	m ²		
d.2		[2,85*3,65*2+3,76*3,65*2]-[1,0*2,00+1,3*2,20]*2	m ²	38.53	
				RAZEM	38.53

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachl. wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5,78+3,70]*3,65+[5,82*3,65*2]-[2,4*2,0*2+0,90*2,00]	m ²		
			m ²	65.69	
20 d.2		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm = 65%	m ²	RAZEM	65.69
		65,69*0,65	m ²	42.70	
21 d.2		Ścianki dział. GR z płyt gips-karton na rusztach metal. pojedynczych z pokryciem obustronnym dwie w-wy100-02 - ścianki wysokie z płyt GKB 12,5 mm - rozstaw słupków pion ścianki a=40 cm [3,65+3,89]*4,02-2,5*2,5*2	m ²	RAZEM	42.70
			m ²	17.81	
22 d.2		Dodatek wzmocnienie elem konstr.płytami gips-karton na rusztach metal z profili ościeżnicowych 100 - 02 -[UA i CA] - pionowe obramowania otworów	m ²	RAZEM	17.81
		4,02*0,70*4+[3,65+3,89]*0,40	m ²	14.27	
23 d.2		Izolacje cieplne z wełny mineral miękiej -poziome z płyt wypełniających na sucho - jedna w-wa grub 15 cm -spód płyt prefabr.stropodachu	m ²	RAZEM	14.27
		12,00*2,85+5,78*3,10	m ²	52.12	
24 d.2		Izolacje przeciwwilg pow.poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza w-wa na podkładzie podsadzki	m ²	RAZEM	52.12
		3,02*6,22+5,96*5,78	m ²	53.23	
25 d.2		Izolacje podłogi z płyt styropian grub 5 cm poziome na podłożu na sucho - jedna w-wa EPS 100-038	m ²	RAZEM	53.23
		6,65+43,95	m ²	50.60	
26 d.2		Izolacje z folii P.E na sucho poziome - jedna w-wa	m ²	RAZEM	50.60
		50,60*1,03	m ²	52.12	
27 d.2		Podkłady beton B15 grub 6 cm w bud. uż. publicznej przy zast. pompy do bet na stropie	m ³	RAZEM	52.12
		52,12*0,06	m ³	3.13	
28 d.2		Posadzki z płytek Gres o wym 30 x 30 cm, układ metodą zwykłą na kiej	m ²	RAZEM	3.13
		50,60	m ²	50.60	
29 d.2		Cokoliki, z płytek o wym.30 x 30 cm i wys. cokolika równej 10 cm	m	RAZEM	50.60
		[12,00+5,90]*2-[2,50*2+1,20*3+1,00]	m	26.20	
30 d.2		Montaż rolet płótnofoliowych s -2,50 / 2,50m	m ²	RAZEM	26.20
		2,50*2,50*2	m ²	12.50	
31 d.2		Mechanizm do rolet	szt	RAZEM	12.50
		2	szt	2.00	
32 d.2		Skrzydła drzwiowe płytowe wewn pełne półtora fabrycznie wykończone / szer s = 1,20 m /	m ²	RAZEM	2.00
		1,20*2,00	m ²	2.40	
33 d.2		Skrzydła drzwi płytowe wewn. pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	RAZEM	2.40
		0,90*2,00	m ²	1.80	
34 d.2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	RAZEM	1.80
		[5,78+3,70]*3,65+5,82*2*3,65+[2,34+2,85]*2*3,65-2,40*2,00*2	m ²	105.38	
35 d.2		Kształtki wentylacyjne - z Pcv d -160 mm	szt.	RAZEM	105.38
		4	szt.	4.00	
36 d.2		Kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m2	szt.	RAZEM	4.00
		4*2	szt.	8.00	
37 d.2		Sufity podwieszone o konstr. metal.z wypełnieniem płytami 60 x 60 z włókien mineralnych	m ²	RAZEM	8.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50,60	m ²	50.60	
38		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 4 m	kol.	RAZEM	50.60
d.2		5	kol.	5.00	
				RAZEM	5.00
DACH + POKRYCIE					
39		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.3		55,20	m ²	55.20	
				RAZEM	55.20
40		Obróbki przy szer.ponad 25 cm - z blachy stal ocynk- ogniomur	m ²		
d.3		[3,10+6,10]*0,66	m ²	6.07	
				RAZEM	6.07
ELEWACJA + DOCIEPLENIE SCIAN					
41		Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu EPS 70-040 grub 14 cm i 1 w-wy siatki - pow.beton, tynki - elewacja	m ²		
d.4		[4,00+6,90]*5,55-[2,40*2,00*2+1,20*2,20]	m ²	48.26	
				RAZEM	48.26
42		Obróbki przy szer do 25 cm - z blach.stal.ocynk - parapety zewn okien	m ²		
d.4		2,50*0,28*2	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
43		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m - elewacja	m ²		
d.4		[4,00+6,90]*5,60	m ²	61.04	
				RAZEM	61.04
44		Schody - stopnie betonowe zewn. na gotowym podłożu - beton B20	m ³		
d.4		2,20*1,50*0,18	m ³	0.59	
				RAZEM	0.59
45		Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.4		2,20*1,50+[1,50*2+2,20]*0,15	m ²	4.08	
				RAZEM	4.08