



**PROJEKTOWANIE  
NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE**

**Leon Zuń**

72-100 Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3  
Tel/Fax (091) 418 36 73, Kom. 0 601 75 80 77

NIP 856-127-07-41

e-mail: [biuro@proyel.pl](mailto:biuro@proyel.pl)

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Obiekt:** ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WĘZŁA C.O. na  
POMIESZCZENIA : CENTRUM ANIMACJI  
MŁODZIEŻY, GOLENIOWSKIEGO OŚRODKA  
LOKALNEGO I PLACÓWKI WSPARCIA  
DZIENNEGO

**Zakres:** **GOLENIOWSKI OŚRODEK LOKALNY**

**Adres:** Goleniów, ul. Jana Matejki 3c  
Dz. nr 131/7, obr. 7

**Branża:** Elektryczna – instalacja elektryczna 0,4kV

**Inwestor:** Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży  
ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

**Opracował:** mgr inż. Dariusz Zuń

**Opracował:** Leon Zuń  
upr. nr 299/Sz/83

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WĘZŁA C.O. na POMIESZCZENIA :  
CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻY, GOLENIOWSKIEGO OŚRODKA LOKALNEGO I PLACÓWKI  
WSPARCIA DZIENNEGO  
ADRES INWESTYCJI : Goleniów, ul. Jana Matejki 3c, Dz. nr 131/7, obr. 7  
INWESTOR : Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży  
ADRES INWESTORA : ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów  
BRANŻA : elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 04.2021

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.2021

Data zatwierdzenia



| Lp.      | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                 | J.m. | Poszcz       | Razem         |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |          | <b>ROZDZIELNIE</b>                                                                                |      |              |               |
| 1        |          | montaż tablicy bezpiecznikowej TE                                                                 | szt. |              |               |
| d.1      |          | 1                                                                                                 | szt. | 1.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2        |          | montaż skrzynki rozdzielczej SR                                                                   | szt. |              |               |
| d.1      |          | 1                                                                                                 | szt. | 1.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 3        |          | montaż skrzynki PWP                                                                               | szt. |              |               |
| d.1      |          | 1                                                                                                 | szt. | 1.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 4        |          | Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie                        | m    |              |               |
| d.1      |          | 11                                                                                                | m    | 11.000       |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b> |
| 5        |          | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur                              | m    |              |               |
| d.1      |          | 10                                                                                                | m    | 10.000       |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 6        |          | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur                              | m    |              |               |
| d.1      |          | 3*1                                                                                               | m    | 3.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| <b>2</b> |          | <b>OŚWIETLENIE</b>                                                                                |      |              |               |
| 7        |          | puszka PH60                                                                                       | szt. |              |               |
| d.2      |          | 2+2                                                                                               | szt. | 4.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 8        |          | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej                                          | szt. |              |               |
| d.2      |          | 2                                                                                                 | szt. | 2.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 9        |          | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej                                | szt. |              |               |
| d.2      |          | 2                                                                                                 | szt. | 2.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 10       |          | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykrę-<br>cane do betonu | m    |              |               |
| d.2      |          | 20                                                                                                | m    | 20.000       |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 11       |          | Rury winidurkowe o śr.do 28 mm                                                                    | m    |              |               |
| d.2      |          | 30                                                                                                | m    | 30.000       |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b> |
| 12       |          | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDyp-450/<br>750 V 3x1,5mm2       | m    |              |               |
| d.2      |          | 20                                                                                                | m    | 20.000       |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 13       |          | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDyp-450/<br>750 V 4x1,5mm2       | m    |              |               |
| d.2      |          | 30                                                                                                | m    | 30.000       |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b> |
| 14       |          | OPRAWA typ 2                                                                                      | kpl. |              |               |
| d.2      |          | 9                                                                                                 | kpl. | 9.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>  |
| 15       |          | OPRAWA typ 3                                                                                      | kpl. |              |               |
| d.2      |          | 1                                                                                                 | kpl. | 1.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 16       |          | OPRAWA typ kinkiet zewnętrzny z czujnikiem zmierzchu                                              | kpl. |              |               |
| d.2      |          | 1                                                                                                 | kpl. | 1.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 17       |          | OPRAWA AWARYJNA AW1                                                                               | kpl. |              |               |
| d.2      |          | 1                                                                                                 | kpl. | 1.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 18       |          | OPRAWA AWARYJNA AW3                                                                               | kpl. |              |               |
| d.2      |          | 1                                                                                                 | kpl. | 1.000        |               |
|          |          |                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

| Lp.       | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m.   | Poszcz       | Razem         |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19<br>d.2 |          | OPRAWA AWARYJNA AwC                                                                                                 | kpl.   |              |               |
|           | 1        |                                                                                                                     | kpl.   | 1.000        |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 20<br>d.2 |          | OPR. AWARYJNA KIERUNKOWA - EW                                                                                       | kpl.   |              |               |
|           | 1        |                                                                                                                     | kpl.   | 1.000        |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>3</b>  |          | <b>ZASILANIE + GNIAZDA WTYKOWE</b>                                                                                  |        |              |               |
| 21<br>d.3 |          | puszka PH60                                                                                                         | szt.   |              |               |
|           | 6        |                                                                                                                     | szt.   | 6.000        |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 22<br>d.3 |          | gniazdo podwójne 2x 2p+z 230V IP20                                                                                  | szt.   |              |               |
|           | 6        |                                                                                                                     | szt.   | 6.000        |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 23<br>d.3 |          | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykrę-<br>cane do betonu                   | m      |              |               |
|           | 50       |                                                                                                                     | m      | 50.000       |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b> |
| 24<br>d.3 |          | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> - Przewód YDYp-450/<br>750 V 3x2,5mm <sup>2</sup> | m      |              |               |
|           | 50       |                                                                                                                     | m      | 50.000       |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b> |
| <b>4</b>  |          | <b>POMIARY</b>                                                                                                      |        |              |               |
| 25<br>d.4 |          | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)                                                      | prób.  |              |               |
|           | 1        |                                                                                                                     | prób.  | 1.000        |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 26<br>d.4 |          | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-<br>szy)                         | pomiar |              |               |
|           | 4        |                                                                                                                     | pomiar | 4.000        |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 27<br>d.4 |          | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)                                               | szt.   |              |               |
|           | 17       |                                                                                                                     | szt.   | 17.000       |               |
|           |          |                                                                                                                     |        | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b> |