

KOSZTORYS BUDOWLANY - Pom G.O.Lu

NAZWA INWESTYCJI : Roboty rem.dt-Zmiany spos.użytk.pom węzła C.O na lokal G.O.Lu
ADRES INWESTYCJI : Goleniów, działka nr-131/7, obr 7
INWESTOR : Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ADRES INWESTORA : 72-100 Goleniów ul Jana Matejki 3c
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru
ADRES WYKONAWCY : - // -
BRANŻA : Wewnętrzna instal centralnego ogrzewania

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 2+2	szt.		
			szt.	4.000	
2		Rurociągi w instalacjach c.o. stal. o śr. nominalnej 15 mm o łącz. spawanych i ułożonych w w-wie styropianu posadzki [4,20+0,75*2]*2	m	RAZEM	4.000
			m	11.40	
3		Grzejniki stalowe jednopytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 11KV - [900/400 - 1 szt]	szt.	RAZEM	11.40
			szt.	1.00	
4		Grzejniki stalowe dwupytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - typ 22KV - [600/1600 -2 szt]	szt.	RAZEM	1.00
			szt.	2.00	
5		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	2.00
			szt.	3.00	
6		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - głowice termoregulacji - analogia	szt.	RAZEM	3.00
			szt.	3.00	
7		Izolacja o grub. do 8 mm otulinami pianki polietylen rurociągów o sr 1 mm (jedna warstwa)	m ²	RAZEM	3.00
			m ²	1.40	
8		Zawór regulacyjny Ballorex o łącz gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	RAZEM	1.40
			szt.	1.00	
9		Licznik - ciepłomierz ultradźwięk z przetwornikiem przepływu - analogia	szt.	RAZEM	1.00
			szt.	1.00	
10		Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	RAZEM	1.00
			m	15.40	
11		Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	RAZEM	15.40
			urz.	8.00	
12		Agregat ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne ele. 2,7 kW/230V - kurtyna - analog	szt.	RAZEM	8.00
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00