



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/09/2026/SE z dnia 30.09.2026 r.

Szczegółowy opis zamówienia

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii

Przedmiotem zapytania jest:

Część 1 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Jankowice Rybnickie 1, ul. Świerklańska 91 b

Parametry:

- Panele PV 650 Wp - 76 szt. (moc instalacji 49,4 kW)
- Inwerter 50kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 50 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC
- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System telemechaniki
- System zarządzania i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Część 2 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Jankowice Rybnickie 1, ul. Świerklańska 91 b

Parametry:

- Panele PV 650 Wp - 76 szt. (moc instalacji 49,4 kW)
- Inwerter 50kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 50 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC
- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System zarządzani i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Część 3 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Mszana, ul. 1Maja 228

Parametry:

- Panele PV 500 Wp - 20 szt. (moc instalacji 10 kW)
- Inwerter 10kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 10 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC

- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System zarządzani i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Część 4 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Mszana, ul. Wodzisławska 146

Parametry:

- Panele PV 500 Wp - 30 szt. (moc instalacji 15 kW)
- Inwerter 15kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 15 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC
- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System zarządzani i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Część 5 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Mszana, ul. Wodzisławska 146

Parametry:

- Panele PV 500 Wp - 30 szt. (moc instalacji 15 kW)
- Inwerter 15kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 15 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC
- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System zarządzani i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Część 6 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Krostoszowice, ul. Wspólna 62

Parametry:

- Panele PV 500 Wp - 10 szt. (moc instalacji 5 kW)
- Inwerter 5kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 5 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC
- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System zarządzani i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Część 7 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Gogołowa, ul. Cicha 17

Parametry:

- Panele PV 500 Wp - 10 szt. (moc instalacji 5 kW)
- Inwerter 5kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 5 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC
- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System zarządzani i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Część 8 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Mszana, ul. Akacyjowa 20

Parametry:

- Panele PV 460 Wp - 21 szt. (moc instalacji 9,66 kW)
- Inwerter 10kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 10 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC
- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System zarządzani i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Część 9 zamówienia: Instalacja OZE z magazynem energii

Lokalizacja: Mszana, ul. Sosnowa 2F

Parametry:

- Panele PV 500 Wp - 12 szt. (moc instalacji 6 kW)
- Inwerter 5kW - 1 szt.
- Magazyn Energi 5 kWh - 1 szt.
- Przewody AC/DC
- Rozdzielnice zabezpieczenia AC/DC
- Konstrukcja montażowa
- Projekt-ekspertyza, system i opinia p.poż
- System zarządzani i monitorowania
- Wydatek obejmuje także transport i montaż

Jeżeli w zapytaniu ofertowym wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszystkie te wskazania należy

rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania tzw. „równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez zamawiającego oczekiwanych zamierzeń.

Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne.