ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH									
L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
1	01	Wiatrołap	2,68	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
2	02	Komunikacja	10,56	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
3	03	Szatnia	11,9	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
4	04	Natrysk	1,97	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap. powyżej okładziny ściennej	Do poziomu +2,50m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm,kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.		Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	Okładzina do poziomu sufitu podwieszanego
5	05	WC	4,80	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap. powyżej okładziny ściennej	Do poziomu +2,50m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm,kolor beżowy, spoina w		Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary,	Okładzina do poziomu sufitu podwieszanego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH									
L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
					zbliżonym kolorze 3mm.			spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
6	06	Węzeł chlorowania	7,06	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap. powyżej okładziny ściennej	Do poziomu +1,60m .n.p.p.n na ścianie ze zlewem, płytki gresowe 30x30cm,kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
7	07	Magazyn podręczny	9,38	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
8	08	Magazyn sprzętu	10,84	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap., gładź cem. – wap. na suficie		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
9	09	Magazyn	13,65	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
10	010	Schowek porządkowy	59	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,60m.n.p.p. na	Farba matowa o odporności na	Sufit modułowy, podwieszony	Gres 30x30cm, powierzchnia	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH									
L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
				powyżej okładziny ściennej	ścianie ze zlewem, płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	szorowanie w kl. 2, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	600x600x15, kolor biały	naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
11	011	Schowek	3,18	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
12	012	Rozdzielnia e/e	6,52	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
13	013	Sterownia	6,00	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
14	014	Hala technologicz-na	140,9	tynk cem.-wap. na ścianach nowych + gładź cem. – wap. powyżej okładziny ściennej	Do poziomu +2,59m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 2, o granulacji do 100 µm, w	Sufit modułowy, podwieszony 600x600x15, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym	Na schodkach i 30cm na podestach kolor gresu granatowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH									
L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
					W zagłębieniu pompowni II- gres w kolorze granatowym do poziomu 0,00m n.p.p.	kolorze białym		kolorze 3mm	