


# ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ Vcz=500m3 – ZBROJENIE ZBIORNIKA

















| Nr | R | l (dł.) | szt. | Σl |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 380 | 875 | 3 | 2625 |
| 44 | 405 | 927 | 3 | 2781 |
| 43 | 430 | 980 | 3 | 2940 |
| 42 | 455 | 1032 | 3 | 3096 |
| 41 | 480 | 1084 | 3 | 3252 |
| 40 | 505 | 1137 | 3 | 3411 |
| 39 | 530 | 1189 | 3 | 3367 |




| Nr | R | l (dł.) | szt. | Σl |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 555 | 951 | 4 | 3803 |
| 37 | 580 | 990 | 4 | 3960 |
| 36 | 605 | 1030 | 12 | 4120 |
| 35 | 626 | 1063 | 12 | 4252 |
| 34 | 647 | 1096 | 12 | 4384 |

## Zestawienie stali zbrojeniowej

| Szt. el. | Nr pręta | Średn. | Dł. jedn. (cm) | Ilość w 1 elem. (szt) | Ilość razem (szt) | Długość całkowita (m) Ø6 | #12 | #16 | Ø25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #16 | 840 | 10 | 10 | | | 84,0 | |
| | 1' | #16 | 1200 | 5 | 5 | | | 60,0 | |
| | 2 | Ø6 | 90 | 86 | 86 | 77,4 | | | |
| 1 | 3 | #16 | 468 | 204 | 204 | | | 954,7 | |
| 1 | 4 | #16 | 1190 | 4 | 4 | | | 47,6 | |
| | 5 | #16 | 1188 | 4 | 4 | | | 47,5 | |
| | 6 | #16 | 1186 | 4 | 4 | | | 47,4 | |
| | 7 | #16 | 1182 | 4 | 4 | | | 47,3 | |
| | 8 | #16 | 1176 | 4 | 4 | | | 47,0 | |
| | 9 | #16 | 1170 | 4 | 4 | | | 46,8 | |
| | 10 | #16 | 1162 | 4 | 4 | | | 46,5 | |
| | 11 | #16 | 1152 | 4 | 4 | | | 46,1 | |
| | 12 | #16 | 1140 | 4 | 4 | | | 45,6 | |
| | 13 | #16 | 1128 | 4 | 4 | | | 45,1 | |
| | 14 | #16 | 1114 | 4 | 4 | | | 44,6 | |
| | 15 | #16 | 1098 | 4 | 4 | | | 43,9 | |
| | 16 | #16 | 1080 | 4 | 4 | | | 43,2 | |
| | 17 | #16 | 1060 | 4 | 4 | | | 42,4 | |
| | 18 | #16 | 1040 | 4 | 4 | | | 41,6 | |
| | 19 | #16 | 1016 | 4 | 4 | | | 40,6 | |
| | 20 | #16 | 990 | 4 | 4 | | | 39,6 | |
| | 21 | #16 | 962 | 4 | 4 | | | 38,5 | |
| | 22 | #16 | 932 | 4 | 4 | | | 37,3 | |
| | 23 | #16 | 898 | 4 | 4 | | | 35,9 | |
| | 24 | #16 | 862 | 4 | 4 | | | 34,5 | |
| | 25 | #16 | 822 | 4 | 4 | | | 32,9 | |
| | 26 | #16 | 778 | 4 | 4 | | | 31,1 | |
| | 27 | #16 | 730 | 4 | 4 | | | 29,2 | |
| | 28 | #16 | 676 | 4 | 4 | | | 27,0 | |
| | 29 | #16 | 612 | 4 | 4 | | | 24,5 | |
| | 30 | #16 | 540 | 4 | 4 | | | 21,6 | |
| | 31 | #16 | 454 | 4 | 4 | | | 18,2 | |
| | 32 | #16 | 342 | 4 | 4 | | | 13,7 | |
| | 33 | #16 | 154 | 4 | 4 | | | 6,2 | |
| 1 | 34 | #16 | 1096 | 12 | 12 | | | 131,5 | |
| | 35 | #16 | 1063 | 12 | 12 | | | 127,6 | |
| | 36 | #16 | 1030 | 12 | 12 | | | 123,6 | |
| | 37 | #16 | 990 | 4 | 4 | | | 39,6 | |
| | 38 | #16 | 951 | 4 | 4 | | | 38,0 | |
| | 39 | #16 | 1189 | 3 | 3 | | | 35,7 | |
| | 40 | #16 | 1137 | 3 | 3 | | | 34,1 | |
| | 41 | #16 | 1084 | 3 | 3 | | | 32,5 | |
| | 42 | #16 | 1032 | 3 | 3 | | | 31,0 | |
| | 43 | #16 | 980 | 3 | 3 | | | 29,4 | |
| | 44 | #16 | 927 | 3 | 3 | | | 27,8 | |
| | 45 | #16 | 875 | 3 | 3 | | | 26,3 | |
| 1 | 46 | #12 | 1010 | 156 | 156 | | 1575,6 | | |
| | 47 | #12 | 1043 | 156 | 156 | | 1627,1 | | |
| | 48 | #12 | 283 | 167 | 167 | | 472,6 | | |
| | 49 | #12 | 340 | 392 | 392 | | 1332,8 | | |
| | 50 | #12 | 287 | 316 | 316 | | 906,9 | | |
| 2 | 51 | #16 | 200 | 6 | 12 | | | 24,0 | |
| | 52 | #16 | 520 | 6 | 12 | | | 62,4 | |
| | 53 | Ø25 | 120 | 2 | 4 | | | | 4,8 |
| | 54 | Ø6 | 142 | 31 | 62 | 88,0 | | | |
| 1 | 55 | #16 | 200 | 120 | 120 | | | 240,0 | |
| | 56 | #16 | 340 | 154 | 154 | | | 523,6 | |
| | 57 | #16 | 1200 | 38 | 38 | | | 456,0 | |
| | 58 | #12 | 220 | 154 | 154 | | 338,8 | | |
| | 59 | #12 | 1200 | 30 | 30 | | 360,0 | | |
| | 60 | #16 | 240 | 76 | 76 | | | 182,4 | |
| | 61 | #12 | 240 | 60 | 60 | | 144 | | |
| 1 | 62 | #16 | 726 | 60 | 60 | | | 435,6 | |
| 1 | 70 | #12 | 360 | 8 | 8 | | 28,8 | | |
| | 71 | #12 | 646 | 8 | 8 | | 51,7 | | |
| | 72 | #12 | 285 | 12 | 12 | | 34,2 | | |
| | 73 | #12 | 413 | 8 | 8 | | 33,0 | | |
| | 74 | #16 | 413 | 5 | 5 | | | 20,7 | |
| | 75 | #12 | 130 | 34 | 34 | | 44,2 | | |
| | 76 | #12 | 443 | 15 | 15 | | 66,5 | | |
| | 77 | #16 | 270 | 16 | 16 | | | 43,2 | |
| 2 | 80 | #12 | 185 | 5 | 10 | | 18,5 | | |
| | 81 | #12 | 431 | 5 | 10 | | 43,1 | | |
| | 82 | #12 | 170 | 6 | 12 | | 20,4 | | |
| | 83 | #12 | 290 | 6 | 12 | | 34,8 | | |
| | 84 | #12 | 115 | 19 | 38 | | 43,7 | | |
| | 85 | #12 | 403 | 7 | 14 | | 56,4 | | |
| 1 | 90 | #12 | 285 | 5 | 5 | | 14,3 | | |
| | 91 | #12 | 531 | 5 | 5 | | 26,6 | | |
| | 92 | #12 | 185 | 9 | 9 | | 16,7 | | |
| | 93 | #12 | 305 | 6 | 6 | | 18,3 | | |
| | 94 | #16 | 305 | 5 | 5 | | | 15,3 | |
| | 95 | #12 | 115 | 23 | 23 | | 26,5 | | |
| | 96 | #12 | 423 | 7 | 7 | | 29,6 | | |
| | ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ POSZCZ. ŚREDN. [m] | | | | | 165,4 | 7364,9 | 4892,2 | 4,8 |
| | MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | **0,222** | **0,888** | **1,58** | **3,85** |
| | MASA POSZCZ. ŚREDN. [kg] | | | | | 36,7 | 6540,0 | 7729,7 | 18,5 |
| | **ŁĄCZNA MASA [kg]** | | | | | | | **14325,0** | |

*BETON: KONSTR.: C25/30 (B30) hydrotech. W10*
*PODKŁAD.: C8/10 (B10)*
*STAL: ∅, # – A–IIIN (RB500W)*
*∅ – A–0 (St0S)*
*Otulina:*
*PŁYTA DENNA 5cm; ŚCIANA, SŁUPY 3,5cm, PŁYTA PRZEKRYCIA 2,5cm do lica prętów zbroj. głównego*

*UWAGI:*
1. *Na odcinku studni Nr 1.2.3 pręty zbrojenia płyty wyciąć a w ścianie osadzić przejścia szczelne wg. projektu technol.*
2. *Przejścia rurociągów technologicznych przez płytę fundamentową wykonać wg projektu technologicznego*
3. *Obiekt posadawiać na nienaruszonym gruncie rodzimym z wyłączeniem torfów, namułów i innych gruntów nienośnych*
4. *Grunt w wykopie musi być odebrany i potwierdzony wpisem do dziennika budowy,*
5. *W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie wolno dopuścić do zawilgocenia występujących w podłożu gruntów spoistych*

| ROLA | DATA | OPIS | PROJ. | OPR. |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTODAWCA | | PROJEKTOWNIA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA SANITARNEGO I BUDOWLANEGO | mgr inż. arch. Paweł Wróblewski 03-114 Warszawa, ul. Obywatelska 3m.126 tel. 601 250 040 NIP 5252 249 649 | |
| KIEROWNIK | | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. ul. Przemysłowa 1, 00-000 MIASTO | | |
| KIEROWNICY | | PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCU MIEJ. NR DZIAŁ NR DZIAŁ DŁUGOŚĆ W MIEJSCU MIEJ. NR DZIAŁ NR DZIAŁ | | |
| TEMAT | | TOM II – Budowa zbiornika wody uzdatnionej Vcz=500m3 ZBROJENIE ŚCIAN I DNA, ZEST. STALI ZBROJENIOWEJ | | |
| PROJEKTOWAŁ | | mgr inż. Marcin Hołyszeni Nr. upr. | Grupa specjalności | Stadium PROJ. WYKONAWCZY |
| SPRAWDZIŁ | | mgr inż. Tomasz Drapa | Nr rys. K–02 | Nr |
| SPRAWDZIŁ | | mgr inż. Paweł Orzołowski Nr. 012/94 | Skala 1:25,1:100 | Skala 1:25 |