Suchobieg ZB3 | Przelanie ZB3 | Suchobieg ZB4 | Przelanie ZB4

RSZW

230V2 [22]

0 VDC [0]

230V1

24VDC [8]

PWL3 HWL3 PWH3 HWH3 PWL4 HWL4 PWH4 HWH4

CWL3 p.konduktometr. conductive — L, COM, S0, S1, S2, N, NO, NC

CWH3 p.konduktometr. conductive — L, COM, S0, S1, S2, N, NO, NC

CWL4 p.konduktometr. conductive — L, COM, S0, S1, S2, N, NO, NC

CWH4 p.konduktometr. conductive — L, COM, S0, S1, S2, N, NO, NC

330 331 332 335 PWL3 230V AC 4p

333 334 336 PWH3 230V AC 4p

340 341 342 345 PWL4 230V AC 4p

343 344 346 PWH4 230V AC 4p

N

XW:11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RSZW–S–SZB3 YKSY 0,6/1kV 7x1,5

RSZW–S–SZB4 YKSY 0,6/1kV 7x1,5

SZB3: 1 2 3 4 5

SZB4: 1 2 3 4 5

poziomy:

CL3.1 CL3.2 CL3.3 CL3.4 CL3.5

- przelania
- kas. przelania
- kas. suchobiegu
- suchobiegu
- odniesienia

ZB3

poziomy:

CL4.1 CL4.2 CL4.3 CL4.4 CL4.5

- przelania
- kas. przelania
- kas. suchobiegu
- suchobiegu
- odniesienia

ZB4

UWAGI:

1. Opisy funkcji poszczególnych wejść i wyjść sterownika PLC zostały podane w liście sygnałów I/O sterowników PLC niniejszego projektu,
2. Oznaczenia urządzeń pomiarowych zgodnie z zestawieniem.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH UL. RYBNICKA 47, 44–100 GLIWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: PW

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY UKŁADU STEROWANIA ROZDZIELNICY RSZW

SKALA RYSUNKU: —

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ
mgr inż. Irena Lipińska	UAN–VIII–83861/82/86	12.2018		2/5
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NUMER RYSUNKU
mgr inż. Leonard Stefański	FT–83861/101/84	12.2018		E–08