

Nr sprawy ZHR-3/RB/2021

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie pn.

„Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozbiórką dwóch budynków przy ul. Terasy 2 w Bydgoszczy”.

I. Dokumentacja projektowa

1. W dokumentacji projektowej w osi G przewidziano ścianę murowaną, ww. ścianę można wykonać z betonu zbrojonego pod warunkiem poszerzenia ławy o 10 cm, jednak kolorystyka ściany powinna być dostosowana do kolorystyki budynku będącego przedmiotem zamówienia przewidzianej w projekcie.
2. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa została uzgodniona z Rzecznikiem do Spraw Sanitarno-higienicznych i Państwową Strażą Pożarną.
3. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną, tj.: termin ogłoszenia zapytania ofertowego nie są mu znane żadne przesłanki dotyczące konieczności sprawowania nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego, Natomiast położenie terenu przyszłych robót budowlanych oraz samo otoczenie placu budowy (skarpa – tereny zielone) powodują, że nie można całkowicie wykluczyć zaistnienia potrzeby takiego nadzoru.

II. Sposób wykonania zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuj tzw. biały montaż w łazienkach (umywalki, miski klozetowe) oraz montaż elementów stanowiących części składowe budynku, tj.: na stałe z nim związane: lustro wklejane, uchwyty dla niepełnosprawnych. Natomiast w zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi: meble (aneks kuchenny na parterze), wyposażenie łazienek w dozowniki mydła, podajniki papieru toaletowego, podajniki ręczników papierowych, lustra uchylne itp.
2. Lamperię na klatce schodowej należy wykonać z emalii olejno-ftalowej lub farby lateksowej np. Śnieżki satynowej.
3. Strop lany zaprojektowany jest nad parterem - można zamienić na strop filigran. Natomiast nad piętrem zaprojektowano strop Teriva i taki należy wykonać.
4. Zamawiający informuje, że co do możliwości dostarczenia własnych materiałów i urządzeń (rodzaj oraz ilości) jaką zastrzega sobie Zamawiający w umowie na chwilę obecną nie jest możliwe ich precyzyjne określenie. Natomiast Zamawiający zapewnia, że nie zamierza korzystać z tego uprawnienia w sposób bardzo szeroki, a wszystkie ewentualnie dostarczone materiały i urządzenia będą pełnowartościowe i będą posiadały wymagane atesty i certyfikaty.
5. W przypadku kabli i przewodów elektrycznych należy zastosować kable przewidziane w dokumentacji projektowej.



III. Nadzór archeologiczny

1. Na chwilę obecną Zamawiający nie uzyskał jeszcze pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z opinią WUOZD w Bydgoszczy z dnia 23.03.2018 r. o którym mowa w Pozwoleniu na budowę. Natomiast Zamawiający zakłada uzyskanie ww. pozwolenia do momentu rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Zamawiający Informuje, że co do zasady koszt badań archeologicznych jest po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem robót ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej, które powinny zostać wykonane na koszt Wykonawcy pod nadzorem i w sposób wskazany przez archeologa wybranego przez Zamawiającego.
3. Termin realizacji zadania wskazany w Zapytaniu ofertowym uwzględnia okres wykonywania badań wykopaliskowych wyprzedzających.
4. W przypadku odsłonięcia obiektów kulturowych i wykonywania archeologicznych badań ratowniczych termin zakończenia inwestycji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z tego powodu w sposób następujący: o ile czas wstrzymania robót z tego tytułu przekroczy 20 dni roboczych to o każdy następny dzień roboczy wstrzymania robót z tego tytułu przedłuży się termin zakończenia inwestycji.

Z poważaniem

Michał Butkiewicz

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU OKRĘGU

mgr Michał Butkiewicz

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Okręg Kujawsko-Pomorski
ul. Terasy 2, 85-053 Bydgoszcz
NIP 556-27-61-824
(2)