Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
[redacted]					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo rei60	m^2		
		42	m^2	42,000	
				RAZEM	42,000
2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m^2		
		290	m^2	290,000	
				RAZEM	290,000
3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi inwestycyjne PORTA - białe	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi inwestycyjne łazienkowe z podcięciem PORTA - białe	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m^2		
		285	m^2	285,000	
				RAZEM	285,000
6	ZKNR C-2 0602-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek po zerwanych wykładzinach	m^2		
		285	m^2	285,000	
				RAZEM	285,000
7	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m^2		
		285	m^2	285,000	
				RAZEM	285,000
8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m^2		
		230	m^2	230,000	
				RAZEM	230,000
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2		
		80	m^2	80,000	
				RAZEM	80,000
10	KNR-W 2-15 0119-05 analiza indywidualna	Wykonanie nowych punktów czerpalnych	kpl.		
		24	kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR-W 2-15 0209-04	Wykonanie podejść odpływowych długości do 1 mb	podej.		
		18	podej.	18,000	
				RAZEM	18,000
12	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż bordzików, toalet - komplety	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 0821-01	Wymiana płytek 60x60 oraz 60x30	m^2		
		100	m^2	100,000	
				RAZEM	100,000
14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany i sufity	m^2		
		1070	m^2	1 070,000	
				RAZEM	1 070,000
15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wraz z gruntowaniem	m^2		
		1070	m^2	1 070,000	
				RAZEM	1 070,000
16		Montaż i uzbrojenie rozdzielnicy elektrycznej z zabezpiezeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.