Załącznik nr 6

Przedmiar prac na 2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEWACJA KOŚCIOŁA			
1 d.1	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową	m2		
		7,835	m2	7,8350	
				RAZEM	7,8350
2 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		poz.3 * 115%	m2	44,1685	
				RAZEM	44,1685
3 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich	m2		
	cegła	9,16 * 1,0 + 10,11 * (0,88 + 0,26) + 0,9 * (9,98) + 4,8 + 0,35 * 2	m2	35,1674	
	kamień	1,62 * 2	m2	3,2400	
				RAZEM	38,4074
4 d.1	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku	m2		
		poz.3	m2	38,4074	
				RAZEM	38,4074
5 d.1	TZKNBK VII -271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami	m2		
		poz.3	m2	38,4074	
				RAZEM	38,4074
6 d.1	KNR DC-03 0201-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w ścianach ceglanych	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
7 d.1	KNR 19-01 0312-03	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 1/2 cegły w murach z cegły neogotyckiej	m		
		2,7	m	2,7000	
				RAZEM	2,7000
8 d.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej oraz kamienia - mury gładkie - analogia	m2		
		poz.3	m2	38,4074	
				RAZEM	38,4074
9 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		35,167	m2	35,1670	
				RAZEM	35,1670
10 d.1	KNR 19-01 0331-01	Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, główka	szt.		
		306	szt.	306,0000	
				RAZEM	306,0000
11 d.1	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		50	msc	50,0000	
				RAZEM	50,0000
12 d.1	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		6	msc	6,0000	
				RAZEM	6,0000
13 d.1	KNR 19-01 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		3	msc	3,0000	
				RAZEM	3,0000
14 d.1	TZKNC Vt1 3-7/a	Scalanie kolorystyczne cegły	dm2		
		289,552	dm2	289,5520	
				RAZEM	289,5520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie strukturalne cegieł.	dm2		
		poz.9	dm2	35,1670	
				RAZEM	35,1670
16 d.1	KNR 0-26 0639-06	Hydrofobizacja powierzchni muru	m2		
		poz.9 * 25%	m2	8,7918	
				RAZEM	8,7918
17 d.1	KNR 19-01 0317-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia	msc		
		1	msc	1,0000	
				RAZEM	1,0000
18 d.1	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m2		
		1,62 * 2	m2	3,2400	
				RAZEM	3,2400
19 d.1	KNR-W 4-01 r97 0545-08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		4,1 * 2 * 0,4	m2	3,2800	
				RAZEM	3,2800
20 d.1	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm	m2		
		poz.19	m2	3,2800	
				RAZEM	3,2800
21 d.1	KNR 4-01 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 10 m2	m2		
		2,59 * 2 + 8,15 * 0,7	m2	10,8850	
				RAZEM	10,8850
22 d.1	KNR 2-02 0504-04 0504-07	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę z uszczelnieniem zaprawą	m2		
		poz.21	m2	10,8850	
				RAZEM	10,8850
23 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)			