Załącznik nr 7

Przedmiar wszystkich prac

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEWACJA KOŚCIOŁA			
1 d.1	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową	m2		
		4,15 + 8,04 + 2,05 * 3 + 1,0 * 4 + 1,43 * 12 + 1,31 + 2,15 + 0,96 * 6 + 4,93	m2	53,650	
				RAZEM	53,650
2 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		poz.4 * 115%	m2	739,632	
				RAZEM	739,632
3 d.1	KNR-W 4-01 r97 0545-06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,81 * 4 + 6,3 + 3,56	m	33,100	
				RAZEM	33,100
4 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich	m2		
	cegła	83,98 + 20,11 + 5,45 * 2 + 4,99 + 2,7 * 10,84 + 12,88 + 79,63 + 9,69 + 0,84 + 22,3 + 0,9 + 62,05 + 24,94 + 5,73 + 22,61 + 16,96 + 26,9 + 79,63 + 12,88 + 22,31	m2	549,498	
	kamień	20,46 + 1,2 * 2 + 0,26 * 2 + 1,87 + 17,1 + 7,19 + 13,98 + 4,32 + 18,63 + 7,19	m2	93,660	
				RAZEM	643,158
5 d.1	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku	m2		
		poz.4	m2	643,158	
				RAZEM	643,158
6 d.1	TZKNBK VII -271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami	m2		
		poz.4	m2	643,158	
				RAZEM	643,158
7 d.1	KNR DC-03 0201-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w ścianach ceglanych	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
8 d.1	KNR 19-01 0312-03	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 1/2 cegły w murach z cegły neogotyckiej	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
9 d.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej oraz kamienia - mury gładkie - analogia	m2		
		poz.4	m2	643,158	
				RAZEM	643,158
10 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		549,498	m2	549,498	
				RAZEM	549,498
11 d.1	KNR 19-01 0331-01	Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, główka	szt.		
		(0,85 + 2,4 * 12 + 1,16 * 6 + 1,78 + 5,5 + 7,11 + 2,6 + 1,0 + 1,53 + 0,85 * 4 + 10,85 * 6 + 7,5) * (1 / 0,125)	szt.	1 057,040	
				RAZEM	1 057,040
12 d.1	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		832	msc	832,000	
				RAZEM	832,000
13 d.1	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		117	msc	117,000	
				RAZEM	117,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 19-01 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		78	msc	78,000	
				RAZEM	78,000
15 d.1	TZKNC Vt1 3-7/a	Scalanie kolorystyczne cegły	dm2		
		4875,78	dm2	4 875,780	
				RAZEM	4 875,780
16 d.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie strukturalne cegieł.	dm2		
		poz.10	dm2	549,498	
				RAZEM	549,498
17 d.1	KNR 0-26 0639-06	Hydrofobizacja powierzchni muru	m2		
		poz.10 * 25%	m2	137,375	
				RAZEM	137,375
18 d.1	KNR 19-01 0317-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia	msc		
		42	msc	42,000	
				RAZEM	42,000
19 d.1	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m2		
		93,66	m2	93,660	
				RAZEM	93,660
20 d.1	KNR-W 4-01 r97 0545-08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		4,1 * 2 * 0,4	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
21 d.1	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm	m2		
		poz.20	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
22 d.1	KNR 4-01 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 10 m2	m2		
		2,59 * 2 + 8,15 * 0,7	m2	10,885	
				RAZEM	10,885
23 d.1	KNR 2-02 0504-04 0504-07	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę z uszczelnieniem zaprawą	m2		
		poz.22	m2	10,885	
				RAZEM	10,885
24 d.1	KNR 4-01 0508-03 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 10 m2	m2		
		(1,8 + 1,0 * 2 + 0,76 * 2 + 0,92 * 12 + 1,0 * 6 + 2,3) * 0,5 * 2 + 0,64 * 0,85 * 8	m2	29,012	
				RAZEM	29,012
25 d.1	TZKNBK VI -40	Uzupełnienie pokryć dachówką ceramiczną pojedynczo na zaprawie - analogia	m2		
		poz.24	m2	29,012	
				RAZEM	29,012
26 d.1	KNR 4-01 0610-03	Ścierne oczyszczanie elementów drewnianych - powierzchnia ponad 5m2	m2		
		3,0 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.1	TZKNC N-K/III t.06-d.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 75% - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm2		
		20	dm2	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elementów polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 2.0 dm2 - analogia	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.1	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie z uprzednim poszpachlowaniem - analogia	m2		
		poz.26	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.1	KNNR-W 3 0504-12	Impregnacja drewna - analogia Krotność = 2	m2		
		poz.26	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.1	KNNR-W 3 0504-12	Malowanie drewna - analogia Krotność = 2	m2		
		poz.26	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)			