ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY

# INTEXPOL-Bis

PIOTR PUSZCZYK

ul. Jesienna 44
42-208 Częstochowa
tel. 601-503-669
e-mail: biuro@intexpolbis.pl
www.intexpolbis.pl
e-DORĘCZENIA: *AE:PL-28624-71693-DIHGU-39*

NIP: 949-072-25-20
REGON: 240766041
BDO 000187141
SWIFT: BREXPLPWMBK
KONTO PLN: PL91 1140 2004 0000 3102 5127 2908
KONTO EUR: PL45 1140 2004 0000 3612 2434 0922

***OFERTA:***

- Sieci i przyłącza ciepłownicze nisko- i wysokoparametrowe,
- Sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe,
- Węzły ciepłownicze,
- Kotłownie,
- Pompownie,
- Stacje uzdatniania wody,
- Oczyszczalnie ścieków,
- Instalacje sanitarne: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacja i klimatyzacja,
- Sieci i instalacje przemysłowe i technologiczne,
- Usuwanie awarii sieci, przyłączy i instalacji,
- Serwis, konserwacja, eksploatacja i techniczne utrzymanie w ruchu urządzeń technologicznych i instalacji,
- Autoryzowany Partner oraz Serwis *DANFOSS* w zakresie węzłów cieplnych, wymienników ciepła, urządzeń automatyki ciepłowniczej,
- Hydroizolacje i uszczelnienia, wyprawy powłokowe i iniekcje zbiorników i komór żelbetowych w technologii *KÖSTER*,
- Wielobranżowy nadzór inwestorski budów.

L.Dz. I-B/ 207 / of. 1727 / 2026
Ilość stron: 1

Częstochowa, dnia 27.10.2026r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów**
**i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach**
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

***Dotyczy: Postępowania przetargowego p.n. „Modernizacja SUW poprzez budowę 2 zbiorników wody zapasowej na działce nr 195 (obręb Stare Łabędy) na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Łabędy" przy ul. Kanałowej w Gliwicach wraz z infrastrukturą - etap 1 tj. budowę zbiornika nr 1 i 2",***

W odpowiedzi na Państwa zapytanie (data wpływu 22.10.2026r.) dotyczące postępowania przetargowego p.n. *„Modernizacja SUW poprzez budowę 2 zbiorników wody zapasowej na działce nr 195 (obręb Stare Łabędy) na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Łabędy" przy ul. Kanałowej w Gliwicach wraz z infrastrukturą - etap 1 tj. budowę zbiornika nr 1 i 2"*, udzielamy następującej odpowiedzi:

Zgodnie z założeniami projektu zbiorników nie wskazujemy konkretnego rozwiązania wzmocnienia podłoża pod zbiorniki i aktualnie nie możemy sugerować i akceptować na tym etapie postępowania propozycji Oferentów. Wybrany w postępowaniu Wykonawca opracuje specjalistyczny projekt wzmocnienia podłoża i przedstawi do akceptacji projektantowi konstrukcji zbiornika przyjętą metodę wzmocnienia pod względem założeń przyjętych w projekcie konstrukcji zbiorników oraz uzyska akceptację geologa na przyjętą metodę wzmocnienia. Wszystkie prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod zbiorniki obligatoryjnie powinny być realizowane pod nadzorem uprawnionego geologa. Powyższe pozostaje w zgodzie z projektem budowlanym w części architektoniczno – budowlanej – pkt. 3.1 oraz projektem wykonawczym – pkt. 2 branży konstrukcyjno – budowlanej.

Dopuszcza się sztywność podłoża po wzmocnieniu wyrażoną wartością współczynnika sprężystości podłoża min. k = 5 MN/m$^3$ z maksymalnymi osiadaniami do 30mm o rozkładzie symetrycznym (z uwzględnieniem adapterów dystansowych osprzętu). Obligatoryjne pozostają badania nośności i sztywności podłoża, przy zapewnieniu symetrii układu, tj. braku przechyleń zbiorników.

Z poważaniem

WŁAŚCICIEL
mgr inż. Piotr Puszczyk

RZETELNA Firma
Wyróżnienie, które zobowiązuje

ZAKŁAD
BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL-BIS"
PIOTR PUSZCZYK
UL. JESIENNA 44
42-208 CZĘSTOCHOWA
NIP: 949-072-25-20

LAUREAT
Diamentowy Certyfikat
RZETELNOŚCI PŁATNICZEJ
2026

Zakład Budowlano Instalacyjny
INTEXPOL-Bis
Piotr Puszczyk
ul. Jesienna 44, 42-208 Częstochowa
NIP: 9490722520 REGON: 240766041
tel. +48 601 503 669
biuro@intexpolbis.pl www.intexpolbis.pl

**PP**

Załączniki:
--

Otrzymują:
- Adresat
- A/a