PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych - wersja 1
ADRES INWESTYCJI	:	Żarów Armii Krajowej 57
INWESTOR	:	Ośrodek Pomocy Społocznej
ADRES INWESTORA	:	Żarów Armii Krajowej 54
DATA OPRACOWANIA	:	17.09.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Prace rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 4-04 0201-02	Rozebranie schodów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m^3		
		(1,96*0,86*0,30)+((1,3+1,3+1,96)*0,32*0,3)+(0,32*1,96*0,3)	m^3	1,132	
				RAZEM	**1,132**
2 d.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		11,60	m	11,600	
				RAZEM	**11,600**
3 d.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		11,6*1,42	m^2	16,472	
				RAZEM	**16,472**
4 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		1,62*2,72	m^2	4,406	
				RAZEM	**4,406**
5 d.1	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m^2		
		(1,62*2,72)+(11,60*1,42)	m^2	20,878	
				RAZEM	**20,878**
2		**Roboty ziemne**			
6 d.2	KNR-W 2-01 0211-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m^3		
		14,32*0,50*0,90	m^3	6,444	
				RAZEM	**6,444**
7 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m^2		
		(11,60*1,42)+(1,62*2,72)	m^2	20,878	
				RAZEM	**20,878**
3		**Roboty budowlane**			
8 d.3	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudziak	m^3		
		14,32*0,5*0,10	m^3	0,716	
				RAZEM	**0,716**
9 d.3	KNR 0-20 0267-01	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)	m^2		
		14,32*0,8	m^2	11,456	
				RAZEM	**11,456**
10 d.3	KNR 0-20 0267-03	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)	m^2		
		Krotność = 10			
		poz.8	m^2	0,716	
				RAZEM	**0,716**
11 d.3	KNR-W 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m^2		
		(14,32*0,8)*2	m^2	22,912	
				RAZEM	**22,912**
12 d.3	KNR-W 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa	m^2		
		(14,32*0,8)*2	m^2	22,912	
				RAZEM	**22,912**
13 d.3	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m^3		
		(14,32*0,8)*0,30	m^3	3,437	
				RAZEM	**3,437**
14 d.3	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m^3		
		((14,32*0,8)*0,2)*1,6	m^3	3,666	
				RAZEM	**3,666**
15 d.3	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m^3		
		Krotność = 20			
		((14,32*0,8)*0,2)*1,6	m^3	3,666	
				RAZEM	**3,666**
16 d.3	kalkulacja zakładowa	Opłata śrdowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku	m^3		
		((14,32*0,8)*0,2)*1,6	m^3	3,666	
				RAZEM	**3,666**
17 d.3	KNR 0-20 0267-01	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)	m^2		
		11,6*0,46	m^2	5,336	
				RAZEM	**5,336**
18 d.3	KNR 0-20 0267-03	Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)	m^2		
		Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16	m^2	3,666	
				RAZEM	**3,666**
19 d.3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m^3		
		(1,11*0,5*0,40)*2	m^3	0,444	
				RAZEM	**0,444**
20 d.3	KNR-W 4-01 0109-01	Przywóz kruszywa samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m^3		
		(11,60*0,46*1,42)+(1,62*2,72*0,3)	m^3	8,899	
				RAZEM	**8,899**
21 d.3	KNR-W 4-01 0109-04	Przywóz kruszywa samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 20	m^3		
		(11,60*0,46*1,42)+(1,62*2,72*0,3)	m^3	8,899	
				RAZEM	**8,899**
22 d.3	KNR-W 4-01 0105-01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm	m^3		
		(11,60*0,46*1,42)+(1,62*2,72*0,3)	m^3	8,899	
				RAZEM	**8,899**
23 d.3	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		(11,60*1,42)+(1,62*2,72)	m^2	20,878	
				RAZEM	**20,878**
24 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		7,25+13,22+2,72	m	23,190	
				RAZEM	**23,190**
25 d.3	KNR-W 2-02 2112-08	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na piasku - skały osadowe gr. 3-5 cm	m^2		
		poz.23	m^2	20,878	
				RAZEM	**20,878**
26 d.3	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
		12,20+12+1,20+9,80	m	35,200	
				RAZEM	**35,200**
27 d.3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
		3,92	m^2	3,920	
				RAZEM	**3,920**
28 d.3	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m^2		
		3,92	m^2	3,920	
				RAZEM	**3,920**