Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**1 Roboty budowlane**			
1.1		**Osuszanie i izolacja ściany na gruncie**			
1 d.1.1	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	**173,000**
2 d.1.1	KNR-W 7-12 0303-02 9906-1	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - powłoka o II st.zniszczenia	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	**173,000**
3 d.1.1	TZKNBK VII -81	Izolacja pionowa z płyt styropianowych grubości 12 cm	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	**173,000**
4 d.1.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		3,46	m3	3,460	
				RAZEM	**3,460**
5 d.1.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
		3,46	m3	3,460	
				RAZEM	**3,460**
1.2		**Izolacja ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej**			
6 d.1.2	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		405,89	m2	405,890	
				RAZEM	**405,890**
7 d.1.2	KNR-W 7-12 0303-02 9906-1	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - powłoka o II st.zniszczenia	m2		
		405,89	m2	405,890	
				RAZEM	**405,890**
8 d.1.2	TZKNBK VII -81	Izolacja pionowa z płyt styropianowych grubości 15 cm	m2		
		405,89	m2	405,890	
				RAZEM	**405,890**
9 d.1.2	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		173	m2	173,000	
				RAZEM	**173,000**
10 d.1.2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		8,12	m3	8,120	
				RAZEM	**8,120**
11 d.1.2	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
		8,12	m3	8,120	
				RAZEM	**8,120**
1.3		**Izolacja ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej**			
12 d.1.3	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		256,8	m2	256,800	
				RAZEM	**256,800**
13 d.1.3	KNR-W 7-12 0303-02 9906-1	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - powłoka o II st.zniszczenia	m2		
		256,8	m2	256,800	
				RAZEM	**256,800**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9806 Użytkownik: Coloseum Pro

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.3	TZKNBK VII -81	Izolacja pionowa z wełny mineralnej grubości 15 cm	m2		
		256,8	m2	256,800	
				RAZEM	**256,800**
15 d.1.3	KNR 9-27 0102-05	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm	m2		
		256,8	m2	256,800	
				RAZEM	**256,800**
16 d.1.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		5,14	m3	5,140	
				RAZEM	**5,140**
17 d.1.3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
		5,14	m3	5,140	
				RAZEM	**5,140**
1.4		**Stolarka okienna**			
18 d.1.4	KSNR 2 1001-04	Demontaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 2.0 m2 - pozycja adoptowana z montażu	m2		
		130,4	m2	130,400	
				RAZEM	**130,400**
19 d.1.4	KNR 0-33 0118-08	Demontaż parapetów	m		
		130,4	m	130,400	
				RAZEM	**130,400**
20 d.1.4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	**5,000**
21 d.1.4	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	**5,000**
22 d.1.4	KSNR 2 1001-04	Montaż okien PCV zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 2.0 m2	m2		
		130,4	m2	130,400	
				RAZEM	**130,400**
23 d.1.4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		86	m	86,000	
				RAZEM	**86,000**
24 d.1.4	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	**42,000**
		Mnożnik przedmiaru		* 0,8	**33,600**
1.5		**Stolarka drzwiowa**			
25 d.1.5		Renowacja drzwi zewnętrznych metodami stolarskimi	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	**5,000**
1.6		**Strop zewnętrzny w części bocznej wyższej**			
26 d.1.6	TZKNBK VII -29	Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		153,3	m2	153,300	
				RAZEM	**153,300**
27 d.1.6	TZKNBK VII -30	Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco - druga warstwa i następne	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9806 Użytkownik: Coloseum Pro

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		153,3	m2	153,300	
				RAZEM	**153,300**
28 d.1.6	TZKNBK VII -77	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho	m2		
		153,3	m2	153,300	
				RAZEM	**153,300**
29 d.1.6	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2		
		153,3	m2	153,300	
				RAZEM	**153,300**
1.7		**Strop zewnętrzny w części bocznej niższej (nad kawiarnią)**			
30 d.1.7	TZKNBK VII -29	Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		115,9	m2	115,900	
				RAZEM	**115,900**
31 d.1.7	TZKNBK VII -30	Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco - druga warstwa i następne	m2		
		115,9	m2	115,900	
				RAZEM	**115,900**
32 d.1.7	TZKNBK VII -77	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho	m2		
		115,9	m2	115,900	
				RAZEM	**115,900**
33 d.1.7	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2		
		115,9	m2	115,900	
				RAZEM	**115,900**
34 d.1.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (deska kompozytowa)	m2		
		115,9	m2	115,900	
				RAZEM	**115,900**
1.8		**Dach skośny**			
35 d.1.8	KNR K-05 0106-03	Montaż ocieplenia nakrokwiowego przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		293,2	m2	293,200	
				RAZEM	**293,200**
36 d.1.8	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		293,2	m2	293,200	
				RAZEM	**293,200**
1.9		**Stolarka okienna poddasza**			
37 d.1.9	KNR K-06 0303-02	Montaż okien dachowych uchylno-obrotowych o szerokości 78 cm i wysokości 118 cm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	**9,000**
1.10		**Podłoga na gruncie**			
38 d.1.10	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		342,89	m2	342,890	
				RAZEM	**342,890**
39 d.1.10	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m2		
		342,89	m2	342,890	
				RAZEM	**342,890**
40 d.1.10	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome	m2		
		342,89	m2	342,890	
				RAZEM	**342,890**
41 d.1.10	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9806 Użytkownik: Coloseum Pro

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		342,89	m2	342,890	
				RAZEM	**342,890**
2		**Instalacja sanitarna**			
42 d.2		Montaż pompy ciepła 30kW wraz ze zbiornikami CO i CWU	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	**3,000**
43 d.2	KNR 0-31 0302-02	Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy meandrowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	**400,000**
44 d.2	KNR INSTAL 0101-01	Rurociągi miedziane o śr. zew. 12 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja CWU	m		
		500	m	500,000	
				RAZEM	**500,000**
3		**2 Instalacje elektryczne**			
3.1		**Modernizacja instalacji oświetleniowej**			
45 d.3.1	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
46 d.3.1	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	**8,000**
47 d.3.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	**4,000**
48 d.3.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	**12,000**
49 d.3.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	**4,000**
50 d.3.1	KNR 5-18 1005-05	Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem	m		
		3600	m	3 600,000	
				RAZEM	**3 600,000**
51 d.3.1	KNR 5-18 1005-11	Linie wykonywane przewodami YDY 5x10 mm2 pod tynkiem	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	**70,000**
52 d.3.1	KNP 18 0171 -03.02	Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych (do 4 podłączonych przewodów) z wykonaniem otworu w podłożu ceglanym ręcznie	szt.		
		68	szt.	68,000	
				RAZEM	**68,000**
3.2		**Dachowa instalacja PV**			
53 d.3.2		Montaż instalacji PV na dachu skośnym {instalacja 11kWp, panel solarny Ja SOLAR 500Wp ilość 22 moduły, montaż przewodów DC, montaż osprzętu, zabezpieczeń, ochronników w rozdzielnicy RG}	szt		
		1	szt	1,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9806 Użytkownik: Coloseum Pro

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**1,000**
54 d.3.2		Montaż instalacji PV na dachu płaskim {instalacja 12kWp, panel solarny Ja SOLAR 500Wp ilość 24 moduły, montaż przewodów DC, montaż osprzętu, zabezpieczeń, ochronników w rozdzielnicy RG}	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**
55 d.3.2		Montaż falownika DC/AC {falownik HYD 20KTL-3PH oraz magazynu energii {magazyn BTS 5K-BDU 30kWh wraz z jednostką sterującą BTS 5K-BDU}			
		1		1,000	
				RAZEM	**1,000**
4		**Utylizacje**			
56 d.4		Utylizacja odpadów	m3		
		26,72	m3	26,720	
				RAZEM	**26,720**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9806 Użytkownik: Coloseum Pro