Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Budowa linii napowietrznej SN 15kV**			
1 d.1		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m	stan ow.		
		1	stan ow.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2 d.1		Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	**6,000**
3 d.1		Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych Ko-13,5/15 z ustojem prefabrykowanym	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	**1,000**
4 d.1		Montaż konstrukcji poprzecznik PR352 na słupie stojacym SN	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5 d.1		Montaż układów rozłącznikowych SN15kV SRUN-24 odm. D+OPSPE-WI	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
6 d.1		Montaż łańcuchów izolatorowych odciągowych ŁO-i/2 (izolatory kompozytowe SDI 90.150)	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
7 d.1		Montaż przewodów izolowanych BLL-T 70 mm2 linii napowietrznej SN	km/3 przew.		
		0,086	km/3 przew.	0,086	
				RAZEM	**0,086**
8 d.1		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	**24,000**
9 d.1		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	**16,000**
10 d.1		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	**52,000**
11 d.1		wykonanie numeracji słupów linii SN na tabliczce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2		**Budowa słupowej dwużerdziowej stacji transformatorowej STSpb-W-20/800/PP3"b"**			
12 d.2		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m	stan ow.		
		1	stan ow.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
13 d.2		Montaż i stawianie słupowej dwużerdziowej stacji transformatorowej STSpb-W-20/800/PP3"b" prefabrykowanej żerdź podstawowa - wirowana E-13,5/15 + transf 800kVA	stac.		
		1	stac.	1,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 4591

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
14 d.2		Montaż izolatorów stojących kompozytowych SDI83.1M24 na słupowej stacji transf.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.2		Montaż ograniczników przepięć Polim D-18-05 z odłącznikiem na słupowej stacji transformatorowej (3szt)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2		Montaż napowietrznych rozdzielnic pomiarowych ze zdalną transmisją wg schematu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2		Montaż przekładników prądowych SN/nN CTSO17 30/5 na słupowej stacji transformatorowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.2		Montaż przekładników napięciowych SN/nN VTO17 15000/100 na słupowej stacji transformatorowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.2		Montaż kondensatora MKPg 8,3kvar na stacji transformatorowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3		
		1,08	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
21 d.2		Zasypywanie rowów kablowych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		1,08	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
22 d.2		Układanie kabli YKXS1x240mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach osłonowych mocowanych na słupie betonowym słupowej stacji transformatorowej	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
23 d.2		Układanie kabli YKXS1x240mm2 o masie do 3.0 kg/m na słupowej stacji tranformatorowej bez mocowania	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
24 d.2		Układanie kabli YKXS1x240mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach w rowie kablowym	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
25 d.2		Układanie kabli YKXS1x240mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach w szafie kablowej transformatorowej.	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
26 d.2		Zarobienie na sucho końca kabla YKXS1x240mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
27 d.2		Montaż szafy kablowej stacyjnej wolnostojącej estrodur RSK 4 obw wg schematu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.2		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
30 d.2		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III. Bednarka 4x25	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000