TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

ZOSTAWIĆ 30% REZERWY

R-SK

(Sterownie oświetleniem wg. odrebnego opracowanie)

S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	OŚWIETLENIE 1
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	OŚWIETLENIE 2
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	OŚWIETLENIE 2
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	OŚWIETLENIE 4
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	OŚWIETLENIE 5
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	OŚWIETLENIE AW

P304 40A ΔIn 30mA

S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	F1/RT
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	F2/RT
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	F3/RT
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	F4/RT
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	F5/RT
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	F6/RT
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	F7/RT
S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	F8/RT(nagłośnienie)
S301 B16		REZERWA
S301 B16		REZERWA
S301 B16		REZERWA

RT

P302(A) 25A ΔIn 30mA	S301 B16	N2XH 3x2.5mm^2	SD
P302(A) 25A ΔIn 30mA	S301 B20	N2XH 3x4mm^2	UPS

LK713/R
KONTROLA NAPIĘCIA

FR304-63

S304 C25

OCHRONNIK
L1 L2 L3 N
PE

N2XH 5x10mm2

Fe/Zn 40x4 mm
w gr. c.o. kanał.

PRJOEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
mgr inż. Krzysztof Zawadzki
ul. Sudecka 52/2
58-500 Jelenia Góra

Temat: ADAPTACJA BUDYNKU STODOŁY NA CELE SALI PREZENTACJI FOLKLORU - TRADYCJI WIEJSKICH PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STODOŁY NA BUDYNEK OBSŁUGI TURYSTÓW

Nazwa rysunku: SCHEMAT R-SK

Data:	Nr rysunku:	Skala:	Stadium:
20.03.2026	IE6	1:100	Projekt Wykonawczy

Inwestor:
DOMINIUM ŁOMNICA FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Lomnica 58-531 ul.Karpnicka 3

	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki upr. budowlane w specjalności inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr upr. 173/DOŚ/13, nr izby DOŚ/IE/0282/13	
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Rożek upr. budowlane w specjalności inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr upr. 171/DOŚ/14, nr izby DOŚ/IE/0370/14	