Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Sala 1**			
1 d.1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym szer. listwy 30 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	**10,000**
2 d.1	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach - 3x2,5 mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	**15,000**
3 d.1	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod puszki)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
4 d.1	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
5 d.1	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	**1,000**
6 d.1	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	**2,000**
7 d.1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1 + 1	pomiar	2,000	
				RAZEM	**2,000**
8 d.1	kalk. własna	Montaż rolet zacieniających nad oknami	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	**4,000**
9 d.1	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2	szt.		
		4 * 3	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
2		**Pomieszczenie sanitarne**			
10 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
11 d.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu	m2		
		0,15 * 2,05	m2	0,308	
				RAZEM	**0,308**
12 d.2	KNNR-W 3 1301-02	Rozbiórka okładzin ścian na zaprawie cementowej	m3		
		2 * (2,13 * 2 + 3,17 * 2 + 1,53 + 1,67 + 1,65 + 1,75 + 3,14 + 3,42) - 0,9 * 2 * 2 + 0,9 * 2 + 0,92 * 2	m3	47,560	
				RAZEM	**47,560**
13 d.2	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 9827

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,13 * 3,17 + 1,75 * 3,14 + 1,53 * 1,67	m2	14,802	
				RAZEM	**14,802**
14 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,13 * 3,17 + 1,75 * 3,14 + 1,53 * 1,67	m2	14,802	
				RAZEM	**14,802**
15 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		2,13 * 3,17 + 1,75 * 3,14 + 1,53 * 1,67	m2	14,802	
				RAZEM	**14,802**
16 d.2	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m2		
		2,13 * 3,17 + 1,75 * 3,14 + 1,53 * 1,67	m2	14,802	
				RAZEM	**14,802**
17 d.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		2,13 * 3,17 + 1,75 * 3,14 + 1,53 * 1,67	m2	14,802	
				RAZEM	**14,802**
18 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		2,13 * 3,17 + 1,75 * 3,14 + 1,53 * 1,67	m2	14,802	
				RAZEM	**14,802**
19 d.2	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 15*30 cm	m2		
		2,13 * 3,17 + 1,75 * 3,14 + 1,53 * 1,67	m2	14,802	
				RAZEM	**14,802**
20 d.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.12	m2	47,560	
				RAZEM	**47,560**
21 d.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.12	m2	47,560	
				RAZEM	**47,560**
22 d.2	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m2		
		poz.12	m2	47,560	
				RAZEM	**47,560**
23 d.2	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.12	m2	47,560	
				RAZEM	**47,560**
24 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.13	m2	14,802	
				RAZEM	**14,802**
25 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1,04 * (2,13 * 2 + 3,17 * 2 + 1,53 + 1,67 + 1,65 + 1,75 + 3,14 + 3,42) + poz.13	m2	39,512	
				RAZEM	**39,512**
26 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (kolor do uzgodnienia)	m2		
		poz.25	m2	39,512	
				RAZEM	**39,512**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 9827

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
28 d.2	KNR-W 4-02 0220-04	demontaż i ponowny montaż z wymianą syfonu	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
29 d.2	KNR-W 4-02 0228-06	demontaż i ponowny montaż pisuaru z wymianą syfonu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
30 d.2	KNR-W 4-02 0127-01	Wymiana zaworu kątowego o śr. 15 mm wraz z podłączeniem do baterii	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
31 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
32 d.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż poręczy dla osób niepełnisprawnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	**4,000**
33 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane "90" fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**
34 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe o podwyższonej odporności na wilgoć	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 9827