


$D_{płaszcza}$ - 500 mm

1. Taśma ostrzegawcza
2. Przykrycie gruntem
3. Piasek o granulacji 2÷8 mm
4. Rura preizolowana
5. Podsypka z piasku
6. Płyta fundamentowa kanału istn. - bez zmian
7. Grunt rodzimy

UWAGA:

1. Wymiary wykopu dostosować do rzeczywistych warunków w miejscu lokalizacji sieci
2. Rozstaw rurociągu (M) wg rozstawu w osi istn. rurociągów sieci ciepłowniczej kanałowej

PW "STERN" Pracownia Projektowa **62-800 Kalisz ul. Korczak 19/9** tel. 601 413 741		
Nazwa obiektu	Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej dn350/dn200 na sieć w technologii rur preizolowanych 2x 273/400 mm oraz 2x 219,1/315 mm ul. 11-go Listopada - Żeromskiego w Oleśnicy dz. nr 7/23, 20, 21, 22, 23/6, 59, 29/10, 28/2, 25, 26/3, 56, 29/9, 29/12, 7/21 obręb AR52 oraz dz. nr 13, 12, 11 obręb AR61	
Inwestor	Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy Sp z o.o. ul. 11-Listopada 17, 56-400 Oleśnica	
Faza	Projekt techniczny	
Nazwa rysunku	Wymiary wykopu sieci cieplnej	Podpis
Projektant	inż. Stefan Nawrotkiewicz upr. UAN.7342-186/94 upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	
Sprawdzający	mgr inż. Wanda Badura upr. UAN.7342-111/94 upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	
Skala -	Data VIII. 2025 r.	Nr rys. 5