Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont i termomodernizacja budynku przy ul. Wałeckiej 5, 78-550 Czaplinek					
1		**ELEWACJA FRONTOWA**			
1 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		Okna i witryny			
		(3,21 * 2,88) + (3,46 * 2,88)	m2	19,21	
				RAZEM	**19,21**
2 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		Elewacje część usługowa			
		12,9 * 3,65	m2	47,09	
		Ościeża			
		((3,21 + 2,88 * 2) + (3,46 + 2,88 * 2)) * 0,15	m2	2,73	
		Otwory okienne i drzwiowe			
		-(3,21 * 2,88 + 3,46 * 2,88 + 1,47 * 2,64)	m2	-23,09	
				RAZEM	**26,73**
3 d.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego i zmurszałego tynku - skucie tynków na elewacji wraz z elementami architektonicznymi (przyjęto 10% powierzchni)	m2		
		Elewacja			
		26,73	m2	26,73	
		10% powierzchni			
		-26,73 * 0,9	m2	-24,06	
				RAZEM	**2,67**
4 d.1	KNR 19-01 0310-02	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,2	m2	0,20	
				RAZEM	**0,20**
5 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - uzupełnienie ubytków	m2		
		2,67	m2	2,67	
				RAZEM	**2,67**
6 d.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia - uzupełnienie ubytków	m2		
		2,67	m2	2,67	
				RAZEM	**2,67**
7 d.1	KNR 19-01 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm (przyjęto 50% do odtworzenia i uzupełnienia)	m		
		12,9 * 0,5	m	6,45	
				RAZEM	**6,45**
8 d.1	KNR 19-01 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym (przyjęto 30% boni do naprawy, uzupełnienia i odtworzenia)	m		
		(0,37 * 2,3 + 0,92 * 3,44 + 3,67 * 3,44 - 1,47 * 2,64 + 0,92 * 2,47) * 0,3	m	4,51	
				RAZEM	**4,51**
9 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		26,73	m2	26,73	
				RAZEM	**26,73**
10 d.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm (całość wraz z elementami architektonicznymi)	m2		
		26,73	m2	26,73	
				RAZEM	**26,73**
11 d.1	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm (całość wraz z elementami architektonicznymi) Krotność = 2	m2		
		26,73	m2	26,73	
				RAZEM	**26,73**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		26,73	m2	26,73	
				RAZEM	**26,73**
13 d.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna (całość wraz z elementami architektonicznymi wg projektu)	m2		
		26,73	m2	26,73	
				RAZEM	**26,73**
14 d.1	KNR AT-26 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		26,73	m2	26,73	
				RAZEM	**26,73**
15 d.1	KNR-W 4-01 0821-07	Wymiana płytek okładzinowych posadzkowych i ściennych klinkierowych układanych na kleju	m2		
		0,75 + 3,21 * 0,2 + 0,7 + 3,46 * 0,2	m2	2,78	
				RAZEM	**2,78**
16 d.1	KNR 2-21 0609-01	Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach i schodach	m2		
		0,6 * 3 * 0,26 + 1,47 * 0,26 + 1,47 * 0,5	m2	1,59	
				RAZEM	**1,59**
17 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)			
2		**STROP PIWNICY**			
18 d.2	KNR-W 2-16 0119-08	Izolacja natryskowa pianą PUR 0,034 W/mK o grubości 10cm powierzchni płaskich (ocieplenie stropu piwnic, utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)	m2		
		Piwnice 25,23 + 26,24	m2	51,47	
				RAZEM	**51,47**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194