PRZEDMIAR, ADAPTACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA, RUMIA, UL. MŁYŃSKA 11

| | | Ilość | jedn |
|---|---|---|---|
| 1. | Adaptacja budynku przedszkola | | |
| **1.1.** | **Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej** | | |
| | Zakup i montaż okien połaciowych oddymiających | 2 | szt |
| | Zakup i montaż drzwi wejściowych | 2 | szt |
| | Zakup i montaż drzwi wejściowych oddymiających | 1 | szt |
| | Zakup i montaż drzwi wewnętrznych p.poż. | 7 | szt |
| **1.2.** | **Prace tynkarskie i szpachlarskie, zabudowy k-g** | | |
| | Szpachlowanie ścian parteru | 417,89 | m2 |
| | Szpachlowanie ścian piętra | 221,58 | m2 |
| | Tynkowanie sufitów parteru | 105,9 | m2 |
| | Wykonanie sufitów k-g parteru i piętra | 197,48 | m2 |
| | Montaż sufitów typu armstronga parteru | 35,34 | m2 |
| | Szpachlowanie sufitów parteru | 105,9 | m2 |
| | Szpachlowanie sufitów piętra | 197,48 | m2 |
| **1.3.** | **Prace posadzkarskie parteru i piętra** | | |
| | Posadzki parteru | 171,98 | m2 |
| | Posadzki piętra | 144,41 | m2 |
| **1.4.** | **Wykonanie instalacji elektrycznych** | | |
| | Wykonanie instalacji elektrycznych z montażem osprzętu | 69 | pkt |
| | Wykonanie instalacji alarmowej z montażem osprzętu | 12 | pkt |
| | Wykonanie instalacji oświetleniowej (27 obwodów max do 15 m.b.) | 1 | kpl |
| | Zakup i montaż lamp | 57 | szt |
| | Wykonanie instalacji teletechnicznej | 7 | pkt |
| | Wykonanie Tablicy Rozdzielczej | 4 | kpl |
| | Wykonanie Tablicy Teletechnicznej | 1 | kpl |
| **1.5.** | **Wykonanie instalacji sanitarnych** | | |
| | Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej | 14 | kpl |
| | Wykonanie rozprowadzeń kanalizacji | 16 | kpl |
| | Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego (5 rozdzielaczy po 10 obwodów) | 316 | m2 |
| **1.6.** | **Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i p.poż** | | |
| | Zakup i montaż wypychacza drzwi oddymiających | 1 | szt |
| | Wykonanie centrali p.poż. | 1 | kpl |
| | Wykonanie instalacji oddymiającej | 1 | kpl |
| | Montaż biernej ochrony p.poź- klapy p.poż. | 2 | kpl |
| **1.7.** | **Wykonanie instalacji wentylacji** | | |
| | Wykonanie rozprowadzeń wentylacji (8 systemów, 14 szt. nawietrzaków z grzałkami, nagrzewnice 3 szt.) | 1 | kpl |
| | Zakup i montaż central wentylacji | 2 | kpl |
| | Zakup i montaż wentylatorów kanałowych | 18 | szt |
| | Zakup i montaż rozdzielni wentylacji | 2 | szt |
| **1.8.** | **Prace wykończeniowe** | | |
| | Montaż okładzin podłogowych komunikacji z cokołami | 73,69 | m2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Montaż okładzin podłogowych schodowych | 34 | szt |
| | Montaż okładzin podłogowych sal dla dzieci | 186,93 | m2 |
| | Montaż okładzin ściennych pomieszczeń technicznych i kuchni | 102,12 | m2 |
| | Montaż okładzin podłogowych pomieszczeń technicznych i kuchni | 35,01 | m2 |
| | Malowanie ścian parteru | 197,48 | m2 |
| | Malowanie ścian piętra | 105,9 | m2 |
| | Malowanie sufitów parteru | 105,9 | m2 |
| | Malowanie sufitów piętra | 197,48 | m2 |
| | Wykonanie łazienek sal dla dzieci | 3 | kpl |
| | Wykonanie łazienek socjalnych | 2 | kpl |