Zasilanie myjek

PRZEDMIAR

INWESTOR : DOBIS Sp. z o.o. 36-071 Trzciana 165 A
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Wilk

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

mgr inż. Dariusz Wilk
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. E-157/2

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Zasilanie myjek**			
1.1		**Myjka natryskowa -'1'**			
1.1.1	KNR 5-14 0516-07	Układanie przewodów 25 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach *materiały pomocnicze* 1,5	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
1.1.2	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy *rozłącznik R303 25A* *materiały pomocnicze* 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.3	KNR 4-03 0305-01	Wkładki topikowe do 25 A *wkładki topikowe* *materiały pomocnicze* 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.4	KNR 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem *materiały pomocnicze* 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.5	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania *przewody kabelkowe YDY 5x4* *materiały pomocnicze* 74	m m	 74,000	
				RAZEM	74,000
1.1.6	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.7	KNR 4-03 0901-09	Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 2	pod-łącz. pod-łącz.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	po-miar. po-miar.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.9	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	po-miar. po-miar.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		**Myjka natryskowa - '2'**			
1.2.1	KNR 5-14 0516-07	Układanie przewodów 25 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach *materiały pomocnicze* 1,5	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
1.2.2	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy *rozłącznik R303 25A* *materiały pomocnicze* 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.3	KNR 4-03 0305-01	Wkładki topikowe do 25 A *wkładki topikowe* *materiały pomocnicze*	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.4	KNR 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem *materiały pomocnicze* 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.5	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania *przewody kabelkowe YDY 5x4* *materiały pomocnicze* 56	m m	 56,000	
				RAZEM	56,000
1.2.6	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.2.7	KNR 4-03 0901-09	Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 2	pod-łącz. pod-łącz.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.2.8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	po-miar. po-miar.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.9	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	po-miar. po-miar.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek przemysłowy Dobis
Branża	Sanitarna
Lokalizacja	Trzciana 165A
Biuro kosztorysowe	GASKOP

mgr inż. Mateusz Sitnik
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i klimatyzacyjnych.
Nr ewid. PDK/0218/OWOS/18

Sporządził Mateusz Sitnik

Październik, 2026

Tabela przedmiaru robót

Budynek przemysłowy Dobis

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Zasilanie w wodę technologiczną myjek klejowych (Część wodna) Dobis Trzciana		
			1.1 Instalacja wody		
	KNR-W 2-15 0108/03		Rurociągi stalowe zasilające myjki ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm	m.	150
	KNR-W 2-15 0130/02		Zawory kulowe odcinające DN25 na podejściach do myjek	szt	2
	KNR-W 2-15 0126/01		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm	m.	150
	KNR-W 2-15 0128/01		Płukanie instalacji wodociągowej	m.	150
	KNNR 4 0229/04		Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej	szt.	1
	KNR-W 2-15 0115/03		Włączenie projektowanej instalacji DN25 do istniejącej instalacji wodociągowej	kpl.	2
	KNR-W 2-15 0115/02		Podłączenie myjek do instalacji wodociągowej	kpl.	2
	Analiza własna		Armatura instalacyjna	kpl.	1