Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: **„Poprawa stosunków wodnych – polegająca na budowie oraz remoncie i konserwacji zastawek w podziale na 3 części w lokalizacjach odpowiednio:**

- **Część I - „Poprawa warunków wodnych poprzez remont i konserwację zastawki w oddz. 127a”;**
- **Część II - „Budowa 2 zastawek w oddz. 221k i 223f”;**
- **Część III - „Budowa 4 zastawek w oddz. 220k”,**

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: **„Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo”.**

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) Wykonanie mapy do celów projektowych.

b) Wykonanie badań geotechnicznych/geologicznych w miejscu posadowienia obiektów budowlanych – zastawek.

c) Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonanie urządzeń wodnych.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierać:

- zestawienie oddziałów i działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z określeniem obszaru potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz krótką charakterystykę terenu przyległego;
- informację o położeniu planowanego przedsięwzięcia na obszarach chronionych;
- szczegółową charakterystykę siedlisk występujących na obszarze planowanego przedsięwzięcia sporządzoną na podstawie inwentaryzacji terenowej – w ilości i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

d) Opracowanie wstępnej koncepcji projektowej.

e) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wszelkich innych niezbędnych opracowań niezbędnych na pełne przygotowanie inwestycji do realizacji (przy czym za pełne przygotowanie inwestycji do realizacji uważa się uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, o których mowa w podpunkcie poniżej).

f) Uzyskanie kompletu wymaganych przepisami decyzji, pozwoleń i uzgodnień koniecznych do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub skutecznego zgłoszenia do organu administracji budowlanej, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725).

g) Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w terminie 2 dni od przekazania pytań do opracowania.

h) Pełnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych, w tym kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową obowiązującymi przepisami prawa i normami, wyjaśnianie wątpliwości, dotyczących dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Należy nadzorować realizację, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu oraz uczestniczyć w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. Jeśli zajdzie taka potrzeba niezbędny będzie pobyt Projektanta na budowie, w celu sprawdzenia zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, udzielanie stosownych porad i wskazówek Wykonawcy robót budowlanych, bieżące wyjaśnianie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych.

i) Koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji leży po stronie Wykonawcy, a Zamawiający przekaże niezbędne upoważnienia.

3. KONCEPCJA PROJEKTOWA:

a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć koncepcję projektową polegającej na przedstawieniu wstępnych rozwiązań (minimum jeden wariant) projektowych – najpóźniej do 60 dni od zawarcia umowy.

b) Sporządzenie koncepcji wstępnej realizacji zadań (1 egz.), polegającej na:
- określeniu parametrów technicznych obiektów, z jednoczesnym uwzględnieniem lokalizacji i ukształtowania terenu;
- wskazaniu optymalnych rozwiązań wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektów planowanych do realizacji;
- sporządzeniu obliczeń hydrologicznych przed przystąpieniem do projektu;
- sporządzeniu założeń projektowych obiektów.

c) Opracowanie koncepcji wstępnej realizacji zadania podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym.

d) Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

e) Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu.

f) W przypadku zastrzeżeń przedłożonej koncepcji Zamawiający w formie pisemnej przedłoży Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia oraz określi termin dokonania modyfikacji koncepcji projektu.

g) Po zatwierdzeniu w formie pisemnej koncepcji projektu Wykonawca przystąpi do dalszej realizacji przedmiotu zamówienia.

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-TECHNICZNA POWINNA ZAWIERAĆ:

4.1. Dokumentację techniczną/projekt budowlany, wykonawczy i techniczny (jeśli wymagany) opracowany w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), oparty na badaniach geologicznych, a także innych uzgodnieniach i pozwoleniach, takich jak: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagana), decyzja o warunkach zabudowy/decyzja lokalizacji celu publicznego (jeśli wymagana), zgoda wodnoprawna (jeśli wymagana), zaświadczenia Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli wymagane) oraz inne wymagane prawem decyzje, zgody i uzgodnienia.

4.2. Operat wodnoprawny (jeśli wymagane) w zakresie zgodnym z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960 t.j. ze zm.).

4.3. Kartę informacyjną przedsięwzięcia/raport oddziaływania na środowisko (jeśli wymagane) w zakresie zgodnym z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

4.4. Przedmiar robót, zawierający szczegółowe zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

4.5. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy (BiOZ), uwzględniający warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

4.6. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), zawierającą zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,

obejmującą w szczególności wymagania co do właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiORB winien określać standard urządzeń i materiałów, mających wpływ na cenę robót, obejmujący zaplecze budowy oraz punkty poboru wody i energii elektrycznej dla celów zaplecza i technologicznych oraz uzgodnienia ich z dystrybutorami dla celów budowy.

4.7. Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z ustaleniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

4.8. Komplet wymaganych decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń, w tym:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie przepisów art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) – w przypadku, gdy będzie ona wymagana;

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 dla przedsięwzięcia wydane na postawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) – w przypadku, gdy będzie ono wymagane;

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2026 poz. 13 t.j. ze zm.) – w przypadku, gdy będzie ono wymagane;

- decyzja o warunkach zabudowy / decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130 t.j. ze zm.) – w przypadku, gdy będzie ona wymagana;

- zgoda wodnoprawna wydana na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960 t.j. ze zm.) – w przypadku, gdy będzie ona wymagana;

- pozwolenie na budowę / potwierdzenie przyjęcia skutecznego zgłoszenia do organu administracji budowlanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 t.j. ze zm.) – w przypadku, gdy będzie ono wymagane;

- inne wymagane prawem decyzje i postanowienia niezbędne do realizacji inwestycji, w tym m.in.: odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, stwierdzonych w ternie inwestycji – wydawana na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody przez RDOŚ (w przypadku, gdy będą one wymagane) – biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji w oddziałach leśnych 220k i 221k, na których Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyznaczona jest strefa ochrony całorocznej (220k) i okresowej (221k) bielika *Haliaeetus albicilla*.

4.9. Wszystkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia, decyzję muszą być ostateczne na dzień przekazania Zamawiającemu.

5. CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Celem inwestycji jest aktywna ochrona i przywracanie właściwych stosunków wodnych na terenach leśnych podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Głównym narzędziem są zastawki instalowane na istniejących rowach leśnych. Zastawki te pozwalają na kontrolowane spowolnienie odpływu wody, podnoszenie i stabilizację zwierciadła wody w rowach na założonych, optymalnych rzędnych. Efektem jest zwiększona retencja wody na terenach naturalnie podmokłych a na terenach leżących w strefie wpływu cofki od strony Morza Bałtyckiego jak najdłuższe przetrzymanie wody z zimowych cofek.

Ogólne cele projektu „Lasy dla mokradeł" w Nadleśnictwie Międzyzdroje i w skali kraju to:

- zatrzymywanie wody na terenach, które naturalnie powinny być mokre;
- przeciwdziałanie dalszej degradacji siedlisk hydrogenicznych (bagien, torfowisk, olsów, łąk wilgotnych);
- spowolnienie/zatrzymanie procesów wysychania torfowisk i podtopionych lasów;
- poprawa odporności ekosystemów leśnych na susze i zmiany klimatu;
- ochrona bioróżnorodności zależnej od wilgotnych siedlisk (rośliny torfotwórcze, mchy, storczyki bagienne, ptaki, płazy, owady);
- realizacja obowiązków wynikających z sieci Natura 2000 i dyrektyw unijnych (siedliska przyrodnicze).

6. WSTĘPNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

A. Część I - „Poprawa warunków wodnych poprzez remont i konserwację zastawki w oddz. 127a”,

a) zakres: remont zastawki;

b) cel: spowolnienie odpływu wody z terenu podmokłego w oddziałach leśnych i 127 - utrzymanie/odtworzenie wysokiego poziomu wilgotności; ochrona siedliska 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska;

c) lokalizacja obiektu:

ZASTAWKA 1.
powiat: Kamieński, gmina: Wolin – obszar wiejski, obręb: 0142 Dargobądz, działka ewidencyjna: 124/14,

- leśnictwo Dargobądz, adres leśny:
  10-20-1-05-127-a-00,

d) pożądana lokalizacja obszaru oddziaływania:
powiat: Kamieński, gmina: Wolin – obszar wiejski, obręb: 0142 Dargobądz, działka ewidencyjna: 124/14,

- leśnictwo Dargobądz, adres leśny:
  10-20-1-05-127-a-00

- mapy lokalizacyjne: załączniki nr 1 i 2.

- obszar zlokalizowany na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje.

e) ogólna charakterystyka zadania: obszar zasilany jest w formie bezpośredniej zlewni terenowej. Proponowane rozwiązanie obejmuje polepszenie stanu istniejącego celem maksymalizacji uwilgotnienia na terenie podmokłym a tym samym odtworzenie wysokiego poziomu wilgotności; ochrona siedliska 7140;

f) zdjęcia poglądowe z wizji terenowej:



Fot. 1. Zdjęcie w kierunku torfowiska.
Leśnictwo Dargobądz (zdjęcie z 26.03.2026 r.)



Fot. 2. Istniejąca drewniana zastawka
Leśnictwo Dargobądz (zdjęcie z 26.03.2026 r.) – Zastawka nr 1

- **Część II - „Budowa 2 zastawek w oddz. 221k i 223f”,**

a) zakres: budowa 2 zastawek na rowie leśnym wraz z odcinkowym oczyszczeniem rowu (w razie potrzeby);

b) cel: spowolnienie odpływu wody z terenu podmokłego w oddziale leśnym 221k (ZASTAWKA nr 2) oraz 223f (ZASTAWKA nr 3) - utrzymanie/odtworzenie wysokiego poziomu wilgotności, wydłużenie czasu retencji wód pochodzących z zimowych cofek; pośrednio ochrona siedlisk: 91F0 – Łęgowe lasy dębowo wiązowo jesionowe - (ZASTAWKA nr 2); 91E0 - Łęgi wierzbowe topolowe olszowe i jesionowe, 9190-1 - Acydofilny las brzozowo-dębowy, 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa

c) (ZASTAWKA nr 3);

d) lokalizacja obiektu:

ZASTAWKA NR 2

- powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Przytór 0018, działka ewidencyjna: 221/2,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:

10-20-1-06-221-k-00

ZASTAWKA NR 3

- powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Lasy Państwowe 0017, działka ewidencyjna: 223/4,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:
  10-20-1-06-223-f-00

g) pożądana lokalizacja obszaru oddziaływania:

ZASTAWKA NR 2
powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Przytór 0018, działka ewidencyjna: 221/2,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:
  10-20-1-06-221-k; –i -j -h -f-g-d

ZASTAWKA NR 3
powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Lasy Państwowe 0017, działka ewidencyjna: 223/4,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:
  10-20-1-06-223-f;-c-d,

- mapy lokalizacyjne: załączniki nr 3 - 6.

- obszar zlokalizowany na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje.

e) ogólna charakterystyka zadania: obszary zasilane są jest rowami leśnymi oraz w formie naturalnych wlewów wód pochodzących z cofek od strony morza Bałtyckiego. Poziomy wód w rowie są ściśle skorelowane z poziomami wód jeziora Wicko. Proponowane rozwiązanie obejmuje zatrzymanie wody w rowie celem odtworzenia terenu podmokłego a tym samym odtworzenie wysokiego poziomu wilgotności;
   Wydzielenie leśne 221k w całości objęte jest strefą okresową powołaną dla gatunku bielik *Haliaeetus albicilla*.

f) zdjęcia poglądowe z wizji terenowej:



Fot. 5. Rów leśny - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku lokalizacji zastawki nr 2 (zdjęcie z 26.03.2026 r.)



Fot. 6. Rów leśny - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku odpływu – w tle przystań (zdjęcie z 26.03.2026 r.) - zastawka nr 2



Fot. 7. Rów leśny - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku drogi dojazdowej – w tle przystań (zdjęcie z 26.03.2026 r.) - zastawka nr 3



Fot. 8. Rów leśny - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku odpływu – w tle obszar do uwilgotnienia (zdjęcie z 26.03.2026 r.) - zastawka nr 3



Fot. 9. Rów leśny - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku odpływu, lokalizacja zastawki nr 3 (zdjęcie z 26.03.2026 r.)



Fot. 10. Rów leśny - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku odpływu, lokalizacja zastawki nr 3 (zdjęcie z 26.03.2026 r.)

B. Część III - „Budowa 4 zastawek w oddz. 220k”.

a) zakres: budowa 4 zastawek na rowach leśnych wraz z odcinkowym oczyszczeniem rowu (w razie potrzeby);

g) cel: spowolnienie odpływu wody z terenu podmokłego w oddziale leśnym 220k - utrzymanie/odtworzenie wysokiego poziomu wilgotności, wydłużenie czasu retencji wód pochodzących z zimowych cofek; pośrednio ochrona siedlisk:

91E0 - Łęgi wierzbowe topolowe olszowe i jesionowe, 9190-1 - Acydofilny las brzozowo-dębowy;

h) lokalizacja obiektu:

ZASTAWKA 4.
powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Lasy Państwowe 0017, działka ewidencyjna: 220/2,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:
  10-20-1-06-220-k-00,

ZASTAWKA 5.
powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Lasy Państwowe 0017, działka ewidencyjna: 220/2,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:
  10-20-1-06-220-k-00,

ZASTAWKA 6.
powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Lasy Państwowe 0017, działka ewidencyjna: 220/2,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:
  10-20-1-06-220-k-00,

ZASTAWKA 7.
powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Lasy Państwowe 0017, działka ewidencyjna: 220/2,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:
  10-20-1-06-220-k-00,

i) pożądana lokalizacja obszaru oddziaływania:
powiat: M. Świnoujście, gmina: M. Świnoujście, obręb: Lasy Państwowe 0017, działka ewidencyjna: 220/2,

- leśnictwo Karsibór, adres leśny:
  10-20-1-06-220-k, -j-g-f-d-i-h-c-l
  10-20-1-06-219-l,-i

- mapy lokalizacyjne: załączniki nr 5-8.

- obszar zlokalizowany na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje.

b) ogólna charakterystyka zadania: obszary zasilane są jest rowami leśnymi oraz w formie naturalnych wlewów wód pochodzących z cofek od strony morza Bałtyckiego. Poziomy wód w rowie są ściśle skorelowane z poziomami wód jeziora Wicko. Proponowane rozwiązanie obejmuje zatrzymanie wody w rowie celem odtworzenia terenu podmokłego a tym samym odtworzenie wysokiego poziomu wilgotności;
Oddział leśny 220k w całości objęty jest strefą ochrony całorocznej bielika *Haliaeetus albicilla*.

c) zdjęcia poglądowe z wizji terenowej:



Fot. 11. Rów leśny - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku siedlisk, lokalizacja zastawki nr 4 (zdjęcie z 26.03.2026 r.)



Fot. 12. Rów leśny od południa - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w rejonie połączenia z odpływem, lokalizacja zastawki nr 4 (zdjęcie z 26.03.2026 r.)



Fot. 13. Rów leśny - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku połączenia z odpływem, lokalizacja zastawki nr 5 (zdjęcie z 26.03.2026 r.)



Fot. 14. Rowy leśne - Leśnictwo Karsibór – zdjęcie w kierunku odpływu, lokalizacja zastawki nr 6 i 7 (zdjęcie z 26.03.2026 r.)

7. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE.

- Wysokość stabilizacji wody dostosować do rzędnej terenu siedliska – przy uwzględnieniu wyników inwentaryzacji przyrodniczej.

- Wysokość minimalnej stabilizacji wody dobrać tak by umożliwić uwodnienie jak największego obszaru. Dolna rzędna zastawki – przelew stały powinna zostać zlokalizowana na poziomie gwarantującym utrzymanie rzędnej wody na poziomie gruntu na torfowisku – przy uwzględnieniu jak największego obszaru torfowiska uwodnionego na wskazanym poziomie.

- Rzędną maksymalną stabilizacji wody dobrać tak, by umożliwić gromadzenie wód w okresach roztopów i wzmożonych opadów - maksymalnie do poziomu ok 0,5 m nad rzędną minimalną – dla obszaru działań w zakresie leśnictwa Dargobądz.

- Rzędną maksymalną stabilizacji wody dobrać tak, by umożliwić gromadzenie wód w okresach roztopów i wzmożonych opadów - maksymalnie do poziomu terenu w rejonie odpływów – dla obszarów ujściowych rowów leśnych w leśnictwie Karsibór

- Zastawkę umiejscawiać na odpływie – rowie odpływowym – proponowane lokalizacje przetamowań wskazano na załącznikach graficznych.

- Światło zastawki powinno być dostosowane do szerokości rowu odpływowego.

- Po wykonaniu badań gruntu (badań geotechnicznych/geologicznych) dobrać zagłębienie ścian zastawki (tzw. skrzydełek) w skarpy utrudniające opływania wody migrującej w gruncie przez zastawkę (wydłużające drogę filtracji) – w gruntach mineralnych min. 1m w grunt przyległy od korony skarpy oraz min. 2 m poniżej dna. W gruntach organicznych (torfach) ścianka musi być wbita na znaczną głębokość, aby ograniczyć filtrację pod budowlą oraz obok niej i zapewniać stabilizację obiektu.

- Aby zapobiec erozji (podmywaniu) dna poniżej zastawki, należy wykonać stosowne ubezpieczenie poszuru.

- Zastawka powinna umożliwiać regulację za pomocą szandorów (wyjmowanych belek).

- Zastawka powinna być budowlą o prostej konstrukcji, wykonaną z materiałów naturalnych lub naturalnopodobnych, działającą w możliwie jak największym zakresie w sposób samoczynny i bezobsługowy.

- Zastawkę wykonać z materiałów gwarantujących długoletnie funkcjonowanie bez kosztownych nakładów – np. tworzyw sztucznych w zakresie jej głównych elementów (ścianka szczelna, konstrukcja zastawki, szandory) z wyłączeniem materiałów betonowych.

- Umocnienie koryta rowu w sąsiedztwie zastawki wykonać w miarę możliwości z materiałów naturalnych, np. narzut kamienny, kiszka faszynowa, darń (w przypadku potrzeby techniczne dopuszcza się zastosowanie geosyntetyków jako materiałów uzupełniających).

- Szandory przewidzieć umożliwiające regulację stabilizacji wody w skoku co 10cm.

- Oczep/szczyt ścianki należy spiąć poziomą belką (oczepem), co zapobiega wyginaniu konstrukcji pod naporem wody.

- Zaleca się wykonanie ścianki szczelnej zastawki z elementów łączonych na tzw. pióro-wpust.

- Działania muszą być jak najbliższe procesom naturalnym i nie mogą pogorszyć stanu siedliska.

- Należy określić zasięg oddziaływania piętrzenia, aby uniknąć niekontrolowanych podtopień gruntów sąsiednich.

- Prace projektować tak by możliwa była minimalizacja podczas robót budowlano-montażowych uszkodzenia runa i gleby, ograniczając ruch ciężkiego sprzętu.

- Ewentualny urobek z prac należy planować do rozplantowania w miejscach niewystępowania cennej roślinności i przykryć warstwą darni.

- W porozumieniu z zamawiających wyznaczyć obszary konieczne do usunięcia roślinności w celu dojazdu i wykonania obiektów.

8. ZAKRES NADZORU AUTORSKIEGO.

7.1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego w zakresie kreślonym w Umowie, w tym załącznikach do niej oraz w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm., dalej – „Prawo Budowlane") w tym w szczególności do:

a) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w Postępowaniu na roboty budowlane z Dokumentacją projektową;

b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w Dokumentacji projektowej;

c) uzgadniania warunków i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w Dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w wyniku Postępowania na roboty budowlane;

d) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą robót budowlanych;

e) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru w zakresie Dokumentacji projektowej;

f) udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, realizowanych w oparciu o Dokumentację projektową;

g) na wniosek Zamawiającego udziału w komisjach, naradach technicznych, Radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego i na wezwanie Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu, w tym na każde wezwanie udział w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechania realizacji robót;

h) opiniowania dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych, wyłonionego w wyniku Postępowania na roboty budowlane (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru);

i) na wniosek Zamawiającego udziału w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym robót budowlanych, wykonanych w oparciu o Dokumentację projektową i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągniecia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru;

j) wykonania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej;

k) wykonania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego);

l) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową;

m) tworzenia projektów odpowiedzi lub udzielania odpowiedzi na wnioski, o wyjaśnienie treści SWZ złożone przez wykonawców w Postępowaniu na roboty budowlane;

n) trzykrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

7.2. Zamawiający przed wszczęciem Postępowania na roboty budowlane powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie rozpoczęcia świadczenia Nadzoru Autorskiego.

7.3. Za wszelkie zmiany lub uzupełnienia Dokumentacji projektowej dokonywane przez Wykonawcę z jego własnej inicjatywy lub na polecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jako uzupełnienie konieczne do prawidłowej realizacji robót, a wynikające z uprzedniego wadliwego opracowania Dokumentacji projektowej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

7.4. Wszelkie wady w Dokumentacji projektowej, które nie pozwolą na prawidłową realizację robót przez wykonawcę wyłonionego w wyniku Postępowania na roboty budowlane zostaną usunięte przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w terminie wyznaczonym odpowiednio przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

7.5. W okresie pełnienia Nadzoru Autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań.

7.6. Wszelkie konsultacje, odpowiedzi udzielane przez Wykonawcę wykonawcy wyłonionemu w Postępowaniu na roboty budowlane, Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu, tak w formie ustnej, jak i pisemnie i pocztą elektroniczną będą udzielane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w umowie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

7.7. Nadzór Autorski sprawowany będzie we wszystkich specjalnościach budowlanych wymaganych dla sporządzenia Dokumentacji projektowej.

7.8. Nadzór autorski będzie sprawowany przez zespół Wykonawcy, tworzony przez projektantów i autorów projektów branżowych pod kierownictwem Przedstawiciela Wykonawcy.

7.9. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania Nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

7.10. Nadzór Autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na terenie budowy (w miejscu wykonywania robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektową) pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych, jednak nie częściej niż raz w miesiącu w trakcie realizacji robót budowlanych. Za pobyt Wykonawcy na terenie budowy uznaje się obecność minimum jednego członka personelu Wykonawcy. Potwierdzenia pobytów w ramach Nadzoru Autorskiego dokonuje Zamawiający lub Inspektor Nadzoru.

7.11. Za pobyt Wykonawcy na terenie budowy uznane zostanie również wykonywanie czynności Nadzoru Autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej. W takim przypadku za teren budowy może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego bądź wykonawcy robót budowlanych, wyłonionego w Postępowaniu na roboty budowlane.

7.12. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Wykonawcy z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną lub telefonicznie na dane kontaktowe Przedstawiciela Wykonawcy.

7.13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Wykonawcę do Dokumentacji projektowej w czasie pełnienia Nadzoru Autorskiego będą dokumentowane przez:

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta;
b) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, opatrzone data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta;
c) sporządzenie protokołu uzgodnień lub notatki służbowe podpisane przez Strony Umowy;
d) wpisy do Dziennika Budowy.

7.14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny charakteru każdej zmiany lub uzupełnienia Dokumentacji projektowej i kwalifikacji jako zmiany istotnej bądź nieistotnej w rozumieniu Prawa budowlanego.

9. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

8.1. Opracowanie koncepcji wstępnej realizacji zadania podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania urządzeń wodnych oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

8.3. Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany jest do kierowania się założeniami i ustaleniami zawartymi w uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć oraz uzyskanych zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów objętych siecią Natura 2000.

8.4. Na stronie tytułowej sporządzanych dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o fakcie współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ oraz logo podmiotów finansujących i realizujących projekt. Wzory znaków w wersji elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

8.5. Dokumentację projektową obiektów Wykonawca dostarczy w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD lub innym nośników np. pendrive , w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .doc, .docx, .pdf; w przypadku kosztorysów i przedmiarów w formacie umożliwiającym odczytanie w programie kosztorysowym, inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym).

8.6. Całość zamówienia Wykonawca realizuje z własnych materiałów, własnym staraniem i na własny koszt.

8.7. Dokumentację należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności niżej wymienione - w ich aktualnym brzmieniu:

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 t.j.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r, poz. 2458),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r., nr 86, poz. 579),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

8.8. Wykonawca zobligowany jest do czynnego uczestnictwa w procedurach administracyjnych aż do ich pozytywnego sfinalizowania;

8.9. Dokumentacja nie może wskazywać nazw własnych konkretnych technologii, patentów, produktów, itp.

8.11. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne, związane z dokumentacją projektowo-techniczną.

8.12. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi normami oraz przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

8.13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Dokumentacja projektowa wykonywana na podstawie Umowy będzie podstawą do wszczęcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w niej opisanych (dalej – „Postępowanie na roboty budowlane"), w związku z tym jej treść, kompletność, i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacja projektowa powinna służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony ustalają, że pod pojęciem „Postępowania na roboty budowlane" rozumieć będą każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektową (zatem również kolejne wszczynane postępowania po uprzednim unieważnieniu Postępowania na roboty budowlane lub rozwiązaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego z pierwotnie wybranym wykonawcą robót budowlanych).

8.14. Wykonawca jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu Postępowania na roboty budowlane, w tym poprzez opracowywanie na każde polecenie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia przekazania polecenia, projektów odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w Postępowaniu na roboty budowlane w części dotyczącej Dokumentacji projektowej lub uczestniczenie w opracowywaniu takich wyjaśnień z innymi osobami w sposób i terminie

wskazanym przez Zamawiającego. W wyjątkowych przypadkach, gdy ze względów technicznych ustosunkowanie się do treści zapytania w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie będzie z obiektywnych przyczyn możliwe, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali dłuższy termin sporządzenia projektu odpowiedzi na dany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawca będzie ponadto brał udział w pracach komisji przetargowej jako biegły, w szczególności w zakresie weryfikacji ofert.

8.15. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt wszystkich wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń niezbędnych dla opracowania kompletnej Dokumentacji projektowej, chyba że dokumentów zamówienia wynika co innego.

8.16. Wykonawca jest zobowiązany do opisania w Dokumentacji projektowej rozwiązań technologicznych i zastosowań wyrobów budowlanych w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 99 ust. 1 i 2 PZP.

8.17. Stosownie do art. 99 ust. 4 PZP Wykonawca nie może w Dokumentacji projektowej opisywać rozwiązań projektowych, technologii czy wyrobów w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, z zastrzeżeniem postanowień art. 99 ust. 5 PZP.

8.18. W przypadku ziszczenia się określonych w art. 99 ust. 5 PZP przesłanek dla opisania rozwiązań projektowych, technologii czy wyrobów przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" oraz wskazać i opisać kryteria, jakie będą stosowane w celu oceny równoważności.

8.19. W przypadki, gdy w Dokumentacja projektowa będzie zawierała odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, Wykonawca

w Dokumentacji projektowej jest obowiązany wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważne".

8.20. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie uprawnienia, które muszą posiadać aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

8.21. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz zobowiązany jest zapewnić, że Dokumentacja projektowa będzie przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu wyrobów budowlanych. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zobowiązany weryfikować obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania Umowy.

8.22. Wykonawca oświadcza, że przekaże Zamawiającemu Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zawierającą podpisane przez projektantów potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. W rozwiązaniach projektowych uwzględnione będą wnioski i zalecenia Zamawiającego zgłoszone w trakcie opracowywania Dokumentacji Projektowej.

8.23. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, będzie zobowiązany w toku wykonywania Dokumentacji projektowej, lecz nie później niż do momentu protokolarnego odbioru końcowego Dokumentacji projektowej, do niezwłocznego wprowadzenia do Dokumentacji projektowej wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem stosownych postępowań administracyjnych.

8.24. W przypadku podzlecenia wykonania niektórych prac związanych z wykonaniem Dokumentacji projektowej, stanowiącej Przedmiot Umowy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania, a w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność za niedołożenie przez te osoby najwyższej profesjonalnej staranności.

8.25. Wykonawca zaopatrzy Dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest wykonana zgodnie z umową, Zapytaniem Ofertowym, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień wykonania Dokumentacji Projektowej i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część odbioru Dokumentacji Projektowej.

8.26. Prace projektowe obejmują wykonanie opracowań w zakresie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym, w tym projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego / wykonawczego, projektu geologicznego, STWOiRB, operatu wodno-prawnego, raportu oddziaływania na środowisko (w razie gdy będzie wymagany), przedmiarów robót, kosztorysów (kosztorys inwestorski oraz wzór kosztorysu ofertowego), rysunków, szkiców, map do celów projektowych, a także dokonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem aktów administracyjnych uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie obiektu budowlanego na podstawie Dokumentacji projektowej.

8.27. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności.

8.28. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy informacji i udostępnienia materiałów, które są w jego posiadaniu w zakresie niezbędnym do sporządzenia Przedmiotu umowy.

8.29. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych, jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych.

WSKAZANIE WYMOGÓW DLA WYKONAWCY

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- **zdolności technicznej lub zawodowej:**

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że **w okresie ostatnich 5 lat** liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej **1 usługi (przez jedną usługę rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy) polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę, remont, rozbudowę lub przebudowę budowli hydrotechnicznej – piętrzącej lub stabilizującej wodę na terenach leśnych lub na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 i 7–9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.**

Jeżeli Wykonawca zamierza się posłużyć doświadczeniem zrealizowanym w systemie „***zaprojektuj i wybuduj***", Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia za spełniony, jeżeli usługa obejmująca wykonanie dokumentację projektowej będzie odpowiadała swoim zakresem i warunkom opisanym powyżej.

Przez budowę, przebudowę należy rozumieć definicję zgodną z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).

Przez budowlę hydrotechniczną należy rozumieć budowlę o której mowa w § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz. 579).

WYMAGANA KADRA:

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować **co najmniej jedną osobą** do pełnienia funkcji Projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do **projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej*.**

Nie ogranicza się zakresu uprawnień.

Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) lub ***odpowiadające im*

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do projektowania w zakresie budowli hydrotechnicznych, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 334).

NARZĘDZIA PRACY:

Nie wyznacza się wymogów dla Wykonawcy w przedmiotowym zakresie.