Burmistrz Brzegu
województwo opolskie

Brzeg, dnia 06.09.2024r.

UOŚ.II.6220.4.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, złożonego przez Prezesa Zarządu Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzegu ul. Ciepłownicza 11, w imieniu którego występuje pełnomocnik Marcin Świątkiewicz AKI-Projekt z Opola

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Wyszyńskiego, Myczkowskiego, Andersa i A. Krajowej w Brzegu", planowanego do realizacji na działkach nr 861, 860, 859/1, 858/2, 867, 858/1, 857, 841, 836/1, 866 obręb Centrum w Brzegu.
2. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia poprzez nakazanie prowadzenia robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

Uzasadnienie

W dniu 15.07.2024r. inwestor, tj. Prezes Zarządu Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzegu ul. Ciepłownicza 11, w imieniu którego występuje pełnomocnik Marcin Świątkiewicz AKI-Projekt z Opola złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Wyszyńskiego, Myczkowskiego, Andersa i A. Krajowej w Brzegu".

Wniosek (po uzupełnieniu) zawiera wszystkie informacje określone w art. 74 ust. 1 w/w ustawy.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono, zgodnie z wnioskiem inwestora, do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany zgodnie z zapisami § 3 ust.1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.). Jednak po szczegółowej analizie charakterystyki planowanego przedsięwzięcia oraz uwzględniając stanowisko RDOŚ wyrażone w opinii z dnia 31.07.2024r. uznano, że właściwa kwalifikacja przedmiotowej inwestycji to § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 32.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (....), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Brzegu.

Z uwagi na fakt, że w niniejszym postępowaniu liczba stron przekracza 10, zgodnie z zapisem art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) stosuje się przepis art. 49 Kpa .Wobec powyższego, w toku postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Brzegu zawiadomieniem z dnia 22.07.2024r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do organów, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Zawiadomienie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg, na słupach ogłoszeń na terenie miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

W myśl art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji (...) dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych Urzędu Miasta w Brzegu.

W toku prowadzonej procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2,3 i 4 w/w ustawy o udostępnianiu informacji wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Starosty Brzeskiego (jako organu władnego do wydania pozwolenia zintegrowanego) oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnej konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W dniu 30.07.2024r. do tut. organu wpłynęła opinia sanitarna PPiS w Brzegu nr NZ.9022.4.13.2024.MW, w której nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 31.07.2024r. wpłynęła opinia PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni we Wrocławiu nr VC.ZZŚ.4901.158.2024.BM z dnia 26.07.2024r., w której nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 31.07.2024r. RDOŚ w Opolu wydał postanowienie nr WOOŚ.4220.212.2024.BB, w którym stwierdzono, że dla niniejszego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Warunek określony w ww. postanowieniu został określony w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Po wcześniejszym przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy (zawiadomieniem nr ŚR.6000.1.2024.ZL z dnia 29.07.2024r.), w dniu 07.08.2024r. otrzymano postanowienie Starosty Brzeskiego nr ŚR.600.1.2024.SŚ, w którym odmówiono wyrażenia opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Brzeski po zapoznaniu się z zakresem przedsięwzięcia uznał, że sieć ciepłownicza, która ma być modernizowana w ramach niniejszego przedsięwzięcia nie wchodzi w skład instalacji objętej posiadanym przez Spółkę pozwoleniem zintegrowanym. Ponadto organ ten wskazał, że planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości (Dz.U. z 2014r. poz. 1169) i co za tym idzie, samo w sobie nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Reasumując powyższe, Starosta Brzeski uznał, że nie zachodzi potrzeba uzyskania, bądź zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z zamiarem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a zatem nie zachodzi potrzeba opiniowania, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji (...).

Po uzyskaniu opinii od wyżej wskazanych organów, przed wydaniem niniejszej decyzji, organ spełniając wymóg art. 10 Kpa poinformował, strony postępowania o możliwości zapoznania się ze wszystkimi materiałami zebranymi w toku prowadzonego postępowania, w tym z treścią opinii RDOŚ w Opolu, PPiS w Brzegu, postanowienia Starosty Powiatu Brzeskiego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie, a także składania wniosków i uwag do zebranych materiałów. W wyznaczonym terminie do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z zapisami art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 861, 860, 859/1, 858/2, 867, 858/1, 857, 841,836/1,866 obręb Centrum w Brzegu, w rejonie ulic Wyszyńskiego, Myczkowskiego, Andersa i A. Krajowej.

Inwestycja położona jest na terenie Gminy Brzeg, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ok. 2555 os/km2.

Działki, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia objęte są ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg. Realizacja przedsięwzięcia, w zakresie przedstawionym we wniosku, jest zgodna z ustaleniami ww. obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowywana sieć cieplna stanowi część ogólnego systemu ciepłowniczego w mieście Brzeg. Niniejsze przedsięwzięcie będzie polegało na demontażu istniejącej sieci cieplnej tradycyjnej z rur stalowych w kanale betonowym i ułożeniu w tym samym miejscu lub w pobliżu sieci cieplnej z rur preizolowanych stalowych w płaszczu PE. Projektowana sieć cieplna preizolowana o łącznej długości ok. 307mb i średnicy 2 x DN200/315 będzie składała się z dwóch rurociągów stalowych (zasilającego i powrotnego), każdy w izolacji ciepłochronnej z pianki poliuretanowej pod płaszczem z twardego polietylenu. Izolacja i płaszcz zewnętrzny zakładane są na rurociągi stalowe fabrycznie przez producenta rur preizolowanych. Na trasie sieci cieplnej występują kolana, trójniki i zasuwy wykonane również z elementów preizolowanych. Połączenia będą wykonane na budowie z muf polietylenowych zgrzewanych z wstrzykiwaną izolacją z pianki poliuretanowej. Preizolowane rury i kształtki wyposażone będą w instalację systemu wykrywania nieszczelności rurociągu. System ten pozwala na natychmiastową lokalizację ewentualnych awarii ciepłociągu już na etapie minimalnego ich zawilgocenia.

Sieć układana będzie w wykopie otwartym o szerokości około 1,5m i na głębokości ok. 1,5m. Rurociągi ułożone zostaną na podsypce piaskowej. Montaż rurociągów preizolowanych będzie wykonywany bezpośrednio w wykopie. Przed ułożeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, na końce rur będzie nasuwana mufa termozgrzewalna. Rury i kształtki łączone będą za pomocą spawania. Przewiduje się spawanie elektryczne. Miejsca połączeń będą

zabezpieczone mufami zgrzewanymi z korkami termozgrzewalnymi. Po wykonaniu połączeń spawanych i próbie szczelności zostaną wykonane połączenia instalacji wykrywania nieszczelności rurociągu, a następnie osłony złącza i izolacja termiczna oraz hermetyzacja zespołu złącza. Po wykonaniu prac montażowych i prób ciśnieniowych rurociągi zostaną zasypane. Nad rurociągami przewiduje się nadsypkę piaskową do podbudowy istniejącej jezdni wraz z odtworzeniem nawierzchni. W miejscach istniejącej zieleni projektuje się obsypkę z piasku o grubości min. 30cm, a następnie zasypanie gruntem rodzimym i rozścielenie 30cm warstwy ziemi urodzajnej. Rurociągi cieplne będą eksploatowane bezobsługowo. Będzie w nich płynęła woda grzewcza pod ciśnieniem 1,6 MPa i temperaturze do 135^0C- zasilanie i 70^0C-powrót. Praca ciepłociągu będzie monitorowana przez system alarmowy przekazujący informacje o ewentualnej awarii (wycieku) do lokalizatorów awarii w węzłach cieplnych. Teren pod budowę będzie przejmowany sukcesywnie na czas niezbędny dla realizacji robót budowalnych na poszczególnych odcinkach sieci. Po ułożeniu i przykryciu rurociągów zagospodarowanie terenu zostanie odtworzone do stanu pierwotnego, zgodnie z warunkami opisanymi w przyjętym projekcie budowlanym.

W związku z realizacja przedsięwzięcia zaistnieje konieczność rozbiórki następujących elementów, kolidujących z trasą projektowanej sieci cieplnej:

-nawierzchni tłuczniowej i z kostki betonowej,

-kanałowej sieci cieplnej poddawanej przebudowie.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w dwóch etapach.

Z przedłożonej przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia najistotniejszym źródłem oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą wykonywane roboty budowlane. Z uwagi na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem. Prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim - Raport wojewódzki za rok 2023, wykonanej w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu, Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane będzie poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza. Biorąc pod uwagę powyższe

uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji i nie zmieni poziomu emisji zanieczyszczeń.

W trakcie realizacji inwestycji może wystąpić emisja hałasu, związana z wykonywaniem prac budowlanych oraz pracą sprzętu budowlanego. Uciążliwość akustyczna będzie miała charakter przejściowy i ustąpi po zakończeniu budowy. Relatywnie krótki czas trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00 (warunek określony w orzeczeniu niniejszej decyzji).

Eksploatacja sieci ciepłowniczej nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, będą powstawać niewielkie ilości odpadów, związanych z pracami budowlanymi i z zatrudnieniem pracowników z grup: 15 (odpady z opakowań), 17(odpady materiałów i elementów budowlanych itd.), 02 (odpadowa masa roślinna). Masy ziemne wydobyte w trakcie trwania prac budowlanych zostaną wykorzystane częściowo do niwelacji terenu. Urobek, który nie zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym zostanie wydobyty, będzie stanowił odpad o kodzie 170504 i zostanie zagospodarowany zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami będzie firma budowlana.

W trakcie eksploatacji ciepłociągu inwestor nie przewiduje powstawania odpadów.

Podczas prowadzenia prac budowlanych powstawać będzie niewielka ilość ścieków sanitarno-bytowych, związanych z potrzebami pracowników budowy. Dlatego na czas trwania robót zainstalowany zostanie przenośny sanitariat typu toi-toi. Natomiast woda spuszczona z istniejącego ciepłociągu przed rozbiórką, a także ścieki pochodzące z płukania rurociągów sieci cieplnej oraz prób ciśnieniowych będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Funkcjonowanie ciepłociągu nie będzie się wiązało z powstawaniem ścieków sanitarnych ani przemysłowych.

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się w zasięgu szczególnego zagrożenia powodzią i nie ma wpływu na realizację planu zarządzania ryzykiem powodziowym. Nie wystąpi więc niebezpieczeństwo wystąpienia wód powodziowych i wezbraniowych w trakcie trwania prac.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, ani też do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Przedmiotowa inwestycja nie spełnia kryteriów zaliczenia zakładu do jednej z wymienionych kategorii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29

stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Uwzględniając charakter i zakres przedsięwzięcia, nowa (przebudowana) sieć będzie charakteryzować się wielokrotnie niższym ryzykiem awarii i katastrof.

Teren przedsięwzięcia jak i samo przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką odpornością na ewentualne wystąpienie klęsk żywiołowych. Wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych na analizowanym terenie jest mało prawdopodobne, w związku z czym realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest zagrożona ww. czynnikami. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia jest znikome.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia uznano, że planowana inwestycja nie jest zagrożona ryzykiem katastrofy budowlanej (katastrofom takim ulegają głównie budynki).

Przedsięwzięcie, na etapie realizacji, nie będzie miało wpływu na zmiany klimatu. Co prawda podczas prac budowlanych, w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów do powietrza emitowane będą gazy cieplarniane, jednak krótki czas trwania tych emisji oraz niewielki ładunek emitowanych gazów nie będą miały wpływu na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla których je wyznaczono.

Najbliższym obszarem Natura 2000 (położonym około 1,4km od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia) jest obszar specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002. Dla tego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002). W ww. akcie zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie generowała

wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia określonych celów działań ochronnych.

Jednocześnie obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r. poz. 916 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane również poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz planowanymi powiększeniami istniejących form ochrony przyrody, wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011r. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GIOŚ na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Jak wskazał RDOŚ w Opolu, zgodnie z opracowaniem pn. Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K.Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i bardzo wysokich walorach krajobrazowych.

Na podstawie analizy informacji przedstawionych w Kip, biorąc pod uwagę uwarunkowania o których mowa w art. 63 ww. ustawy ooś, ustalono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
b) obszary wybrzeży oraz środowiska morskie,
c) obszary górskie lub leśne,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
f) obszary przylegające do jezior,
g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Uwzględniając lokalizację, poza obszarami chronionymi, a także skalę i charakter przedsięwzięcia oraz przyjmując, że jego realizacja i eksploatacja będzie przebiegała zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, nie przewiduje się oddziaływania ponadnormatywnego na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Wobec powyższego nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

Z analizy danych przedstawionych w Kip wynika, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z krótkotrwałą i niezorganizowaną emisją substancji do powietrza. Ze względu jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń i krótki czas realizacji, przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej jak i lokalnej. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia, nie będzie miała miejsca emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz nie będzie oddziaływania na klimat akustyczny najbliższego otoczenia.

Ze względu na lokalizację inwestycji (z dala od granic państwa) oraz jej charakter (eksploatacja będzie powodowała jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ocenia się, że z uwagi na skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia oddziaływania skumulowane nie będą występować.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry, w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami: – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) –Kościelna o kodzie RW600010133129. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 poz. 335) – JCWP została oceniona jako naturalna część wód o nieocenionym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Wyznaczonymi celami środowiskowymi dla tej JCWP są: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile monitorowany jest wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027r. związane z nieosiągnięciem lub zagrożeniem celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL /IBI_PL. MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych – brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie JCWPd nr 109 o kodzie PLGW6000109, dla której ocena zarówno stanu ilościowego jak i chemicznego została określona jako dobra. Ta jednolita część wód, została oceniona jako monitorowana, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Ponadto na terenie inwestycji nie znajdują się ujęcia wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Uwzględniającej skalę, zakres i charakter inwestycji, która będzie realizowana przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę skalę i charakter inwestycji, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63, ust.1 w/w ustawy, tut. organ nie znalazł przesłanek do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie analizy dokumentacji przedłożonej przez inwestora, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając lokalizację oraz lokalny charakter prowadzonych prac w ramach realizacji inwestycji, a także biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu tut. organ stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie przedstawionym przez inwestora nie będzie znacząco oddziaływało na stan poszczególnych komponentów środowiska oraz na zdrowie i życie ludzi. Ewentualne lokalne oddziaływania będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu prac.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 10 Kpa, umożliwiono stronom postępowania zapoznanie się z dokumentami sprawy, w tym m.in. wnioskiem inwestora, Kartą informacyjną przedsięwzięcia, opiniami organów otrzymanych w toku prowadzonego postępowania i wypowiedzenie się co do zgromadzonych w sprawie

dowodów oraz zgłoszonych żądań. W terminie wyznaczonym w Obwieszczeniu do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do prowadzonego postepowania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust.1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kierując się skalą i usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego lokalnego i krótkotrwałego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, tut. organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak wyżej.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Brzegu w terminie 14 dni od jej doręczenia.
2. Zgodnie z zapisami art. 107 § 1 pkt 7 Kpa strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Burmistrza
KIEROWNIK BIURA URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Joanna Dubas

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. BPEC Sp. z o.o.
na ręce pełnomocnika
Marcina Świątkiewicza
ul. Prószkowska 9/28
45-710 Opole
2. strony postępowania – w formie
Obwieszczenia
3. RDOŚ w Opolu

4. PPiS w Brzegu

5. PGW Wody Polskie

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

6. a/a BUOŚ UM Brzeg

Sprawę prowadzi:

UM Brzeg BUOŚ

Tel. 774160519 e-mail: urbanistyka@brzeg.pl

Załącznik do decyzji nr UOŚ.II.6220.4.2024
z dnia 05. 09.2024r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

pn. „Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Wyszyńskiego, Myczkowskiego, Andersa i A. Krajowej w Brzegu",

Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr 861, 860, 859/1, 858/2, 867, 858/1, 857, 841, 836/1, 866 obręb Centrum w Brzegu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja (przebudowa) istniejącej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w rejonie ul. Wyszyńskiego, Myczkowskiego, Andersa i Armii Krajowej w Brzegu i będzie realizowane w dwóch etapach:

-Etap I –od ściany zewnętrznej budynku przy ul. Armii Krajowej 32 (dz.861) sieć będzie przechodzić do komory połączeniowej K91.23.3 usytuowanej przy ul. Andersa (działka nr 860). Następnie sieć będzie przechodzić pomiędzy budynkami przy ul. Andersa 1 i ul. Armii Krajowej 32, a potem zapleczem budynków przy ul. Andersa (dz. 859/1) będzie dochodzić do komory połączeniowej K91.23.10 (dz.858/2) przy budynku Andersa 5.

-Etap II-od komory K91.23.10 (dz.858/2) sieć prowadzona będzie zapleczem budynku ul. Andersa 5-11 (dz. 867, 858/1, 857)i będzie dochodzić do ul. Myczkowskiego (dz. 841). Następnie będzie przechodzić przez ulicę, a później chodnikiem będzie zbliżać się do ul. Wyszyńskiego. Przed ulicą skręci na zaplecze budynków ul. Wyszyńskiego 9-11. (dz.nr 836/1) i mijając komorę K91.23.19 dojdzie do istniejącej końcówki sieci preizolowanej zlokalizowanej na zapleczu budynku ul. Wyszyńskiego15a-c (dz. nr 866).

Z projektowanej sieci magistralnej zostaną podłączone cztery węzły cieplne:

-ww284 ul. Andersa 1 – istniejące przyłącze preizolowane

-ww234 ul. Andersa 8 – istniejące przyłącze preizolowane

-ww93 ul. Andersa 7 – przyłącze do przebudowy

-ww.97 ul. Wyszyńskiego 9 – przyłącze do przebudowy.

Od sieci magistralnej w komorze K91.23.10 odgałęzia się istniejąca sieć osiedlowa preizolowana, wchodząca na teren zakładu Meprozet.

Powierzchnia zajmowana przez modernizowaną (przebudowywaną) sieć wyniesie około 770m2, co odpowiada pasowi o szerokości 2,5 m wzdłuż całej trasy sieci.

Przebudowywana sieć cieplna stanowi część ogólnego systemu ciepłowniczego w mieście Brzeg. Rurociągi cieplne będą eksploatowane bezobsługowo. Będzie w nich płynęła woda grzewcza pod ciśnieniem 1,6 MPa i temperaturze do 135^{0}C- zasilanie i 70^{0}C-powrót.

z up. Burmistrza
KIEROWNIK BIURA URBANISTYKI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Joanna Dubas