POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 236
martyna.sikorska@psgaz.pl

AKI Projekt
Marcin Świątkiewicz
ul. Prószkowska 9/28
45-710 Opole

Wasz znak:
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.338.24

Opole, 19.08.2024

Dot.: modernizacja sieci cieplnej w/p w rejonie ul. Wyszyńskiego, Myczkowskiego, Andersa i ul. A. Krajowej w Brzegu.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem w obrębie planowanej inwestycji przebiega dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur stalowych DN400, DN200, DN150, DN65 wybudowana w latach 1979-1986, dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur polietylenowych dn110 wybudowana w 2010 i w 2011 roku, nieczynna sieć gazowa oraz przyłącze gazowe opisane na załączniku mapowym. Orientacyjna głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie trasę projektowanej sieci ciepłowniczej w/p w rejonie ul. Wyszyńskiego, Myczkowskiego, Andersa i A. Krajowej w Brzegu, przy zachowaniu poniższych uwag:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- przed przystąpieniem do prac, w miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą siecią gazową należy wykonać wykopy kontrolne w obecności służb technicznych Gazowni w Brzegu celem ustalenia faktycznej lokalizacji oraz głębokości posadowienia sieci gazowej,

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

- w miejscach kolizji z istniejącą siecią gazową należy zabudować rury osłonowe,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, bez sprzętu mechanicznego i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,
- należy zachować odległości normatywne od sieci gazowej,
- w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych od sieci gazowej należy odpowiednio przeprojektować trasę sieci ciepłowniczej w/p, co podlega ponownemu uzgodnieniu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Opolu,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- strefę kontrolowaną dla przedmiotowej sieci gazowej opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),.

Czynną sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Nieczynną sieć gazową zaznaczono niebieską przerywaną linią na załączonej mapie.

Informujemy, że wszelkie prace związane z usunięciem części nieczynnego gazociągu należy zlecić Gazowni w Brzegu. Zlecenie będzie odpłatne.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas".

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Broniec

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Brzegu
3. ZMDZ a/a + mapa