PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Starachowicach, Al. Armii Krajowej 1, 27-200 Starachowice. Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach projektu nr FESW.09.05-IZ.00-0027/26 "Słoneczna Przystań".
ADRES INWESTYCJI:	Al. Armii Krajowej 1, 27-200 Starachowice
NAZWA INWESTORA:	Gmina Starachowice/Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.
ADRES INWESTORA:	Majówka 21A, 27-200 Starachowice
BRANŻE:	Ogólnobudowlana

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Roboty budowlane**			
1.1		**Roboty demontażowe i przygotowawcze**			
1 d.1.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli i ich zabezpieczenie na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
2 d.1.1	kalk. własna	Demontaż karniszy	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	**6,00**
3 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
4 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		0,5	m2	0,50	
				RAZEM	**0,50**
6 d.1.1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczułek	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	**16,00**
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi w pokoju do zajęć indywidualnych	szt.		
	drzwi nieużytkowane	1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
8 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		1,8	m3	1,80	
				RAZEM	**1,80**
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.8	m3	1,80	
				RAZEM	**1,80**
10 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	**1,00**
11 d.1.1	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	parter+piętro	156	m2	156,00	
				RAZEM	**156,00**
12 d.1.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	parter+piętro	48	m2	48,00	
				RAZEM	**48,00**
1.2		**Roboty gipsowo-kartonowe**			
13 d.1.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
	sala nr 18	2,5 * 3,90 + 3,40 * 2,5	m2	18,25	
				RAZEM	**18,25**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 18077

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR 2-02 2004-02	Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m2		
	p. zajęcia indywidualne	3,9 * 2,45 + 3,9 * 1,40 + 2,45 * 3,40	m2	23,35	
				RAZEM	**23,35**
1.3		**Roboty tynkarskie**			
15 d.1.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
	uzupełnienie po zerwaniu płytek	0,5 * 1,0	m2	0,50	
	otwory po karniszach	1	m2	1,00	
				RAZEM	**1,50**
16 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.13 * 2 + poz.14 + poz.15	m2	61,35	
				RAZEM	**61,35**
1.4		**Roboty malarskie**			
17 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności.	m2		
		poz.18 + poz.19	m2	685,82	
				RAZEM	**685,82**
18 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m2		
	sala 17	10 * 5,20	m2	52,00	
	sala 18	10,0 * 5,20	m2	52,00	
	rehabilitacja	10 * 5,20	m2	52,00	
	zajęcia indywidualne	16	m2	16,00	
				RAZEM	**172,00**
19 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	sala 17	3,9 * (2,5 * 2 + 10) + 3,40 * (2,5 * 2 + 10) + 2 * (0,66 * 2 + 0,50 * 2) * 1,0 + 0,50 * 10 + (0,95 + 0,45) * 10 + poz.13 * 2	m2	169,64	
	sala 18	3,9 * (2,5 * 2 + 10) + 3,40 * (2,5 * 2 + 10) + 2 * (0,66 * 2 + 0,50 * 2) * 1,0 + 0,50 * 10 + 10 * (0,95 + 0,45)	m2	133,14	
	rehabilitacja	3,9 * (2,5 * 2 + 10) + 3,40 * (2,5 * 2 + 10) + 2 * (0,66 * 2 + 0,50 * 2) * 1,0 + 0,50 * 10 + 10 * (0,95 + 0,45)	m2	133,14	
	zajęcia indywidualne	3,9 * 4,50 + 2,5 * 2 * 3,90 + 2,5 * 2 * 3,40 + 4,5 * 3,40 + 4,5 * (0,95 + 0,45) + 4,5 * 0,50	m2	77,90	
				RAZEM	**513,82**
20 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.18	m2	172,00	
				RAZEM	**172,00**
21 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.19	m2	513,82	
				RAZEM	**513,82**
22 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Wykonanie lamperii bezbarwnej ścian - lakier do wysokości 1,5m	m2		
		3 * (5 * 2 + 10 * 2) * 1,50	m2	135,00	
				RAZEM	**135,00**
23 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż maskownic na grzejniki z płyt MDF	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	**3,00**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 18077

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		**Roboty posadzkowe**			
24 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	p. zajęcia indywidualne	16	m2	16,00	
				RAZEM	**16,00**
25 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
	p. zajęcia indywidualne	16	m2	16,00	
				RAZEM	**16,00**
26 d.1.5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm	m2		
	p. zajęcia indywidualne	poz.25 + 0,10 * (3,5 * 2 + 4,5 * 2)	m2	17,60	
				RAZEM	**17,60**
1.6		**Stolarka budowlana**			
27 d.1.6	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
	sala nr 18	1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
28 d.1.6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
	sala nr 18	1,8	m2	1,80	
				RAZEM	**1,80**
29 d.1.6	KNR 2-17 0137-01 analogia	Wymiana kratek wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
2		**Instalacje elektryczne**			
2.1		**Roboty demontażowe**			
30 d.2.1	KNNR-W 9 0501-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		8 * 3 + 2 + 3	szt.	29,00	
				RAZEM	**29,00**
31 d.2.1	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
32 d.2.1	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		4 * 4	szt.	16,00	
				RAZEM	**16,00**
2.2		**Roboty montażowe**			
33 d.2.2	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
34 d.2.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	**14,00**
35 d.2.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawy LED	kpl.		
		8 * 3 + 2	kpl.	26,00	
				RAZEM	**26,00**