Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZP.26.6.1.2026

„Słoneczna Przystań"
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Starachowicach
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ przeznaczonych na prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach projektu nr FESW.09.05-IZ.00-0027/26

Lp	Przedmiot robót	Zakres/opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary/ilość sztuk
1	**Roboty budowlane** Roboty demontażowe i przygotowawcze	Wyniesienie mebli i ich zabezpieczenie na czas remontu	1 komplet
		Demontaż karniszy	6 sztuk
		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – umywalka	1 komplet
		Demontaż baterii umywalkowej	1 szt.
		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	0,5m2
		Rozebranie posadzek z deszczułek	16m2
		Demontaż drzwi w pokoju do zajęć indywidualnych	1 sztuka
		Usunięcie z budynku gruzu	1,8m3
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km Utylizacja gruzu	1,8m3

			1m3
		Zabezpieczenie podłóg folią	156m2
		Zabezpieczenie okien folią	48m2
2	**Roboty gipsowo-kartonowe**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	18,25 m2
		Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	23,35 m2
3	**Roboty tynkarskie**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) uzupełnienie po zerwaniu płytek otwory po karniszach	 0,5m2 1m2
		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	61,35m2

4	**Roboty malarskie**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w tym: - gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	172m2
		- gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome	513,82m2
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	172m2
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	513,82m2
		Wykonanie lamperii bezbarwnej ścian - lakier do wysokości 1,5m	135m2
		Dostawa i montaż maskownic na grzejniki z płyt MDF	3 komplety
5	**Roboty posadzkowe**	Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome	16m2
		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	16m2

		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm	17,60m2
6	**Stolarka budowlana**	Montaż ościeżnic stalowych	1 szt
		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	1,8m2
		Wymiana kratek wentylacyjnych	4 sztuki
7.	**Instalacje elektryczne** **Roboty demontażowe** **Roboty montażowe**	Demontaż opraw oświetleniowych Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Oprawy oświetleniowe LED	29 sztuk 4 sztuki 16 sztuk 4 sztuki 14 sztuk 26 kompletów

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi Przedmiar robót.