Załącznik nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

do zapytania ofertowego nr 1/EFS+/DDW/SNR/2026 z dnia 16.11.2026 r.

NAZWA INWESTYCJI	:	Dzienny Dom Wsparcia w Małogoszczu
ADRES INWESTYCJI	:	Konarskiego 4, 28-366 Małogoszcz
INWESTOR	:	Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
ADRES INWESTORA	:	Romualda Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Marcin Borowiec upr. bud SWK/0088/OWOK/04
DATA	:	10.11.2026

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dzienny Dom Wsparcia w Małogoszczu				
1	**REMONT I ADAPTACJA CZĘŚCI GŁÓWNEJ**			
1 d.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (demontaż posadzek, ścianek i tynków na parterze) 249,41	m^2 m^2	 249,41	
			RAZEM	249,41
2 d.1	Kotłownia na pellet wraz z buforem i kominem 1,0	kpl. kpl.	 1,00	
			RAZEM	1,00
3 d.1	Stolarka okienna PCV 18,5	m^2 m^2	 18,50	
			RAZEM	18,50
4 d.1	Drzwi wewnętrzne 100 cm (8 szt.) oraz zewnętrzne ewakuacyjne (1 szt.) 9	szt szt	 9,00	
			RAZEM	9,00
5 d.1	Przemurowania i ściany działowe / sufity podwieszane akustyczne G-K 145	m^2 m^2	 145,00	
			RAZEM	145,00
6 d.1	Podłogi profesjonalne (wylewki samopoziomujące, wykładzina obiektowa, gres techniczny) 249,41	m^2 m^2	 249,41	
			RAZEM	249,41
7 d.1	Instalacja elektryczna, system przywoławczy SOS oraz monitoring IP 249,41	m^2 m^2	 249,41	
			RAZEM	249,41
8 d.1	Łazienki w standardzie medycznym (bezbarierowe - poz. 04, 09a, 16a) 3,0	szt szt	 3,00	
			RAZEM	3,00
9 d.1	Gładzie i malowanie ścian oraz sufitów farbami ceramicznymi 680,0	m^2 m^2	 680,00	
			RAZEM	680,00
2	**DOSTOSOWANIE OBIEKTU ORAZ SALI SPOTKAŃ**			
10 d.2	Dostosowanie i zabezpieczenie fundamentów (stopy, chudy beton, izolacje) 34,5	m^3 m^3	 34,50	
			RAZEM	34,50
11 d.2	Szkielet stalowy pod płyty warstwowe 4200,0	kg kg	 4 200,00	
			RAZEM	4 200,00
12 d.2	Obudowa z płyt warstwowych PIR 120 mm z obróbkami 215	m^2 m^2	 215,00	
			RAZEM	215,00
13 d.2	Duże przeszklenia PCV (fasada szklana) 42	m^2 m^2	 42,00	
			RAZEM	42,00
14 d.2	Podłoga nowych pomieszczeń: izolacja 15cm, jastrych, 75,0	m^2 m^2	 75,00	
			RAZEM	75,00
15 d.2	Klimatyzacja z funkcją grzania (4 jednostki wewn.) 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
			RAZEM	1,00
16 d.2	Wentylacja z odzyskiem ciepła 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
			RAZEM	1,00
17 d.2	Strefa styku (łącznik) (dylatacje, przejścia ppoż.) 12,6	m m	 12,60	
			RAZEM	12,60
18 d.2	Wykończenie i detale (w tym klatka schodowa 5,36 m²) (listwy, oświetlenie LED, osprzęt) 75,0	m^2 m^2	 75,00	
			RAZEM	75,00