Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folią polietylenową	m2		
		19,3	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
2 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne umycie i gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		427,81 + 30,34	m2	458,150	
				RAZEM	458,150
3 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku płytami styropianowymi system ETICS - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - analogia - płyty 15 cm lambda 0,031	m2		
		427,81	m2	427,810	
				RAZEM	427,810
4 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ściany zewnętrznej -lukarna, budynków płytami styropianowymi system ETICS - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - analogia - płyty 14 cm lambda 0,031	m2		
		30,34	m2	30,340	
				RAZEM	30,340
5 d.1	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	m2		
		427,81 + 30,34	m2	458,150	
				RAZEM	458,150
6 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		427,81 + 30,34	m2	458,150	
				RAZEM	458,150
7 d.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		427,81 + 30,34	m2	458,150	
				RAZEM	458,150
8 d.1	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SiSi wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie pionowe	m2		
		427,81 + 30,34	m2	458,150	
				RAZEM	458,150
9 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2		
		2 * 20,96 * 0,45	m2	18,864	
				RAZEM	18,864
10 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		427,81 + 30,34	m2	458,150	
				RAZEM	458,150
12 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)			
13 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
		620,42 + 30,34	m2	650,760	
				RAZEM	650,760

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10895 Użytkownik: Paweł Gutowski