Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

WSTĘP DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zadania	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej na terenie placu przy ul. Miłosławskiej 8 - dz. nr 3712/3, 3323, 3712/4 oraz dz. 3699, 3711
Nazwa i adres Zamawiającego	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8 62-300 Września

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe uporządkowanie infrastruktury podziemnej na terenie placu przy ul. Miłosławskiej 8 - dz. nr 3712/3, 3323, 3712/4 oraz dz. 3699, 3711.

Plac ten znajduje się obok Budynku kratowni przy ul. Miłosławskiej, na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

Zakres zamówienia przeznaczony jest do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj", na podstawie **Programu funkcjonalno-użytkowego** na „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej na terenie placu przy ul. Miłosławskiej 8 – dz. nr 3712/3, 3323, 3712/4 oraz dz. 3699, 3711, realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj"", styczeń 2026 r., **wraz z Suplementem do PFU**.
Uwaga: PFU zostało przygotowane na zakres szerszy, natomiast do wykonania obowiązuje przedmiot określony w pkt. I niniejszego OPZ.

I. Zakres rzeczowy przedmiotowego Zadania obejmuje między innymi:

1. Zaprojektowanie robót wraz z uzyskaniem zezwolenia na ich realizację (zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę), z podziałem dokumentacji na dwa tomy – przyporządkowane odpowiednio Elementowi I i II w ramach robót.
2. Wykonanie zaprojektowanych robót w poniższym zakresie:
   a. Element I
      - Remont (renowacja) kanału grawitacyjnego wykonanego z rur betonowych DN1000 mm – odcinek od komory K1 do Budynku kratowni, remont z zastosowaniem technologii rękawa utwardzanego, długość ok. 100 m.
      - Remont (renowacja) komór K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9,
      - Remont (renowacja) kanału grawitacyjnego wykonanego z rur kamionkowych DN 400 mm wraz z likwidacją studni Sa i Sb – odcinek od studni S1 do komory K6, remont z zastosowaniem technologii rękawa utwardzanego, długość ok. 4 m.
      - Renowacja studni S1.

- Remont (wymiana) tłocznego rurociągu kanalizacji sanitarnej wykonanego z żeliwa DN200 na rurociąg wykonany z PEHD DN 225 – odcinek od komory T1 do punktu T2, długość ok. 85 m.
- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową w konstrukcji KR4 – plac manewrowy w zakresie wymiany odcinka rurociągu tłocznego na długości ok. 71 m, teren o powierzchni ok. 142 m2.
- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową w konstrukcji KR1 – odtworzenie terenu po wymianie rurociągu tłocznego na długości ok. 14 m (w okolicy budynku nieczynnej przepompowni do T1), teren o powierzchni ok. 28 m2.
- Utrzymanie ciągłości przepływu ścieków.
- Trwałe odcięcie rurociągów wód deszczowych od kanalizacji sanitarnej wraz z ich zaślepieniem w komorze K8 oraz likwidacja 2 szt. kratek ściekowych.
- Trwałe odcięcie z zaślepieniem nieczynnych kanałów w studni S1.
- Uporządkowanie terenu (w tym odtworzenie do stanu pierwotnego istniejących elementów wymagających rozbiórki lub uszkodzonych w związku z prowadzonymi robotami, np. wjazdu, trawników) po zakończeniu robót.

b. Element II

- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur DN300 PP o długości ok. 65 m wraz z instalacją wewnętrzną kd.
- Budowa studni chłonnej DN 1500 mm – 1 kpl.
- Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową w konstrukcji KR4 – plac manewrowy o powierzchni ok. 838 m2.
- Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych wraz z podbudową w konstrukcji KR2/KR3 – parking o powierzchni ok. 290 m2,
- Regulacja włazów, skrzynek od zasuw itp., do niwelety nowo projektowanej nawierzchni placu.
- Wymiana istniejącego ogrodzenia o długości ok. 103 m.
- Uporządkowanie terenu (w tym odtworzenie do stanu pierwotnego istniejących elementów wymagających rozbiórki lub uszkodzonych w związku z prowadzonymi robotami, np. wjazdu, trawników) po zakończeniu robót.

II. Zawartość OPZ

1. Wstęp do OPZ
2. Program funkcjonalno-użytkowy **2.1. Suplement do Programu funkcjonalno-użytkowego** **2.2. Program funcjonalno-użytkowy, na „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej na terenie placu przy ul. Miłosławskiej 8 – dz. nr 3712/3, 3323, 3712/4 oraz dz. 3699, 3711, realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj"", styczeń 2026 r.** **2.3. Pozwolenie nr 123/2026/A z dnia 16.02.2026 r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego, wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków**
3.Wykaz cen (stanowi Załącznik nr 1a do IDW) **Uwaga – określenie „kosztorys ofertowy" użyte w PFU odnosi się do Wykazu cen przeznaczonego do wyceny i załączenia w Ofercie przez Wykonawcę.**