Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wiat przystankowych

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja elementów infrastruktury przystankowej zlokalizowanej na liniach komunikacyjnych w transporcie miejskim, tj. na linie 108 i 112.

Zakłada się dostawę i montaż wiat przystankowych na liniach autobusowych nr 108 i 112 wzdłuż dróg powiatowych o nr 1449N i 1430N.

Inwestycja obejmuje modernizację 6 przystanków, w tym montaż 4 sztuk nowych wiat w miejscu, gdzie nie ma infrastruktury przystankowej oraz wymianę 2 sztuk wiat w miejscach istniejących.

Zakłada się montaż 5 sztuk wiat przystankowych o parametrach:

- wymiary wiaty
  - szerokość boku wiaty od min. 100 cm do max. 140cm
  - długość tylnej ściany od min. 260 cm do max. 280cm – tylna ściana musi składać się z 3 odrębnych paneli
  - szerokość dachu od min. 100cm do max. 150cm
  - wysokość 250cm
- profile stalowe zamknięte, ocynkowane, malowane proszkowo
- konstrukcja nośna spawana
- ściany wypełnione szkłem hartowanym bezpiecznym o grubości 6mm
- konstrukcja dachu wypełniona poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 6mm
- posadowienie – stopy fundamentowe betonowe o wym. 30x30x100cm
- siedzisko drewniane na długości całej wiaty

oraz montaż 1 sztuki wiaty o parametrach:

- wymiary wiaty
  - szerokość boku wiaty 40cm
  - długość tylnej ściany 285cm – tylna ściana musi składać się z 3 odrębnych paneli
  - szerokość dachu max. 100cm
  - wysokość 250cm
- kwadratowe lub prostokątne profile stalowe zamknięte, ocynkowane, malowane proszkowo

- konstrukcja nośna spawana
- ściany wypełnione szkłem hartowanym bezpiecznym o grubości 6mm
- konstrukcja dachu wypełniona poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 6mm
- posadowienie – stopy fundamentowe betonowe o wym. 30x30x100cm
- siedzisko drewniane na długości całej wiaty

Montaż w wymienionych poniżej miejscach obejmuje demontaż kostki brukowej, wykonanie stóp fundamentowych, posadowienie wiaty, ponowne ułożenie kostki brukowej z ewentualnym uzupełnieniem jej braków pod wiatą.

Wykaz miejsc montażu wiat przystankowych

Miejscowość	**Nr działki**	**Nazwa przystanku na linii**	**Rodzaj wiaty**	**Liczba wiat [sztuki]**	**Zakres inwestycji**
Wadąg	92	112/Myki-Ogrody I	szeroka	1	wymiana wiaty o wymiarach 100x260 na istniejącym utwardzeniu
Wadąg	92	112/Myki-Ogrody II	szeroka	1	wymiana wiaty o wymiarach 100x260 na istniejącym utwardzeniu
Słupy	92	108/Słupy-Osiedla Leśne	szeroka	1	montaż nowej wiaty o wymiarach 100x260 na istniejącym utwardzeniu

Montaż w wymienionych poniżej miejscach obejmuje wykonanie stóp fundamentowych, posadowienie wiaty, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

Miejscowość	**Nr działki**	**Nazwa przystanku na linii**	**Rodzaj wiaty**	**Liczba wiat [sztuki]**	**Zakres inwestycji**
Wadąg	46, 284	112/WADĄG	szeroka	1	montaż nowej wiaty wymiarach 140x280 oraz utwardzenie o wymiarach 170x340
Dywity	270	112/Dywity - Cefarm	wąska	1	montaż nowej wiaty o wymiarach 40x285 oraz utwardzenie o wymiarach 140x350
Wadąg	439	108/Wadąg	szeroka	1	montaż nowej wiaty o wymiarach 140x280 oraz utwardzenie o wymiarach 170x340