Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6	**BUDOWA OGRODZENIA**			
1 d.1	KNR 2-01 0310-04	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)	m^3		
		pod słupy			
		(((400-5.0*2-1.0*3)/2.0)+3.0)*0.30*0.30*1.2	m^3	21.222	
		pod bramę przesuwną			
		0.4*5.0*1.2*2	m^3	4.800	
				RAZEM	**26.022**
2 d.1	KNR 2-01 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m^3		
		26.022	m^3	26.022	
				RAZEM	**26.022**
3 d.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - beton C12/15	m^3		
		26.022	m^3	26.022	
				RAZEM	**26.022**
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupków przęsłowych ogrodzeniowych 50/50/2mm, l=2,4m ocynk + struktura	szt		
		słupki 50/50/2mm			
		(((400-5.0*2-1.0*3)/2.0))	szt	193.500	
				RAZEM	**193.500**
5 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupków bramowo - furtkowych ogrodzeniowych 70/70/2mm, l=2,4m ocynk + struktura	szt		
		słupki 70/70/2mm			
		2*2+3*2	szt	10.000	
				RAZEM	**10.000**
6 d.1	analiza indywidualna	Cokół (podmurówka) mocowana do słupków metalowych z elementów prefabrykowanych żelbetowych wibroprasowanych wys. 25cm i długości 200cm	szt		
		(((400-5.0*2-1.0*3)/2.0))	szt	193.500	
				RAZEM	**193.500**
7 d.1	analiza indywidualna	Przęsło ogrodzeniowe wraz z obejmami, śrubami, nakrętkami Rama: profil kwadratowy 40x40mm Poprzeczki: profil prostokątny 25x15mm Tralki: kątownik 25x25mm Kolor: czarny - RAL9005+ocynk Szerokość: 2,00m (od ucha montażowego do ucha montażowego) Wysokość: 1,10 – 1,25m Waga: ok 15,5kg	szt		
		(((400-5.0*2-1.0*3)/2.0))	szt	193.500	
				RAZEM	**193.500**
8 d.1	analiza indywidualna	Brama przesuwna szerokości 500cm i wysokości 150cm wypełnienie: - profil pionowy 30×20mm - profil poziomy 40×30mm - rama w bramach 60×40mm - przerwa między profilami ok. 100mm - profil bramowy 80×80mm - zabezpieczenie system DUPLEX (ocynk+malowanie) - w komplecie: wózki jezdne, uchwyt górny, uchwyt najazdu, rolka prowadząca z uchwytem, rolka najazdu	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
9 d.1	analiza indywidualna	Furtka szerokości 100cm i wysokości 150cm wypełnienie: Rama: profil kwadratowy 40x40mm Poprzeczki: profil prostokątny 25x15mm Tralki: kątownik 25x25mm Kolor: czarny - RAL9005+ocynk Szerokość: 0,90m (od ramy do ucha montażowego) Wysokość: 1,50m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
2	45310000-3	**MONITORING**			
10 d.2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - np. kamera IP SD5A445GB-HNR z adapterem PFA140	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
11 d.2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - np. kamera IP TIOC 3.0 z uchwytem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
12 d.2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - np. kamera IP TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5 z uchwytem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10368

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNR AL-01 0503-04 analiza indywidualna	Montaż komletu: rejestrator np: NVR4216-EI + dysk 10TB, switch POE 5 - portowy, Adapter POE-2szt, zestaw do 8 kamer IP switch PoE, Akumulator 12V 9Ah, switch POE 5-portowy z zasilaniem buforowym, ATTE, Akumulator 12V 18Ah, listwa zasilająca 19cali, zamek do drzwi bocznych, półka rackowa uniwesralna 19cali, szafa rack wisząca 19cali, niezbędne akcesoria montażowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3		**LAMPY SOLARNE**			
14 d.3	KNNR 5 0411-08	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słupy	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	**25.000**
15 d.3	analiza indywidualna	Montaż i stawianie parkowych lamp solarnych LED o wysokości 25-3m	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	**25.000**
4		**WYPOSAŻENIE**			
16 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koła ratunkowego z liną i wieszakiem Dane techniczne: Średnica zewnętrzna - 710mm, Średnica wewnętrzna - 440mm Wysokość - 105mm Waga - 2,5 KG Wyporność - nie mniejsza niż 145N Materiał - polietylenowa powłoka (HDPE), wypełnienie z pianki poliuretanowej (hard PU) Odblaskowe oklejenia z taśmy Solas, Atest wybity na powierzchni koła.	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10368