Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45443000-4	Docieplenie ścian łącznika			
1 d.1	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		95,69	m2	95,690	
				RAZEM	95,690
2 d.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.1	m2	95,690	
				RAZEM	95,690
3 d.1	ZKNR C-1 0102-09	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych EPS 80 033 o grubości 10 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych	m2		
		poz.1	m2	95,690	
				RAZEM	95,690
4 d.1	ZKNR C-1 0103-01	Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		poz.1	m2	95,690	
				RAZEM	95,690
5 d.1	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		poz.1	m2	95,690	
				RAZEM	95,690
6 d.1	ZKNR C-1 0111-01	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		poz.1	m2	95,690	
				RAZEM	95,690
7 d.1	ZKNR C-1 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)	m2		
		poz.1	m2	95,690	
				RAZEM	95,690
8 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.1	m2	95,690	
				RAZEM	95,690
9 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)			
2	45443000-4	Docieplenie ścian podłużnych hali			
10 d.2	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		619,03	m2	619,030	
				RAZEM	619,030
11 d.2	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.10	m2	619,030	
				RAZEM	619,030
12 d.2	ZKNR C-1 0102-09	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych EPS 80 033 o grubości 10 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych	m2		
		poz.10	m2	619,030	
				RAZEM	619,030
13 d.2	ZKNR C-1 0103-01	Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		poz.10	m2	619,030	
				RAZEM	619,030

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6641 Użytkownik: lukbarto

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		poz.10	m2	619,030	
				RAZEM	619,030
15 d.2	ZKNR C-1 0111-01	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		poz.10	m2	619,030	
				RAZEM	619,030
16 d.2	ZKNR C-1 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)	m2		
		poz.10	m2	619,030	
				RAZEM	619,030
17 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.10	m2	619,030	
				RAZEM	619,030
18 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)			
3	45443000-4	Docieplenie ścian szczytowych hali			
19 d.3	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		303,99	m2	303,990	
				RAZEM	303,990
20 d.3	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.19	m2	303,990	
				RAZEM	303,990
21 d.3	ZKNR C-1 0102-09	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych EPS 80 033 o grubości 10 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych	m2		
		poz.19	m2	303,990	
				RAZEM	303,990
22 d.3	ZKNR C-1 0103-01	Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		poz.19	m2	303,990	
				RAZEM	303,990
23 d.3	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		poz.19	m2	303,990	
				RAZEM	303,990
24 d.3	ZKNR C-1 0111-01	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		poz.19	m2	303,990	
				RAZEM	303,990
25 d.3	ZKNR C-1 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)	m2		
		poz.19	m2	303,990	
				RAZEM	303,990
26 d.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6641 Użytkownik: lukbarto

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.19	m2	303,990	
				RAZEM	303,990
27 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)			
4		Docieplenie stropodachu hali			
28 d.4	KNR 4-01 0609-01 analogia	Rozebranie istniejącej izolacji termicznej z styropianu z wywozem i utylizacją	m2		
		2355,65	m2	2 355,650	
				RAZEM	2 355,650
29 d.4	KNR-W 2-02 0608-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styropapy grub. 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		poz.28	m2	2 355,650	
				RAZEM	2 355,650
30 d.4	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		poz.29	m2	2 355,650	
				RAZEM	2 355,650
31 d.4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		poz.30 * 0,03	m2	70,670	
				RAZEM	70,670
32 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		
		poz.30 * 0,05	m2	117,783	
				RAZEM	117,783
5		Docieplenie stropodachu łącznika			
33 d.5	KNR 4-01 0609-01 analogia	Rozebranie istniejącej izolacji termicznej z styropianu z wywozem i utylizacją	m2		
		448,14	m2	448,140	
				RAZEM	448,140
34 d.5	KNR-W 2-02 0608-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styropapy grub. 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		poz.33	m2	448,140	
				RAZEM	448,140
35 d.5	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		poz.34	m2	448,140	
				RAZEM	448,140
36 d.5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		poz.35 * 0,03	m2	13,444	
				RAZEM	13,444
37 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		
		poz.35 * 0,05	m2	22,407	
				RAZEM	22,407
6	45321000-3	Docieplenie ściany łącznika poniżej gruntu			
38 d.6	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie istniejącej nawierzchni z podbudową	m2		
		8,78 * 2 * 0,6	m2	10,536	
				RAZEM	10,536
39 d.6	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		8,78 * 2 * 1,5	m3	26,340	
				RAZEM	26,340

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6641 Użytkownik: lukbarto

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.6	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2		
		8,78	m2	8,780	
				RAZEM	8,780
41 d.6	ZKNR C-2 0303-02	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej; gruntowanie podłoża pionowego	m2		
		poz.40	m2	8,780	
				RAZEM	8,780
42 d.6	ZKNR C-2 0303-06	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie	m2		
		poz.41	m2	8,780	
				RAZEM	8,780
43 d.6	ZKNR C-2 0307-01	Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS grub. 15 cm mocowanymi punktowo	m2		
		poz.42	m2	8,780	
				RAZEM	8,780
44 d.6	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.39	m3	26,340	
				RAZEM	26,340
45 d.6	KNR 2-31 0511-02	Odtworzenie rozebranej nawierzchni z kostki	m2		
		poz.38	m2	10,536	
				RAZEM	10,536
7	45321000-3	Docieplenie ściany hali poniżej gruntu			
46 d.7	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie istniejącej nawierzchni z podbudową	m2		
		(25,12 + 25,12 + 93,33 + 68,35) * 0,6	m2	127,152	
				RAZEM	127,152
47 d.7	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		(25,12 + 25,12 + 93,33 + 68,35) * 1,0 * 1,2	m3	254,304	
				RAZEM	254,304
48 d.7	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2		
		(25,12 + 25,12 + 93,33 + 68,35) * 1,0	m2	211,920	
				RAZEM	211,920
49 d.7	ZKNR C-2 0303-02	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej; gruntowanie podłoża pionowego	m2		
		poz.48	m2	211,920	
				RAZEM	211,920
50 d.7	ZKNR C-2 0303-06	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie	m2		
		poz.49	m2	211,920	
				RAZEM	211,920
51 d.7	ZKNR C-2 0307-01	Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS grub. 10 cm mocowanymi punktowo	m2		
		poz.50	m2	211,920	
				RAZEM	211,920
52 d.7	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.47	m3	254,304	
				RAZEM	254,304
53 d.7	KNR 2-31 0511-02	Odtworzenie rozebranej nawierzchni z kostki	m2		
		poz.46	m2	127,152	
				RAZEM	127,152

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6641 Użytkownik: lukbarto

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	45421131-1	Wymiana stolarki drzwiowej - łącznik			
54 d.8	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe oszklone na budowie - z obróbką obsadzenia U<1,3	m2		
		8,03	m2	8,030	
				RAZEM	8,030
9	45421131-1	Wymiana stolarki drzwiowej - łącznik drzwi główne			
55 d.9	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe oszklone na budowie - z obróbką obsadzenia U<1,3	m2		
		2,88	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
10	45421132-8	Wymiana stolarki okiennej - hala			
56 d.10	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z obróbką obsadzenia U<0,9	m2		
		516,32	m2	516,320	
				RAZEM	516,320
57 d.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewn.	m2		
		516,32 * 0,3	m2	154,896	
				RAZEM	154,896
11	45421132-8	Wymiana stolarki okiennej - łącznik			
58 d.11	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z obróbką obsadzenia U<0,9	m2		
		46,51	m2	46,510	
				RAZEM	46,510
59 d.11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewn.	m2		
		46,51 * 0,3	m2	13,953	
				RAZEM	13,953

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6641 Użytkownik: lukbarto