PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI	:	Odtworzenie zbiornika wodnego dla potrzeb przeciw pożarowych w ramach projektu parku wiejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr 212 obręb Stanów, gm. Brzeźnica pow. Żagań
INWESTOR	:	Gmina Brzeźnica
ADRES INWESTORA	:	ul. Zielonogórska 30 68-113 Brzeźnica
BRANŻA	:	Roboty inżynieryjne - zagospodarowanie terenu ziornika p.pożarowego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	tech. bud. Andrzej Tomczak
DATA OPRACOWANIA	:	październik 2026r.

Poziom cen : IVKW 2026r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2026r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
odtworzenie zbiornika Stanów					
1		**POMOST - roboty montażowe**			
1.1		**Pomost drewniany**			
1 d.1.1	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.1*0.1*4.0*22	m^3 drew. m^3 drew.	 0.88	
				RAZEM	**0.88**
2 d.1.1	KNR 2-02 0406-04	legary główne, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej- 16x10cm [3*2+2*7]*0.16*0.1	m^3 drew. m^3 drew.	 0.32	
				RAZEM	**0.32**
3 d.1.1	KNR 2-02 0406-04	legary pośrednie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej- 10x8cm [2*5+3*10.5]*0.1*0.08	m^3 drew. m^3 drew.	 0.33	
				RAZEM	**0.33**
4 d.1.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie pomostu z tarcicy nasyconej- grubość deskowania 50mm 3.0*2.0+2.0*10.5	m^2 m^2	 27.00	
				RAZEM	**27.00**
5 d.1.1	KNR 4-01 0322-01	Okucia stalowe do połączenia elementów drewnianych między sobą 22*4	szt. szt.	 88.00	
				RAZEM	**88.00**
2		**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego**			
2.1		**Mała architektura**			
6 d.2.1	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z elementów drewnianych - obudowa drewniana siedzeniowa zakup dostawa i montaż szer 200cm 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	**2.00**
7 d.2.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	kosze na śmieci do segregacji śmieci 4 komorowe - obudowa drewniana zakup dostawa i montaż 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	**2.00**
8 d.2.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	tablica informacyjna zakup dostawa i montaż- z napisem przestrzegającym przed kąpielą 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	**1.00**
9 d.2.1	KNR 2-02 1220-02 analogia	stojak na rowery 10 miejscowy z wykonaniem robót ziemnych, fundamentów, montażem w fundamentach 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	**1.00**
2.2		**Odtworzenie zbiornika wodnego dla potrzeb p.pożarowych**			
10 d.2.2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie zbiorników p.pożarowych 669/10000	ha ha	 0.07	
				RAZEM	**0.07**
11 d.2.2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia [669+704]/10000	ha ha	 0.14	
				RAZEM	**0.14**
12 d.2.2	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi , krzaków na odległość do 2 km [669+704]*0.1	mp mp	 137.30	
				RAZEM	**137.30**
13 d.2.2	KNR-W 2-01 0110-05	Wywożenie krzaków i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 2 [669+704]*0.1	mp mp	 137.30	
				RAZEM	**137.30**
14 d.2.2	KNR 2-21 0207-07	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III [14+6+5+25+6+32]*6/10000	ha ha	 0.05	
				RAZEM	**0.05**
15 d.2.2	KNR 2-21 0207-04	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III 0.05	ha ha	 0.05	
				RAZEM	**0.05**
16 d.2.2	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II 0.05	ha ha	 0.05	

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21355 dla Andrzej Tomczak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**0.05**
17 d.2.2	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas z odmulenia dna i skarp zbiornika kat. I uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m^3		
		1338	m^3	1338.00	
				RAZEM	**1338.00**
18 d.2.2	KNNR 1 0215-05	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m	m^3		
		Krotność = 6			
		1338	m^3	1338.00	
				RAZEM	**1338.00**
19 d.2.2	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m^2		
		669	m^2	669.00	
				RAZEM	**669.00**
20 d.2.2	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m^2		
		[14+6+5+25+6+32]*[6+2]	m^2	704.00	
				RAZEM	**704.00**
21 d.2.2	KNR 2-21 0405-04 z.o.2.10.	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		[14+6+5+25+6+32]*6/10000	ha	0.05	
				RAZEM	**0.05**
2.3		**Elementy p.poż zbiornika**			
22 d.2.3	KNNR 11 0406-05	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 3,0 m z włazem typu przejazdowego do czerpania wody p.pożarowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
23 d.2.3	KNNR 4 1429-03	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach przejazdowych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	**1.00**
24 d.2.3	KNNR 10 1101-03	naprawa zastawki mnicha	zast.		
		1	zast.	1.00	
				RAZEM	**1.00**

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21355 dla Andrzej Tomczak